

ส่วนราชการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

☐ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน สก.ศพด.3 (แบบไม่ตอกเข็ม)		
☐ เจ้าของอาคาร	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น		
☐ สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดกรุงเทพฯ		
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น			
☐ แบบเลขที่			
☐ ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	18 แผ่น
☐ ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561			

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
8	ประเภทงานอาคาร	2,153,638	1.3033	2,806,836	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,806,836	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สองล้านแปดแสนหกพันบาทถ้วน)			2,806,000	**
☐	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร			
☐	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร			

เห็นชอบ

(นายสงบ วงศ์สวรรค์)

ผู้อำนวยการกองมาตรฐานราคากลาง

ตรวจ

(นายวรสันต์ อธิรัตน์)

ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มงานสถาปัตยกรรม 1

ประมาณราคาและรวบรวมโดย

(นายฐปนรนต์ อ่ำพุทรา)

ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส



(นางสาวสุพัตรา ช้ออ)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนานุกรณ

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน สก.ศพด.3 (แบบไม่ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดกรุงเทพฯ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประมาณการโดย นายเอนก น้อยกอ,นางสาวสุพัตรา ช้ออ,นายฐปนรร์ท์ อำพุทรา,นายธรรมณูญ คุ่มภัย,นายวินิจ เรือนแก้ว

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงานก่อสร้าง								
1	หมวดงานโครงสร้าง		รวม					640,387	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม		รวม					1,310,981	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล		รวม					91,547	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้า		รวม					110,723	
5	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงินประมาณ							2,153,638	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน สก.ศพด.3 (แบบไม่ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดกรุงเทพฯ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประมาณการโดย นายเอนก น้อยกอ,นางสาวสุพัตรา ช้ออ,นายฐปนรร์ธ อำพุทรา,นายธรรมณูญ คุ่มภัย,นายวินิจ เรือนแก้ว

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	งานดินชุดพร้อมถมกลับ	37	ลบ.ม.	-	-	99	3,663	3,663	
	คอนกรีตโครงสร้าง	85	ลบ.ม.	2,158	183,430	391	33,235	216,665	
	คอนกรีตหยาบ	6	ลบ.ม.	1,943	11,658	306	1,836	13,494	
	ทรายหยาบ	71	ลบ.ม.	455	32,305	91	6,461	38,766	
	เหล็ก DB 16 มม.	14	เส้น	298	4,172	52	728	4,900	
	เหล็ก RB 12 มม.	339	เส้น	169	57,291	29	9,831	67,122	
	เหล็ก RB 6 มม.	690	เส้น	45	31,050	9	6,210	37,260	
	ลวดผูกเหล็ก	143	กก.	23.75	3,396	-	-	3,396	
	ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	365	ลบ.ฟ.	192	70,080	133	48,545	118,625	
	ไม้เคร้ายึดแบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	110	ลบ.ฟ.	128	14,080	-	-	14,080	
	ตะปู	92	กก.	21.24	1,954	-	-	1,954	
	ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด Ø 2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	28	ท่อน	637.50	17,850	-	-	17,850	
	ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	36	ท่อน	510	18,360	-	-	18,360	
	แปเหล็ก C 150x50x20x3.2 มม.	30	ท่อน	861	25,830	-	-	25,830	
	แปเหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	107	ท่อน	546	58,422	-	-	58,422	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง							640,387	

ประมาณการโดย นายเอนก น้อยโก,นางสาวสุพัตรา ช้ออ,นายรุปรนรท์ อ่ำพุทธร,นายธรรมบุญ คัมภัย,นายวิจิ เรีอนแก้ว

[illegible]

ประมาณการโดย นายเอนก น้อยกอ,นางสาวสุพิศรา ขี้ออ,นายรุปนรินทร์ อ่ำพุทธรา,นายธรรมบุญ คุ่มภัย,นายวินิจ เรือนแก้ว

[illegible]

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน สก.ศพด.3 (แบบไม่ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดกรุงเทพฯ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประมาณการโดย นายเอนก น้อยกอ,นางสาวสุพัตรา ช้ออ,นายฐปนรร์ท์ อำพุทรา,นายธรรมนุญ คุ่มภัย,นายวินิจ เรือนแก้ว

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3	งานผนังและตอกแต่ง								
	ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	326	ตร.ม.	242	78,892	89	29,014	107,906	
	ฉาบปูนเรียบ (รวมโครงสร้าง)	700	ตร.ม.	60	42,000	100	70,000	112,000	
	ผิวบุกระเบื้องเคลือบ 8"x8"	47	ตร.ม.	283	13,301	166	7,802	21,103	
	เสาเอ็น+ทับหลัง คสล.	234	ม.	94	21,996	44	10,296	32,292	
	รวมงานผนังและตอกแต่ง							273,301	

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน สก.ศพด.3 (แบบไม่ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดกรุงเทพฯ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประมาณการโดย นายเอนก น้อยกอ,นางสาวสุพัตรา ช้ออ,นายฐปนรรพ์ อำพุทรา,นายธรรมนุญ คุ่มภัย,นายวินิจ เรือนแก้ว

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4	งานพื้นและตกแต่ง								
	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12x12 นิ้ว	297	ตร.ม.	278	82,566	158	46,926	129,492	
	(รวมปูนทรายและยาแนว)								
	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 8x8 นิ้ว	23	ตร.ม.	271	6,233	158	3,634	9,867	
	(รวมปูนทรายและยาแนว)								
	พื้นซีเมนต์ขัดมัน	188	ตร.ม.	100	18,800	40	7,520	26,320	
	รวมงานพื้นและตกแต่ง							165,679	

รายการเลขที่

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประมาณการโดย นายเอนก น้อยกอ,นางสาวสุพัตรา ช้ออ,นายฐปนรนต์ อ่ำพุทรา,นายธรรมบุญ คุ่มภัย,นายวิจิตร เรือนแก้ว

6164 ปรับแก้แบบมาตรฐานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน สท.ศพด.3 (แบบไม่ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดกรุงเทพฯ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประมาณการโดย นายเอนก น้อยโก,นางสาวสุพัตรา ข้อออ,นายรุปรนรต์ อ่ำพุทรา,นายธรรมบุญ คุ่มภัย,นายวิจิ เรือนแก้ว

[illegible]

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน สด.ศพด.3 (แบบไม่ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดกรุงเทพฯ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประมาณการโดย นายเอนก น้อยกอ,นางสาวสุพัตรา ช้ออ,นายฐปนรร์ธ อำพุทรา,นายธรรมนุญ คุ่มภัย,นายวินิจ เรือนแก้ว

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.7	งานทาสี								
	ทาสีน้ำพลาสติก	1016	ตร.ม.	37	37,592	34	34,544	72,136	
	ทาสีน้ำมันทั่วไป	154	ตร.ม.	40	6,160	38	5,852	12,012	
	รวมงานทาสี							84,148	
2.8	งานเบ็ดเตล็ด								
	ราวระเบียง+บันไดสแตนเลส	24	ม.	1,250	30,000	850	20,400	50,400	
	บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4"x4"	122	ม.	45	5,490	50	6,100	11,590	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด							61,990	

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน สก.ศพด.3 (แบบไม่ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดกรุงเทพฯ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประมาณการโดย นายเอนก น้อยกอ,นางสาวสุพัตรา ช้ออ,นายฐปนรรค์ อำพุทรา,นายธรรมนุญ คุ่มภัย,นายวินิจ เรือนแก้ว

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล (ตามหนังสือกองมาตรฐานราคากลาง กลุ่มงานวิศวกรรมสุขาภิบาล ที่ มท 0734.6/2 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561)								
3.1	งานเดินท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ (ท่อ PVC 8.5)								
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	4	เมตร	25.65	103	30	120	223	
	- ขนาด Dia. 2"	4	เมตร	40.50	162	40	160	322	
	- ขนาด Dia. 3"	4	เมตร	88.87	355	75	300	655	
	- ขนาด Dia. 4"	8	เมตร	144.00	1,152	100	800	1,952	
3.2	งานเดินท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 1/2"	4	เมตร	11.92	48	30	120	168	
	- ขนาด Dia. 3/4"	4	เมตร	14.40	58	30	120	178	
	- ขนาด Dia. 1"	4	เมตร	22.72	91	30	120	211	
3.3	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	รวม	788	788	236	236	1,024	
3.4	เหล็กยึดท่อ	1	รวม	591	591	177	177	768	
3.5	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1	รวม	197	197	59	59	256	
3.6	ก๊อกรน้ำ ขนาด Dia. 1/2"	-	อัน	100	-	50	-	-	
3.7	STOP VALVE ขนาด Dia. 1/2"	8	อัน	232	1,856	50	400	2,256	
3.8	ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia. 1"	1	เครื่อง	384	384	200	200	584	
3.9	ตะแกรงน้ำทิ้ง FD ขนาด Dia. 2"	2	อัน	82	164	25	50	214	

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน สด.ศพด.3 (แบบไม่ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดกรุงเทพฯ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประมาณการโดย นายเอนก น้อยกอ,นางสาวสุพัตรา ช้ออ,นายฐปนรนต์ อ่ำพุทรา,นายธรรมบุญ คุ่มภัย,นายวินิจ เรือนแก้ว

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.1	AVC. ขนาด Dia. 2"	1	อัน	420	420	200	200	620	
3.11	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	1	บ่อ	26,000	26,000	5,200	5,200	31,200	
3.12	ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส ขนาด Dia. 4"	2	ชุด	735	1,470	200	400	1,870	
3.13	ท่อคสล.0.30 เมตร	50	เมตร	230	11,500	120	6,000	17,500	
3.14	บ่อพักขนาด 0.60 x 0.60 ม.	9	บ่อ	1,160	10,440	460	4,140	14,580	
3.15	บ่อดักขยะและไขมัน	1	บ่อ	10,146	10,146	3,620	3,620	13,766	
3.16	ถังดับเพลิงเคมี	2	ถัง	1,400	2,800	200	400	3,200	
	ยอดรวมตามข้อ 3.				68,725		22,822	91,547	

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประมาณการโดย นายเอนก น้อยกอ,นางสาวสุพิศรา ขี้ออ,นายสุปนรร์ธ อำพุทรา,นายธรรมนุญ คัมภัย,นายวิจิจ เรือนแก้ว

6164 ปรับแก้แบบมาตรฐานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประมาณการโดย นายเอนก น้อยกอ,นางสาวสุพิศรา ขี้ออ,นายรุปนรินทร์ อำพุทรา,นายธรรมณญุ คัมภัย,นายวิจิต เรือนแก้ว

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.15	บ่อดักขยะละไขมัน								
	ขุดดิน-ถมกลับ	3.8	ลบ.ม.	-	-	99	376	376	
	คอนกรีตหยาบ	0.18	ลบ.ม.	1,943	350	306	55	405	
	คอนกรีตโครงสร้าง	1.2	ลบ.ม.	2,089	2,569	306	376	2,945	
	ค่าแรงไม้แบบ	14	ตร.ม.	-	-	115	1,610	1,610	
	ไม้แบบ	7	ตร.ม.	450	3,150	-	-	3,150	
	เหล็ก RB 9	134	กก.	19.53	2,617	4.1	549	3,166	
	เหล็ก RB 12	1	กก.	19.53	20	4.1	4	24	
	ลวดผูกเหล็ก	3.5	กก.	23.75	83	-	-	83	
	เหล็ก FB 4.5 x 50 @ 0.02 ม.	65	กก.	20.87	1,357	10	650	2,007	
	บ่อดักขยะละไขมัน				10,146		3,620	13,766	

ประมาณการโดย นายเอนก น้อยกอ,นางสาวสุพิศรา ขี้ออ,นายฐปนรนต์ อ่ำพุทรา,นายธรรมนุญ คัมภักย์,นายวินิญ เรือนแก้ว

[illegible]

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน สก.ศพด.3 (แบบไม่ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดกรุงเทพฯ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประมาณการโดย นายเอนก น้อยโก,นางสาวสุพัตรา ช้ออ,นายฐปนรรค์ อำพุทรา,นายธรรมนุญ คุ่มภัย,นายวินิจ เรือนแก้ว

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1	แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- แผงควบคุมไฟฟ้า	2	Set	ไม่มีรายละเอียดในการประมาณราคา					
	\ รวมแผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์				-		-	-	
4.2	ท่อร้อยสายและสายไฟฟ้า								
	- EMT 1/2" (15 mm.)	333	m	25.00	8,325	22.00	7,326	15,651	
	- IEC 01 2.5 SQ.MM.	890	m	8.00	7,120	7.00	6,230	13,350	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1	Lot	2,377.00	2,377	713.00	713	3,090	
	\ รวม ท่อร้อยสายและสายไฟฟ้า				17,822.00		14,269.00	32,091.00	
4.3	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x40w ชนิดมีแผ่นสะท้อนแสงฝังในฝ้า	36	Set	1,104.00	39,744	150.00	5,400	45,144	
	- เครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉินตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯ	2	Set	2,800.00	5,600	200.00	400	6,000	
	\ รวม ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์				45,344.00		5,800.00	51,144.00	

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประมาณการโดย นายเอนก น้อยกอ,นางสาวสุพิศรา ข้อออ,นายฐปนบรรพ์ อำพุทรา,นายธรรมณญ คัมภัย,นายวินิจ เรือนแก้ว

6164 ปรับแก้แบบมาตรฐานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน สด.ศพด.3 (แบบไม่ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดกรุงเทพฯ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประมาณการโดย นายเอนก น้อยกอ,นางสาวสุพิศรา ขี้ออ,นายสุปนรร์ธ อำพุทรา,นายธรรมนัญ คัมภัย,นายวินิจ เรือนแก้ว

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	หมวดงานอื่นๆ(ถ้ามี)เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
	รวมหมวดงานอื่นๆ(ถ้ามี)เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								