

ส่วนที่ 2

รายละเอียดประกอบ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

- ค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- ราควัสดุก่อสร้าง
- ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา อัตราราคางานดิน
และอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

ค่าแรงงาน/ดำเนินการ
สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ค่าแรงงาน/ดำเนินการฯ เป็นอัตราค่าแรงงาน/ดำเนินการต่อหน่วยสำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ในส่วนของการคำนวณค่างานต้นทุน (Direct Cost) ซึ่งได้มีการสำรวจรวบรวมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราค่าแรงงาน/ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานระบบต่างๆ ในงานก่อสร้างอาคาร ได้มีการรวบรวมข้อมูลและปรับปรุงใหม่เกือบทั้งหมด รวมทั้งได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณในบางรายการขึ้นใหม่ด้วย

อัตราค่าแรงงาน/ดำเนินการดังกล่าวได้จัดทำและรวบรวมไว้ในรูปของตาราง เรียกว่า บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง ตามความเหมาะสม และสอดคล้องตามประกาศค่าแรงขั้นต่ำของกระทรวงแรงงานฯ และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกำหนดให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) มีอำนาจหน้าที่ปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง กำหนด และแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐทราบและถือปฏิบัติ

ทั้งนี้ บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ที่ประกาศใช้พร้อมกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงใหม่ มีรายละเอียดตามตารางในหน้าถัดไป

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ
สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
1	ขุดดินหลุมฐานรากและถมดิน			
	1.1 ดินทั่วไป	ลบ.ม.	60	ปริมาณเกิน 200 ลบ.ม. และขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	76	ปริมาณตั้งแต่ 25 - 200 ลบ.ม. หรือขุดลึกตั้งแต่ 1.00 - 1.50 ม.
		ลบ.ม.	90	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
	1.2 ดินลูกรัง	ลบ.ม.	118	ปริมาณเกิน 200 ลบ.ม. และขุดลึกไม่เกิน 1 ม.
		ลบ.ม.	145	ปริมาณตั้งแต่ 25 - 200 ลบ.ม. หรือขุดลึกตั้งแต่ 1.00 - 1.50 ม.
		ลบ.ม.	180	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
2	ถมดินหรือทรายเพื่อปรับระดับ	ลบ.ม.	60	ขนจากกองใกล้อาคาร และปรับระดับ
3	งานวัสดุรองกันหลุม	ลบ.ม.	60	ใส่อิฐหักรองกันหลุม
		ลบ.ม.	55	ใส่ทรายรองกันหลุม
4	ค่าดอกเสาเข็มสั้น (ยาวไม่เกิน 6.00 ม.)			ดอกโดยยื่นขึ้น (น้อยกว่า 50 ต้น สืบราคาเอง)
	4.1 ขนาด 4" * 4 ม.	ต้น	70	จำนวน 200 ต้นขึ้นไป
		ต้น	83	จำนวน 100 - 200 ต้น
		ต้น	119	จำนวนไม่เกิน 100 ต้น และไม่ไม่น้อยกว่า 50 ต้น
	4.2 ขนาด 5 " * 5 ม.	ต้น	83	จำนวน 200 ต้นขึ้นไป
		ต้น	97	จำนวน 100 - 200 ต้น
		ต้น	142	จำนวนไม่เกิน 100 ต้น และไม่ไม่น้อยกว่า 50 ต้น
	3.3 ขนาด 6" * 6 ม.	ต้น	97	จำนวน 200 ต้นขึ้นไป
		ต้น	116	จำนวน 100 - 200 ต้น
		ต้น	166	จำนวนไม่เกิน 100 ต้น

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
8	ประกอบและติดตั้งไม้แบบหล่อคอนกรีต			
	8.1 แบบหล่อทั่วไป	ตร.ม.	79	จำนวนตั้งแต่ 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
		ตร.ม.	99	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
	8.2 แบบหล่อคอนกรีตเปลือย	ตร.ม.	105	ชนิดผิวเรียบ
		ตร.ม.	132	ชนิดผิวมีบัวลาดลาย
	8.3 แบบหล่อที่ตั้งสูงเกินปกติ	ตร.ม.	105	ห้องคานหรือห้องพื้นสูง 5 - 7 ม.
		ตร.ม.	132	ห้องคานหรือห้องพื้นสูงเกิน 7 ม.
9	ตัด ตัด และผูกเหล็กเส้นกลม	ตัน	1,980	ปริมาณมากกว่า 100 ตัน
	ผิวเรียบและผิวขรุขระ	ตัน	2,640	ปริมาณน้อยกว่า 100 ตัน
10	งานก่อผนัง			
	10.1 ก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	ตร.ม.	70	รื้อ กำแพง
		ตร.ม.	80	ผนัง วารระเบียงอาคาร
	10.2 ก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น	ตร.ม.	130	รื้อ กำแพง
		ตร.ม.	150	ผนัง วารระเบียงอาคาร
	10.3 ก่อคอนกรีตบล็อก	ตร.ม.	60	รื้อ กำแพง
		ตร.ม.	70	ผนัง วารระเบียงอาคาร
	10.4 ก่อวัสดุก่อ แต่งแนวหน้าเดียว	ตร.ม.	90	ก่ออิฐฉาบปูน
		ตร.ม.	90	ก่ออิฐอัด
		ตร.ม.	80	ก่อคอนกรีตบล็อก
	10.5 ก่อวัสดุก่อ แต่งแนวสองหน้า	ตร.ม.	90	ก่อคอนกรีตบล็อกชนิดช่องลมแบบมีลิ้นกันฝน
		ตร.ม.	180	ก่อบล็อกแก้วเซาะร่องโชว์แนวสองด้าน
		ตร.ม.	90	ก่อคอนกรีตบล็อก
		ตร.ม.	100	ก่ออิฐฉาบปูน
11	งานฉาบผิวผนัง			
	11.1 ฉาบปูนผนัง	ตร.ม.	70	งานฉาบปูนเรียบ
		ตร.ม.	80	งานฉาบปูนลอนเกรียง
		ตร.ม.	90	งานฉาบปูนแล้วสัดหรือเซาะร่อง
	11.2 งานฉาบปูนเพดาน	ตร.ม.	70	ความสูงไม่เกิน 3 เมตร
		ตร.ม.	80	ความสูงตั้งแต่ 3 - 5 ม.
		ตร.ม.	90	ความสูงเกิน 5 ม.

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	11.3 งานฉาบปูนโครงสร้าง(เสา คาน)	ตร.ม.	80	มีเนื้อที่ผิวรอบมากกว่า 1 ตร.ม. ต่อความยาว 1 เมตร
		ตร.ม.	90	มีเนื้อที่ผิวรอบน้อยกว่า 1 ตร.ม. ต่อความยาว 1 เมตร
	11.4 งานฉาบปูนทรายรองพื้น (จัดเตรียมเพื่อทำวัสดุผิวต่างๆ)	ตร.ม.	60	ฉาบปูนทรายรองพื้นผนังผิวขัดหยาบ
		ตร.ม.	80	ฉาบปูนทรายรองพื้นผนังผิวเรียบมัน
	11.5 งานทำหินล้าง ทรายล้าง กรวดล้าง	ตร.ม.	90	ผนัง
		ตร.ม.	110	เสา คาน คาน ผนัง บังแดด
	11.6 งานทำหินขัด	ตร.ม.	130	ผนัง
		ตร.ม.	150	เสา คาน คาน ผนัง บังแดด
	12 งานปูวัสดุทำผิวผนัง			
	12.1 กระเบื้องเคลือบ(รวมค่าแรงปูนทรายรองพื้นแล้ว)	ตร.ม.	120	ขนาดตั้งแต่ 6" x 6" ขึ้นไป
		ตร.ม.	150	ขนาดเล็กกว่า 6" x 6"
		ตร.ม.	170	มีหัวคว่ำบัวหงาย
	12.2 กระเบื้องเซรามิค(รวมค่าแรงปูนทรายรองพื้นแล้ว)	ตร.ม.	120	ขนาดตั้งแต่ 6" x 6" หรือ 4"x8" ขึ้นไป
		ตร.ม.	150	ขนาดเล็กกว่า 6" x 6" หรือ 4"x8"ลงมา
		ตร.ม.	170	ชนิดแผ่นไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยม
	12.3 กระเบื้องโมเสค(รวมค่าแรงปูนทรายรองพื้นแล้ว)	ตร.ม.	120	ขนาดตั้งแต่ 2" x 2" ขึ้นไป
		ตร.ม.	150	ขนาดเล็กกว่า 2" x 2"
	12.4 กระเบื้องดินเผาประดับลวดลาย (รวมค่าแรงปูนทรายรองพื้นแล้ว)	ตร.ม.	170	ขนาดตั้งแต่ 4" x 4" ขึ้นไป
		ตร.ม.	200	ขนาดไม่เป็นสี่เหลี่ยมกลดลาย
	12.5 แผ่นหินขัดสำเร็จรูป (รวมค่าแรงปูนทรายรองพื้นแล้ว)	ตร.ม.	150	ขนาดตั้งแต่ 12" x 12" ขึ้นไป
		ตร.ม.	170	ขนาดเล็กกว่า 12" x 12"
	12.6 แผ่นหินอ่อน หินแกรนิต (รวมค่าแรงปูนทรายรองพื้นแล้ว)	ตร.ม.	200	ขนาดไม่เกิน 30 x 30 ซม.
		ตร.ม.	250	ขนาดเกินกว่า 30 x 30 ซม. ขึ้นไป
	13 งานปูวัสดุผิวพื้น			
	13.1 ปูนทรายรองพื้นสำหรับงานทำผิวพื้น	ตร.ม.	55	ทำผิวพื้นขัดหยาบ
		ตร.ม.	70	ทำผิวพื้นขัดมัน
	13.2 งานทำหินล้าง ทรายล้าง กรวดล้าง	ตร.ม.	80	พื้น
		เมตร	90	เคาะตัวเคอร์ ม้านั่ง ขึ้นบันได(ความกว้างไม่เกิน 1 ม.)
		เมตร	40	บัวเชิงผนังสูงไม่เกิน 6"
	13.3 งานทำผิวหินขัดกับที่	ตร.ม.	120	พื้น
		เมตร	150	เคาะตัวเคอร์ ม้านั่ง ขึ้นบันได(ความกว้างไม่เกิน 1 ม.)
		เมตร	54	บัวเชิงผนังสูงไม่เกิน 6"

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
14	13.4 กระเบื้องเคลือบ(รวมค่าแรงปูนทรายรองพื้นแล้ว)	ตร.ม.	120	ขนาดตั้งแต่ 6" x 6" ขึ้นไป
		ตร.ม.	150	ขนาดเล็กกว่า 6" x 6"
		ตร.ม.	170	มีบัวคว่ำบัวหงาย
	13.5 กระเบื้องเซรามิค(รวมค่าแรงปูนทรายรองพื้นแล้ว)	ตร.ม.	120	ขนาดตั้งแต่ 6" x 6" หรือ 4"x8" ขึ้นไป
		ตร.ม.	150	ขนาดเล็กกว่า 6" x 6" หรือ 4"x8"ลงมา
		ตร.ม.	170	ชนิดแผ่นไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยม
	13.6 กระเบื้องโมเสก(รวมค่าแรงปูนทรายรองพื้นแล้ว)	ตร.ม.	120	ขนาดตั้งแต่ 2" x 2" ขึ้นไป
		ตร.ม.	150	ขนาดเล็กกว่า 2" x 2"
	13.7 แผ่นหินขัดสำเร็จรูป (รวมค่าแรงปูนทรายรองพื้นแล้ว)	ตร.ม.	150	ขนาดตั้งแต่ 12" x 12" ขึ้นไป
		ตร.ม.	170	ขนาดเล็กกว่า 12" x 12"
		เมตร	68	บัวเชิงผนังกระเบื้องสำเร็จรูปหินขัด
	12.6 แผ่นหินอ่อน หินแกรนิต (รวมค่าแรงปูนทรายรองพื้นแล้ว)	ตร.ม.	200	ขนาดไม่เกิน 30 x 30 ซม.
		ตร.ม.	250	ขนาดเกินกว่า 30 x 30 ซม. ขึ้นไป
		เมตร	68	บัวเชิงผนังหินอ่อน หินแกรนิต
15	ตั้งคร่าวและตีฝ้าไม้			
	14.1 ฝ้าไม้เข้าลิ้น ตีด้านเดียว	ตร.ม.	104	หน้าไม้กว้าง 5 นิ้วขึ้นไป
		ตร.ม.	115	หน้าไม้กว้างไม่ถึง 5 นิ้ว
		ตร.ม.	147	เข้าลิ้นเป็นลวดลาย
	14.2 ฝ้าไม้เข้าลิ้น ตีสองด้าน	ตร.ม.	165	หน้าไม้กว้าง 5 นิ้วขึ้นไป
		ตร.ม.	179	หน้าไม้กว้างไม่ถึง 5 นิ้ว
		ตร.ม.	226	เข้าลิ้นเป็นลวดลาย
	14.3 ฝ้าไม้ตีซ้อนเกล็ดหรือตีทับเกล็ด	ตร.ม.	52	ไม้เนื้ออ่อน
		ตร.ม.	59	ไม้เนื้อแข็ง
	ตั้งคร่าวและตีฝ้าวัสดุแผ่นสำเร็จรูป			เฉลี่ยทุกขนาดความหนา
	15.1 ไม้อัด ไม้อัดแผ่นเรียบ ยิบซัมบอร์ด - ตีด้านเดียว	ตร.ม.	52	กรุพืดแผ่นไม่ต้องตัดต่อ
		ตร.ม.	66	มีการตัดต่อ
		ตร.ม.	90	ฝ้าลอยจากพื้น หรือกรุเป็นลวดลาย
	- ตีสองด้าน	ตร.ม.	81	กรุพืดแผ่นไม่ต้องตัดต่อ
		ตร.ม.	95	มีการตัดต่อ
		ตร.ม.	118	ฝ้าลอยจากพื้น หรือกรุเป็นลวดลาย
	15.2 กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นเรียบ - ตีหน้าเดียว	ตร.ม.	66	หนา 6 มม. และ 8 มม.
		ตร.ม.	81	กรุพืดแผ่นไม่ต้องตัดต่อ
		ตร.ม.	95	มีการตัดต่อ
		ตร.ม.	95	ฝ้าลอยจากพื้น หรือกรุเป็นลวดลาย

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- ติดสองด้าน	ตร.ม.	104	กรุพอดิแผ่นไม้ไม่ต้องตัดต่อ
		ตร.ม.	115	มีการตัดต่อ
		ตร.ม.	147	ผ่าลอยจากพื้น หรือกรุเป็นสวดลาย
16	ตั้งคร่าวและตีฝ้าเพดานไม้			
	16.1 ฝ้าเพดานไม้เข้าลิ้น	ตร.ม.	104	หน้าไม้กว้าง 5 นิ้วขึ้นไป
		ตร.ม.	115	หน้าไม้กว้างไม่ถึง 5 นิ้ว
	16.2 ฝ้าเพดานไม้ตีซ้อนเกล็ดหรือตีทับเกล็ด	ตร.ม.	52	ไม้เนื้ออ่อน
		ตร.ม.	59	ไม้เนื้อแข็ง
	16.3 ฝ้าเพดานไม้ตีเว้นร่อง	ตร.ม.	60	ไม้เนื้ออ่อน
		ตร.ม.	70	ไม้เนื้อแข็ง
17	ตั้งคร่าวและตีฝ้าเพดานวัสดุแผ่นสำเร็จรูป			เฉลี่ยทุกขนาดความหนา
	17.1 ไม้อัด ไม้อัดแผ่นเรียบ ยิบซัมบอร์ด	ตร.ม.	60	ความสูงไม่เกิน 3 เมตร
		ตร.ม.	70	ความสูงเกิน 3 เมตร
	17.2 ฝ้าเพดานกระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นเรียบ	ตร.ม.	70	ความสูงไม่เกิน 3 เมตร
		ตร.ม.	90	ความสูงเกิน 3 เมตร
18	ทำโครงหลังคาไม้			
	18.1 ทรงจั่วและทรงเพิงแหงน	ตร.ม.	76	แปหรือระแนงระยะห่างตั้งแต่ 75 ซม.
		ตร.ม.	104	แปหรือระแนงระยะห่างน้อยกว่า 75 ซม.
	18.2 ทรงปั้นหยา	ตร.ม.	104	แปหรือระแนงระยะห่างตั้งแต่ 75 ซม.
		ตร.ม.	136	แปหรือระแนงระยะห่างน้อยกว่า 75 ซม.
	18.3 ทรงไทย	ตร.ม.	147	แปหรือระแนงระยะห่างตั้งแต่ 75 ซม.
		ตร.ม.	226	แปหรือระแนงระยะห่างน้อยกว่า 75 ซม.
19	งานมุงหลังคา			
	19.1 ลอนคู่ ลูกฟูก สังกะสี	ตร.ม.	19	ทรงจั่วและทรงเพิงแหงน
		ตร.ม.	21	ทรงปั้นหยา
		ตร.ม.	25	ทรงไทย
	19.2 วัสดุสังกะสี ซีเมนต์โมเนีย	ตร.ม.	23	ทรงจั่วและทรงเพิงแหงน
		ตร.ม.	25	ทรงปั้นหยา
		ตร.ม.	30	ทรงไทย
	19.3 กระเบื้องดินเผา กระเบื้องหางมน	ตร.ม.	44	ทรงจั่วและทรงเพิงแหงน
		ตร.ม.	45	ทรงปั้นหยา
		ตร.ม.	50	ทรงไทย

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
20	งานทำพื้นไม้			
20.1	ติดตั้งคาน ดงและปูพื้นไม้	ตร.ม.	124	พื้นไม้ไม่เข้าลิ้น
		ตร.ม.	140	พื้นไม้เข้าลิ้น
20.2	ติดตั้ง ดงและปูพื้นไม้	ตร.ม.	111	พื้นไม้ไม่เข้าลิ้น
		ตร.ม.	124	พื้นไม้เข้าลิ้น
20.3	ค่าขัดพื้นไม้ด้วยเครื่อง	ตร.ม.	30	ขัดกระดานทราย
21	งานทำและติดตั้งงานไม้ประเภทต่างๆ			
21.1	เชิงชาย บันลม ปิคนกไม้	เมตร	56	ไม้เนื้ออ่อน
		เมตร	67	ไม้เนื้อแข็ง
21.2	ติดตั้ง ไม้บันได	ขั้น	112	ขั้นบันไดไม้
		เมตร	56	ราวบันไดไม้
21.3	ติดตั้งเชิงผนังไม้	เมตร	45	บัวไม้ลามูม
		เมตร	28	บัวไม้สำเร็จรูป
21.4	ติดตั้งบัวฝ้าเพดานไม้	เมตร	34	บัวไม้ลามูม
		เมตร	28	บัวไม้สำเร็จรูป
21.5	ทำวงกบไม้	เมตร	31	วงกบประตู ช่องแสง
		เมตร	32	วงกบหน้าต่าง ช่องแสง
21.6	ติดตั้งวงกบไม้	ตร.ม.	31	วงกบประตู ช่องแสง
		ตร.ม.	44	วงกบหน้าต่าง ช่องแสง
21.7	ติดตั้งบาน(บานพับ กลอน มือจับ)	ตร.ม.	84	บานประตู ช่องแสง
		ตร.ม.	104	บานหน้าต่าง ช่องแสง
21.8	ติดตั้งลูกบิดประตู	ชุด	76	ลูกบิด มือจับลูกบิด
		ชุด	76	Door Closser
22	ค่าติดตั้งกระจก	ตร.ฟ	9	
23	ค่าทาสีต่างๆ(ทาสี 3 ครั้ง)			
23.1	ค่าทาสีเหล็กกันสนิม	ตร.ม.	35	มากกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	50	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
23.2	ค่าทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	30	มากกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	45	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
23.3	ค่าทาสีพลาสติก	ตร.ม.	25	มากกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	40	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
23.4	ค่าทาเชลแล็ก วานิช	ตร.ม.	30	มากกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	45	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
24	ค่าติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์			
	24.1 ตัวมชักโครก	ชุด	298	
	24.2 ตัวมชักราคน้ำ	ชุด	104	
	24.3 ที่ปัสสาวะชาย หญิง	ชุด	298	
	24.4 อ่างล้างหน้า	ชุด	298	
	24.5 ฝักบัว	ชุด	107	
	24.6 ที่ใส่ม้วนกระดาษฟุ้งผนัง	อัน	103	
	24.7 ที่ใส่สบู่ฟุ้งผนัง	อัน	103	
	24.8 ชั้นวางของ	ชุด	58	
	24.9 กระชกเงา	บาน	39	
25	ค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ			
	1 งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล.	ลบ.ม.	200	รื้อกอง
		ลบ.ม.	240	รื้อขนไป
	2 งานรื้อถอนโครงหลังคา	ตร.ม.	25	รื้อกอง
		ตร.ม.	30	รื้อขนไป
	3 งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา	ตร.ม.	5	รื้อกอง
		ตร.ม.	6	รื้อขนไป
	4 งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	ตร.ม.	25	รื้อกอง
		ตร.ม.	30	รื้อขนไป
	5 งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาเต็มแผ่น	ตร.ม.	40	รื้อกอง
		ตร.ม.	50	รื้อขนไป
	6 งานรื้อถอนฝาไม้อย่างพร้อมคร่าวฝ้า	ตร.ม.	15	รื้อกอง
		ตร.ม.	20	รื้อขนไป
	7 งานรื้อถอนฝาไม้อัดบุ 2 ด้าน พร้อมคร่าวฝ้า	ตร.ม.	15	รื้อกอง
		ตร.ม.	20	รื้อขนไป
	8 งานรื้อถอนฝ้าเพดานวัสดุแผ่น พร้อมคร่าวฝ้า	ตร.ม.	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	25	รื้อขนไป
	9 งานรื้อถอนพื้นไม้ พร้อมไม้ตั้งและคาน	ตร.ม.	40	รื้อกอง
		ตร.ม.	50	รื้อขนไป
	10 งานรื้อถอนพื้นไม้ พร้อมไม้ตั้งและคาน	ตร.ม.	30	รื้อกอง
		ตร.ม.	40	รื้อขนไป
	11 งานรื้อถอนบันไดไม้พร้อมราวดูทรง	ชั้น	35	รื้อกอง
		ชั้น	45	รื้อขนไป

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
12	งานรื้อถอนราวลูกกรงบันไดหรือระเบียง	เมตร	15	รื้อกอง
		เมตร	20	รื้อขนไป
13	งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน	ชุด	40	รื้อกอง
		ชุด	50	รื้อขนไป
14	งานรื้อถอนหน้าต่างพร้อมวงกบบาน	ชุด	40	รื้อกอง
		ชุด	50	รื้อขนไป
15	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (ส้วม,อ่างล้างมือ)	ชุด	80	รื้อกอง
		ชุด	100	รื้อขนไป
16	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	ชุด	20	รื้อกอง
		ชุด	25	รื้อขนไป
17	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. ที่นั่งบนดิน	ตร.ม.	25	รื้อกอง
		ตร.ม.	30	รื้อขนไป
18	งานรื้อถอนรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	เมตร	30	รื้อกอง
		เมตร	35	รื้อขนไป
19	งานรื้อถอนรางระบายน้ำก่ออิฐฉาบปูน	เมตร	20	รื้อกอง
		เมตร	25	รื้อขนไป
20	งานรื้อถอนบ่อพักน้ำทิ้ง	บ่อ	120	รื้อกอง
		บ่อ	150	รื้อขนไป
21	งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง	ตร.ม.	25	รื้อกอง
		ตร.ม.	30	รื้อขนไป

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
26	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง			
	26.1 งานเดินท่อเหล็กหล่อ CI Extra Heavy			
	- Dia 8"	เมตร	356	
	- Dia 6"	เมตร	184	
	- Dia 4"	เมตร	111	
	- Dia 3"	เมตร	90	
	- Dia 2"	เมตร	51	
	26.2 งานเดินท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M			
	- Dia 6"	เมตร	195	
	- Dia 4"	เมตร	123	
	- Dia 3"	เมตร	86	
	- Dia 2 1/2"	เมตร	66	
	- Dia 2"	เมตร	53	
	- Dia 1 1/2"	เมตร	37	
	- Dia 1 1/4"	เมตร	32	
	- Dia 1"	เมตร	25	
	- Dia 3/4"	เมตร	20	
	- Dia 1/2"	เมตร	20	
	26.3 งานเดินท่อเหล็กดำ BSP # 40 Seamless			
	- Dia 8"	เมตร	407	
	- Dia 6"	เมตร	376	
	- Dia 4"	เมตร	214	
	- Dia 3"	เมตร	146	
	- Dia 2 1/2"	เมตร	112	
	- Dia 2"	เมตร	70	
	- Dia 1 1/2"	เมตร	53	
	- Dia 1 1/4"	เมตร	44	
	- Dia 1"	เมตร	33	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	26.4 งานเดินท่อ PVC Class 13.5			
	- Dia 8"	เมตร	238	
	- Dia 6"	เมตร	140	
	- Dia 4"	เมตร	66	
	- Dia 3"	เมตร	41	
	- Dia 2 1/2"	เมตร	29	
	- Dia 2"	เมตร	20	
	- Dia 1 1/2"	เมตร	20	
	- Dia 1 1/4"	เมตร	20	
	- Dia 1"	เมตร	20	
	- Dia 3/4"	เมตร	20	
	- Dia 1/2"	เมตร	20	
	26.5 งานเดินท่อ PVC Class 8.5			
	- Dia 8"	เมตร	149	
	- Dia 6"	เมตร	93	
	- Dia 4"	เมตร	44	
	- Dia 3"	เมตร	27	
	- Dia 2 1/2"	เมตร	20	
	- Dia 2"	เมตร	20	
	- Dia 1 1/2"	เมตร	20	
	- Dia 1 1/4"	เมตร	20	
	26.6 งานเดินท่อ PB 160 PSI			
	- Dia 8"	เมตร	842	
	- Dia 6"	เมตร	426	
	- Dia 4"	เมตร	195	
	- Dia 3"	เมตร	132	
	- Dia 2 1/2"	เมตร	88	
	- Dia 2"	เมตร	48	
	- Dia 1 1/2"	เมตร	33	
	- Dia 1"	เมตร	20	
	- Dia 3/4"	เมตร	20	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
26.7	งานเดินท่อ HDPE PN 10			
	- Dia 8"	เมตร	313	
	- Dia 6"	เมตร	201	
	- Dia 4"	เมตร	116	
	- Dia 3"	เมตร	80	
	- Dia 2 1/2"	เมตร	54	
	- Dia 2"	เมตร	39	
	- Dia 1 1/2"	เมตร	25	
	- Dia 1 1/4"	เมตร	20	
	- Dia 1"	เมตร	20	
	- Dia 3/4"	เมตร	20	
	- Dia 1/2"	เมตร	20	
26.8	งานเดินท่อ HDPE PN 6			
	- Dia 8"	เมตร	243	
	- Dia 6"	เมตร	156	
	- Dia 4"	เมตร	74	
	- Dia 3"	เมตร	50	
	- Dia 2 1/2"	เมตร	35	
	- Dia 2"	เมตร	25	
	- Dia 1 1/2"	เมตร	20	
	- Dia 1 1/4"	เมตร	20	
	- Dia 1"	เมตร	20	
	- Dia 3/4"	เมตร	20	
26.9	งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบประปา และระบบดับเพลิง			
	SPRINKLER - Dia 1/2"	ชุด	50	ท่อเดินในฝ้า
	SPRINKLER - Dia 1/2"	ชุด	20	ท่อเดินลอย
	STOP VALVE - Dia 1/2"	ชุด	20	
	FAUCET - Dia 1/2"	ชุด	20	
	HOSE BIBB - Dia 1/2"	ชุด	20	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
26.10	งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบประปา และระบบดับเพลิง GATE VALVE , BUTTERFLY VALVE , CHECK VALVE , MODULATING FLOAT VALVE PRESSURE REDUCING VALVE , Y-STRAINER , FLEXIBLE CONNECTOR , WATER METER - Dia 8" - Dia 6" - Dia 4" - Dia 3" - Dia 2 1/2" - Dia 2" - Dia 1 1/2" - Dia 1 1/4" - Dia 1" - Dia 3/4" - Dia 1/2"	ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด	800 600 400 300 250 200 150 125 100 75 50	
26.11	งานติดตั้งอุปกรณ์ ระบบท่อไฮโดรค, ท่อน้ำทิ้ง, ท่อระบายอากาศ, ท่อน้ำฝน FCO , FD , RD , RFD , AVC - Dia 6" - Dia 4" - Dia 3" - Dia 2 1/2" - Dia 2"	ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด	280 165 165 165 120	
26.12	ฝาเปิดสำหรับทำความสะอาด (Clean Out) - Dia 6" - Dia 4" - Dia 3" - Dia 2 1/2" - Dia 2"	ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด	95 50 40 30 20	
26.13	ท่อยางอ่อน (Rubber Flex) - Dia 6" - Dia 4" - Dia 3" - Dia 2"	ชุด ชุด ชุด ชุด	150 100 75 50	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
27	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบสื่อสาร			
	27.1 High Voltage Cable			
	1-Core XLPE (12/20 kV)			
	1-Core XLPE (12/20 kV) 35 sq.mm.	เมตร	20	
	1-Core XLPE (12/20 kV) 50 sq.mm.	เมตร	25	
	1-Core XLPE (12/20 kV) 70 sq.mm.	เมตร	30	
	1-Core XLPE (12/20 kV) 95 sq.mm.	เมตร	40	
	1-Core XLPE (12/20 kV) 120 sq.mm.	เมตร	45	
	1-Core XLPE (12/20 kV) 150 sq.mm.	เมตร	50	
	1-Core XLPE (12/20 kV) 185 sq.mm.	เมตร	60	
	1-Core XLPE (12/20 kV) 240 sq.mm.	เมตร	70	
	1-Core XLPE (12/20 kV) 300 sq.mm.	เมตร	80	
	1-Core XLPE (12/20 kV) 400 sq.mm.	เมตร	90	
	3-Core XLPE (12/20 kV)			
	3-Core XLPE (12/20 kV) 35 sq.mm.	เมตร	35	
	3-Core XLPE (12/20 kV) 50 sq.mm.	เมตร	43	
	3-Core XLPE (12/20 kV) 70 sq.mm.	เมตร	50	
	3-Core XLPE (12/20 kV) 95 sq.mm.	เมตร	60	
	3-Core XLPE (12/20 kV) 120 sq.mm.	เมตร	70	
	3-Core XLPE (12/20 kV) 150 sq.mm.	เมตร	80	
	3-Core XLPE (12/20 kV) 185 sq.mm.	เมตร	95	
	3-Core XLPE (12/20 kV) 240 sq.mm.	เมตร	105	
	3-Core XLPE (12/20 kV) 300 sq.mm.	เมตร	120	
	3-Core XLPE (12/20 kV) 400 sq.mm.	เมตร	135	
	27.2 Low Voltage Cable			
	THW			
	THW 0.5 sq.mm.	เมตร	2	
	THW 1 sq.mm.	เมตร	3	
	THW 1.5 sq.mm.	เมตร	3	
	THW 2.5 sq.mm.	เมตร	4	
	THW 4 sq.mm.	เมตร	4	
	THW 6 sq.mm.	เมตร	5	
	THW 10 sq.mm.	เมตร	7	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	THW 16 sq.mm.	เมตร	8	
	THW 25 sq.mm.	เมตร	10	
	THW 35 sq.mm.	เมตร	12	
	THW 50 sq.mm.	เมตร	13	
	THW 70 sq.mm.	เมตร	15	
	THW 95 sq.mm.	เมตร	18	
	THW 120 sq.mm.	เมตร	20	
	THW 150 sq.mm.	เมตร	24	
	THW 185 sq.mm.	เมตร	30	
	THW 240 sq.mm.	เมตร	35	
	THW 300 sq.mm.	เมตร	40	
	THW 400 sq.mm.	เมตร	45	
	THW 500 sq.mm.	เมตร	50	
	27.3 Bare CU.			
	Bare CU. 10 sq.mm.	เมตร	8	
	Bare CU. 16 sq.mm.	เมตร	9	
	Bare CU. 25 sq.mm.	เมตร	10	
	Bare CU. 35 sq.mm.	เมตร	12	
	Bare CU. 50 sq.mm.	เมตร	14	
	Bare CU. 70 sq.mm.	เมตร	16	
	Bare CU. 95 sq.mm.	เมตร	18	
	Bare CU. 120 sq.mm.	เมตร	20	
	Bare CU. 150 sq.mm.	เมตร	22	
	Bare CU. 185 sq.mm.	เมตร	25	
	Bare CU. 240 sq.mm.	เมตร	28	
	Bare CU. 300 sq.mm.	เมตร	32	
	Bare CU. 400 sq.mm.	เมตร	36	
	Bare CU. 500 sq.mm.	เมตร	40	
	27.4 1C-CV 0.6/1 kV			
	1C-CV 0.6/1 kV 2.5 sq.mm.	เมตร	5	
	1C-CV 0.6/1 kV 4 sq.mm.	เมตร	6	
	1C-CV 0.6/1 kV 6 sq.mm.	เมตร	7	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	1C-CV 0.6/1 kV 10 sq.mm.	เมตร	8	
	1C-CV 0.6/1 kV 16 sq.mm.	เมตร	10	
	1C-CV 0.6/1 kV 25 sq.mm.	เมตร	12	
	1C-CV 0.6/1 kV 35 sq.mm.	เมตร	14	
	1C-CV 0.6/1 kV 50 sq.mm.	เมตร	16	
	1C-CV 0.6/1 kV 70 sq.mm.	เมตร	18	
	1C-CV 0.6/1 kV 95 sq.mm.	เมตร	20	
	1C-CV 0.6/1 kV 120 sq.mm.	เมตร	22	
	1C-CV 0.6/1 kV 150 sq.mm.	เมตร	25	
	1C-CV 0.6/1 kV 185 sq.mm.	เมตร	30	
	1C-CV 0.6/1 kV 240 sq.mm.	เมตร	35	
	1C-CV 0.6/1 kV 300 sq.mm.	เมตร	40	
	1C-CV 0.6/1 kV 400 sq.mm.	เมตร	50	
	1C-CV 0.6/1 kV 500 sq.mm.	เมตร	60	
	27.5 2C-CV 0.6/1 kV			
	2C-CV 0.6/1 kV 2.5 sq.mm.	เมตร	6	
	2C-CV 0.6/1 kV 4 sq.mm.	เมตร	7	
	2C-CV 0.6/1 kV 6 sq.mm.	เมตร	8	
	2C-CV 0.6/1 kV 10 sq.mm.	เมตร	9	
	2C-CV 0.6/1 kV 16 sq.mm.	เมตร	12	
	2C-CV 0.6/1 kV 25 sq.mm.	เมตร	15	
	2C-CV 0.6/1 kV 35 sq.mm.	เมตร	18	
	2C-CV 0.6/1 kV 50 sq.mm.	เมตร	20	
	2C-CV 0.6/1 kV 70 sq.mm.	เมตร	23	
	2C-CV 0.6/1 kV 95 sq.mm.	เมตร	25	
	2C-CV 0.6/1 kV 120 sq.mm.	เมตร	28	
	2C-CV 0.6/1 kV 150 sq.mm.	เมตร	32	
	2C-CV 0.6/1 kV 185 sq.mm.	เมตร	36	
	2C-CV 0.6/1 kV 240 sq.mm.	เมตร	40	
	2C-CV 0.6/1 kV 300 sq.mm.	เมตร	45	
	2C-CV 0.6/1 kV 400 sq.mm.	เมตร	50	
	27.6 3C-CV 0.6/1 kV			
	3C-CV 0.6/1 kV 2.5 sq.mm.	เมตร	7	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	3C-CV 0.6/1 kV 4 sq.mm.	เมตร	8	
	3C-CV 0.6/1 kV 6 sq.mm.	เมตร	9	
	3C-CV 0.6/1 kV 10 sq.mm.	เมตร	12	
	3C-CV 0.6/1 kV 16 sq.mm.	เมตร	14	
	3C-CV 0.6/1 kV 25 sq.mm.	เมตร	16	
	3C-CV 0.6/1 kV 35 sq.mm.	เมตร	18	
	3C-CV 0.6/1 kV 50 sq.mm.	เมตร	20	
	3C-CV 0.6/1 kV 70 sq.mm.	เมตร	22	
	3C-CV 0.6/1 kV 95 sq.mm.	เมตร	25	
	3C-CV 0.6/1 kV 120 sq.mm.	เมตร	30	
	3C-CV 0.6/1 kV 150 sq.mm.	เมตร	35	
	3C-CV 0.6/1 kV 185 sq.mm.	เมตร	40	
	3C-CV 0.6/1 kV 240 sq.mm.	เมตร	45	
	3C-CV 0.6/1 kV 300 sq.mm.	เมตร	50	
	3C-CV 0.6/1 kV 400 sq.mm.	เมตร	60	
	27.7 4C-CV 0.6/1 kV			
	4C-CV 0.6/1 kV 2.5 sq.mm.	เมตร	8	
	4C-CV 0.6/1 kV 4 sq.mm.	เมตร	9	
	4C-CV 0.6/1 kV 6 sq.mm.	เมตร	12	
	4C-CV 0.6/1 kV 10 sq.mm.	เมตร	16	
	4C-CV 0.6/1 kV 16 sq.mm.	เมตร	18	
	4C-CV 0.6/1 kV 25 sq.mm.	เมตร	20	
	4C-CV 0.6/1 kV 35 sq.mm.	เมตร	22	
	4C-CV 0.6/1 kV 50 sq.mm.	เมตร	25	
	4C-CV 0.6/1 kV 70 sq.mm.	เมตร	28	
	4C-CV 0.6/1 kV 95 sq.mm.	เมตร	32	
	4C-CV 0.6/1 kV 120 sq.mm.	เมตร	36	
	4C-CV 0.6/1 kV 150 sq.mm.	เมตร	40	
	4C-CV 0.6/1 kV 185 sq.mm.	เมตร	45	
	4C-CV 0.6/1 kV 240 sq.mm.	เมตร	50	
	4C-CV 0.6/1 kV 300 sq.mm.	เมตร	60	
	4C-CV 0.6/1 kV 400 sq.mm.	เมตร	70	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	27.8 1C-NYY			
	1C-NYY 1 sq.mm.	เมตร	5	
	1C-NYY 1.5 sq.mm.	เมตร	5	
	1C-NYY 2.5 sq.mm.	เมตร	6	
	1C-NYY 4 sq.mm.	เมตร	7	
	1C-NYY 6 sq.mm.	เมตร	8	
	1C-NYY 10 sq.mm.	เมตร	9	
	1C-NYY 16 sq.mm.	เมตร	10	
	1C-NYY 25 sq.mm.	เมตร	13	
	1C-NYY 35 sq.mm.	เมตร	15	
	1C-NYY 50 sq.mm.	เมตร	18	
	1C-NYY 70 sq.mm.	เมตร	22	
	1C-NYY 95 sq.mm.	เมตร	25	
	1C-NYY 120 sq.mm.	เมตร	30	
	1C-NYY 150 sq.mm.	เมตร	35	
	1C-NYY 185 sq.mm.	เมตร	40	
	1C-NYY 240 sq.mm.	เมตร	45	
	1C-NYY 300 sq.mm.	เมตร	50	
	1C-NYY 400 sq.mm.	เมตร	60	
	1C-NYY 500 sq.mm.	เมตร	70	
	27.9 2C-NYY			
	2C-NYY 1 sq.mm.	เมตร	5	
	2C-NYY 1.5 sq.mm.	เมตร	6	
	2C-NYY 2.5 sq.mm.	เมตร	7	
	2C-NYY 4 sq.mm.	เมตร	8	
	2C-NYY 6 sq.mm.	เมตร	9	
	2C-NYY 10 sq.mm.	เมตร	10	
	2C-NYY 16 sq.mm.	เมตร	14	
	2C-NYY 25 sq.mm.	เมตร	16	
	2C-NYY 35 sq.mm.	เมตร	18	
	2C-NYY 50 sq.mm.	เมตร	20	
	2C-NYY 70 sq.mm.	เมตร	22	
	2C-NYY 95 sq.mm.	เมตร	25	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	2C-NYY 120 sq.mm.	เมตร	28	
	2C-NYY 150 sq.mm.	เมตร	32	
	2C-NYY 185 sq.mm.	เมตร	36	
	2C-NYY 240 sq.mm.	เมตร	40	
	2C-NYY 300 sq.mm.	เมตร	45	
27.10	3C-NYY			
	3C-NYY 1 sq.mm.	เมตร	5	
	3C-NYY 1.5 sq.mm.	เมตร	6	
	3C-NYY 2.5 sq.mm.	เมตร	8	
	3C-NYY 4 sq.mm.	เมตร	10	
	3C-NYY 6 sq.mm.	เมตร	12	
	3C-NYY 10 sq.mm.	เมตร	14	
	3C-NYY 16 sq.mm.	เมตร	16	
	3C-NYY 25 sq.mm.	เมตร	18	
	3C-NYY 35 sq.mm.	เมตร	20	
	3C-NYY 50 sq.mm.	เมตร	22	
	3C-NYY 70 sq.mm.	เมตร	25	
	3C-NYY 95 sq.mm.	เมตร	28	
	3C-NYY 120 sq.mm.	เมตร	32	
	3C-NYY 150 sq.mm.	เมตร	36	
	3C-NYY 185 sq.mm.	เมตร	40	
	3C-NYY 240 sq.mm.	เมตร	45	
	3C-NYY 300 sq.mm.	เมตร	50	
27.11	4C-NYY			
	4C-NYY 1 sq.mm.	เมตร	6	
	4C-NYY 1.5 sq.mm.	เมตร	8	
	4C-NYY 2.5 sq.mm.	เมตร	10	
	4C-NYY 4 sq.mm.	เมตร	12	
	4C-NYY 6 sq.mm.	เมตร	14	
	4C-NYY 10 sq.mm.	เมตร	16	
	4C-NYY 16 sq.mm.	เมตร	18	
	4C-NYY 25 sq.mm.	เมตร	20	
	4C-NYY 35 sq.mm.	เมตร	22	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	4C-NYY 50 sq.mm.	เมตร	25	
	4C-NYY 70 sq.mm.	เมตร	28	
	4C-NYY 95 sq.mm.	เมตร	32	
	4C-NYY 120 sq.mm.	เมตร	36	
	4C-NYY 150 sq.mm.	เมตร	40	
	3C-NYY 185 sq.mm.	เมตร	40	
	3C-NYY 240 sq.mm.	เมตร	45	
	3C-NYY 300 sq.mm.	เมตร	50	
	27.12 2C-NYY/G			
	2C-NYY/G 1.5/1 sq.mm.	เมตร	6	
	2C-NYY/G 2.5/1.5 sq.mm.	เมตร	7	
	2C-NYY/G 4/2.5 sq.mm.	เมตร	8	
	2C-NYY/G 6/4 sq.mm.	เมตร	10	
	2C-NYY/G 10/4 sq.mm.	เมตร	12	
	2C-NYY/G 16/6 sq.mm.	เมตร	14	
	2C-NYY/G 25/6 sq.mm.	เมตร	16	
	2C-NYY/G 35/10 sq.mm.	เมตร	18	
	2C-NYY/G 50/10 sq.mm.	เมตร	20	
	2C-NYY/G 70/10 sq.mm.	เมตร	22	
	2C-NYY/G 95/16 sq.mm.	เมตร	25	
	2C-NYY/G 120/16 sq.mm.	เมตร	28	
	2C-NYY/G 150/25 sq.mm.	เมตร	32	
	2C-NYY/G 185/25 sq.mm.	เมตร	36	
	2C-NYY/G 240/35 sq.mm.	เมตร	40	
	2C-NYY/G 300/35 sq.mm.	เมตร	45	
	27.13 3C-NYY/G			
	3C-NYY/G 1.5/1 sq.mm.	เมตร	7	
	3C-NYY/G 2.5/1.5 sq.mm.	เมตร	8	
	3C-NYY/G 4/2.5 sq.mm.	เมตร	10	
	3C-NYY/G 6/4 sq.mm.	เมตร	12	
	3C-NYY/G 10/4 sq.mm.	เมตร	14	
	3C-NYY/G 16/6 sq.mm.	เมตร	16	
	3C-NYY/G 25/6 sq.mm.	เมตร	18	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	3C-NYY/G 35/10 sq.mm.	เมตร	20	
	3C-NYY/G 50/10 sq.mm.	เมตร	22	
	3C-NYY/G 70/10 sq.mm.	เมตร	25	
	3C-NYY/G 95/16 sq.mm.	เมตร	28	
	3C-NYY/G 120/16 sq.mm.	เมตร	32	
	3C-NYY/G 150/25 sq.mm.	เมตร	36	
	3C-NYY/G 185/25 sq.mm.	เมตร	40	
	3C-NYY/G 240/35 sq.mm.	เมตร	45	
	3C-NYY/G 300/35 sq.mm.	เมตร	50	
	27.14 4C-NYY/G			
	4C-NYY/G 1.5/1 sq.mm.	เมตร	8	
	4C-NYY/G 2.5/1.5 sq.mm.	เมตร	10	
	4C-NYY/G 4/2.5 sq.mm.	เมตร	12	
	4C-NYY/G 6/4 sq.mm.	เมตร	14	
	4C-NYY/G 10/4 sq.mm.	เมตร	16	
	4C-NYY/G 16/6 sq.mm.	เมตร	18	
	4C-NYY/G 25/6 sq.mm.	เมตร	20	
	4C-NYY/G 35/10 sq.mm.	เมตร	22	
	4C-NYY/G 50/10 sq.mm.	เมตร	25	
	4C-NYY/G 70/10 sq.mm.	เมตร	30	
	4C-NYY/G 95/16 sq.mm.	เมตร	34	
	4C-NYY/G 120/16 sq.mm.	เมตร	36	
	4C-NYY/G 150/25 sq.mm.	เมตร	40	
	4C-NYY/G 185/25 sq.mm.	เมตร	45	
	4C-NYY/G 240/35 sq.mm.	เมตร	50	
	4C-NYY/G 300/35 sq.mm.	เมตร	55	
	27.15 2C-VCT			
	2C-VCT 1 sq.mm.	เมตร	5	
	2C-VCT 1.5 sq.mm.	เมตร	6	
	2C-VCT 2.5 sq.mm.	เมตร	6	
	2C-VCT 4 sq.mm.	เมตร	8	
	2C-VCT 6 sq.mm.	เมตร	10	
	2C-VCT 10 sq.mm.	เมตร	12	

บัญชีค่าแรงงาน/ค่าเนิการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	2C-VCT 16 sq.mm.	เมตร	14	
	2C-VCT 25 sq.mm.	เมตร	16	
	2C-VCT 35 sq.mm.	เมตร	18	
	27.16 3C-VCT			
	3C-VCT 1 sq.mm.	เมตร	5	
	3C-VCT 1.5 sq.mm.	เมตร	6	
	3C-VCT 2.5 sq.mm.	เมตร	7	
	3C-VCT 4 sq.mm.	เมตร	8	
	3C-VCT 6 sq.mm.	เมตร	10	
	3C-VCT 10 sq.mm.	เมตร	12	
	3C-VCT 16 sq.mm.	เมตร	14	
	3C-VCT 25 sq.mm.	เมตร	16	
	3C-VCT 35 sq.mm.	เมตร	18	
	27.17 4C-VCT			
	4C-VCT 1 sq.mm.	เมตร	6	
	4C-VCT 1.5 sq.mm.	เมตร	7	
	4C-VCT 2.5 sq.mm.	เมตร	8	
	4C-VCT 4 sq.mm.	เมตร	10	
	4C-VCT 6 sq.mm.	เมตร	12	
	4C-VCT 10 sq.mm.	เมตร	14	
	4C-VCT 16 sq.mm.	เมตร	16	
	4C-VCT 25 sq.mm.	เมตร	18	
	4C-VCT 35 sq.mm.	เมตร	20	
	27.18 2C-VCT/G			
	2C-VCT/G 1/1 sq.mm.	เมตร	5	
	2C-VCT/G 1.5/1 sq.mm.	เมตร	6	
	2C-VCT/G 2.5/1.5 sq.mm.	เมตร	7	
	2C-VCT/G 4/2.5 sq.mm.	เมตร	8	
	2C-VCT/G 6/4 sq.mm.	เมตร	10	
	2C-VCT/G 10/4 sq.mm.	เมตร	12	
	2C-VCT/G 16/6 sq.mm.	เมตร	14	
	2C-VCT/G 25/6 sq.mm.	เมตร	16	
	2C-VCT/G 35/10 sq.mm.		18	

บัญชีค่าแรงงาน/ค่าเงินเงา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	27.19 3C-VCT/G			
	3C-VCT/G 1/1 sq.mm.	เมตร	6	
	3C-VCT/G 1.5/1 sq.mm.	เมตร	7	
	3C-VCT/G 2.5/1.5 sq.mm.	เมตร	8	
	3C-VCT/G 4/2.5 sq.mm.	เมตร	10	
	3C-VCT/G 6/4 sq.mm.	เมตร	12	
	3C-VCT/G 10/4 sq.mm.	เมตร	14	
	3C-VCT/G 16/6 sq.mm.	เมตร	16	
	3C-VCT/G 25/6 sq.mm.	เมตร	18	
	3C-VCT/G 35/10 sq.mm.	เมตร	20	
	27.20 4C-VCT/G			
	4C-VCT/G 1/1 sq.mm.	เมตร	7	
	4C-VCT/G 1.5/1 sq.mm.	เมตร	8	
	4C-VCT/G 2.5/1.5 sq.mm.	เมตร	10	
	4C-VCT/G 4/2.5 sq.mm.	เมตร	12	
	4C-VCT/G 6/4 sq.mm.	เมตร	14	
	4C-VCT/G 10/4 sq.mm.	เมตร	16	
	4C-VCT/G 16/6 sq.mm.	เมตร	18	
	4C-VCT/G 25/6 sq.mm.	เมตร	20	
	4C-VCT/G 35/10 sq.mm.	เมตร	22	
	27.21 VAF (300 Volt)			
	VAF (300 Volt) 1 sq.mm.	เมตร	5	
	VAF (300 Volt) 1.5 sq.mm.	เมตร	6	
	VAF (300 Volt) 2.5 sq.mm.	เมตร	7	
	VAF (300 Volt) 4 sq.mm.	เมตร	8	
	VAF (300 Volt) 6 sq.mm.	เมตร	10	
	VAF (300 Volt) 10 sq.mm.	เมตร	12	
	VAF (300 Volt) 16 sq.mm.	เมตร	14	
	27.22 VVF (750 Volt)			
	VVF (750 Volt) 1 sq.mm.	เมตร	6	
	VVF (750 Volt) 1.5 sq.mm.	เมตร	7	
	VVF (750 Volt) 2.5 sq.mm.	เมตร	8	
	VVF (750 Volt) 4 sq.mm.	เมตร	9	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	VVF (750 Volt) 6 sq.mm.	เมตร	10	
	VVF (750 Volt) 10 sq.mm.	เมตร	12	
	VVF (750 Volt) 16 sq.mm.	เมตร	14	
	VVF (750 Volt) 25 sq.mm.	เมตร	16	
	VVF (750 Volt) 35 sq.mm.	เมตร	18	
	27.23 VAF/G (300 Volt)			
	VAF/G (300 Volt) 1/1 sq.mm.	เมตร	6	
	VAF/G (300 Volt) 1.5/1 sq.mm.	เมตร	7	
	VAF/G (300 Volt) 2.5/1.5 sq.mm.	เมตร	8	
	VAF/G (300 Volt) 4/2.5 sq.mm.	เมตร	10	
	VAF/G (300 Volt) 6/4 sq.mm.	เมตร	12	
	VAF/G (300 Volt) 10/4 sq.mm.	เมตร	14	
	VAF/G (300 Volt) 16/6 sq.mm.	เมตร	16	
	VAF/G (300 Volt) 25/6 sq.mm.	เมตร	18	
	VAF/G (300 Volt) 35/10 sq.mm.	เมตร	20	
	27.24 VVF/G (750 Volt)			
	VVF/G (750 Volt) 1/1 sq.mm.	เมตร	7	
	VVF/G (750 Volt) 1.5/1 sq.mm.	เมตร	8	
	VVF/G (750 Volt) 2.5/1.5 sq.mm.	เมตร	9	
	VVF/G (750 Volt) 4/2.5 sq.mm.	เมตร	10	
	VVF/G (750 Volt) 6/4 sq.mm.	เมตร	12	
	VVF/G (750 Volt) 10/4 sq.mm.	เมตร	14	
	VVF/G (750 Volt) 16/6 sq.mm.	เมตร	16	
	VVF/G (750 Volt) 25/6 sq.mm.	เมตร	18	
	VVF/G (750 Volt) 35/10 sq.mm.	เมตร	20	
	27.25 IC-FRC			
	IC-FRC 1 sq.mm.	เมตร	5	
	IC-FRC 1.5 sq.mm.	เมตร	5	
	IC-FRC 2.5 sq.mm.	เมตร	6	
	IC-FRC 4 sq.mm.	เมตร	7	
	IC-FRC 6 sq.mm.	เมตร	8	
	IC-FRC 10 sq.mm.	เมตร	10	
	IC-FRC 16 sq.mm.	เมตร	12	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	1C-FRC 25 sq.mm.	เมตร	14	
	1C-FRC 35 sq.mm.	เมตร	16	
	1C-FRC 50 sq.mm.	เมตร	18	
	1C-FRC 70 sq.mm.	เมตร	20	
	1C-FRC 95 sq.mm.	เมตร	22	
	1C-FRC 120 sq.mm.	เมตร	25	
	1C-FRC 150 sq.mm.	เมตร	28	
	1C-FRC 185 sq.mm.	เมตร	32	
	1C-FRC 240 sq.mm.	เมตร	36	
	1C-FRC 300 sq.mm.	เมตร	40	
	1C-FRC 400 sq.mm.	เมตร	45	
	1C-FRC 500 sq.mm.	เมตร	50	
	27.26 4C-FRC			
	4C-FRC 1 sq.mm.	เมตร	6	
	4C-FRC 1.5 sq.mm.	เมตร	7	
	4C-FRC 2.5 sq.mm.	เมตร	8	
	4C-FRC 4 sq.mm.	เมตร	10	
	4C-FRC 6 sq.mm.	เมตร	12	
	4C-FRC 10 sq.mm.	เมตร	14	
	4C-FRC 16 sq.mm.	เมตร	16	
	4C-FRC 25 sq.mm.	เมตร	18	
	4C-FRC 35 sq.mm.	เมตร	20	
	4C-FRC 50 sq.mm.	เมตร	22	
	4C-FRC 70 sq.mm.	เมตร	25	
	4C-FRC 95 sq.mm.	เมตร	28	
	4C-FRC 120 sq.mm.	เมตร	32	
	4C-FRC 150 sq.mm.	เมตร	36	
	4C-FRC 185 sq.mm.	เมตร	40	
	4C-FRC 240 sq.mm.	เมตร	45	
	4C-FRC 300 sq.mm.	เมตร	50	
	27.27 Telephone cable			
	AP-Fig 8 (0.50 mm.)			
	AP-Fig 8 (0.50 mm.) 4 Pairs	เมตร	6	

บัญชีค่าแรงงาน/ค่าเนินการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	AP-Fig 8 (0.50 mm.) 5 Pairs	เมตร	7	
	AP-Fig 8 (0.50 mm.) 6 Pairs	เมตร	8	
	AP-Fig 8 (0.50 mm.) 10 Pairs	เมตร	10	
	AP-Fig 8 (0.50 mm.) 12 Pairs	เมตร	12	
	AP-Fig 8 (0.50 mm.) 15 Pairs	เมตร	14	
	AP-Fig 8 (0.50 mm.) 20 Pairs	เมตร	16	
	AP-Fig 8 (0.50 mm.) 25 Pairs	เมตร	18	
	AP-Fig 8 (0.50 mm.) 30 Pairs	เมตร	21	
	AP-Fig 8 (0.50 mm.) 50 Pairs	เมตร	23	
	AP-Fig 8 (0.50 mm.) 75 Pairs	เมตร	27	
	AP-Fig 8 (0.50 mm.) 100 Pairs	เมตร	30	
	AP-Fig 8 (0.50 mm.) 150 Pairs	เมตร	34	
	AP-Fig 8 (0.50 mm.) 200 Pairs	เมตร	38	
	27.28 AP-Fig 8 (0.65 mm.)			
	AP-Fig 8 (0.65 mm.) 4 Pairs	เมตร	7	
	AP-Fig 8 (0.65 mm.) 5 Pairs	เมตร	8	
	AP-Fig 8 (0.65 mm.) 6 Pairs	เมตร	10	
	AP-Fig 8 (0.65 mm.) 10 Pairs	เมตร	11	
	AP-Fig 8 (0.65 mm.) 12 Pairs	เมตร	13	
	AP-Fig 8 (0.65 mm.) 15 Pairs	เมตร	15	
	AP-Fig 8 (0.65 mm.) 20 Pairs	เมตร	17	
	AP-Fig 8 (0.65 mm.) 25 Pairs	เมตร	19	
	AP-Fig 8 (0.65 mm.) 30 Pairs	เมตร	21	
	AP-Fig 8 (0.65 mm.) 50 Pairs	เมตร	25	
	AP-Fig 8 (0.65 mm.) 75 Pairs	เมตร	28	
	AP-Fig 8 (0.65 mm.) 100 Pairs	เมตร	30	
	AP-Fig 8 (0.65 mm.) 150 Pairs	เมตร	35	
	AP-Fig 8 (0.65 mm.) 200 Pairs	เมตร	40	
	27.29 AP-FSF (0.50 mm.)			
	AP-FSF (0.50 mm.) 50 Pairs	เมตร	22	
	AP-FSF (0.50 mm.) 100 Pairs	เมตร	25	
	AP-FSF (0.50 mm.) 150 Pairs	เมตร	28	
	AP-FSF (0.50 mm.) 200 Pairs	เมตร	30	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	AP-FSF (0.50 mm.) 300 Pairs	เมตร	35	
	AP-FSF (0.50 mm.) 400 Pairs	เมตร	39	
	AP-FSF (0.50 mm.) 600 Pairs	เมตร	45	
	AP-FSF (0.50 mm.) 900 Pairs	เมตร	50	
	AP-FSF (0.50 mm.) 1200 Pairs	เมตร	55	
	AP-FSF (0.50 mm.) 1500 Pairs	เมตร	60	
	AP-FSF (0.50 mm.) 1800 Pairs	เมตร	65	
	27.30 AP-FSF (0.65 mm.)			
	AP-FSF (0.65 mm.) 50 Pairs	เมตร	22	
	AP-FSF (0.65 mm.) 100 Pairs	เมตร	25	
	AP-FSF (0.65 mm.) 150 Pairs	เมตร	28	
	AP-FSF (0.65 mm.) 200 Pairs	เมตร	30	
	AP-FSF (0.65 mm.) 300 Pairs	เมตร	35	
	AP-FSF (0.65 mm.) 400 Pairs	เมตร	40	
	AP-FSF (0.65 mm.) 600 Pairs	เมตร	45	
	AP-FSF (0.65 mm.) 900 Pairs	เมตร	50	
	AP-FSF (0.65 mm.) 1200 Pairs	เมตร	55	
	AP-FSF (0.65 mm.) 1500 Pairs	เมตร	60	
	AP-FSF (0.65 mm.) 1800 Pairs	เมตร	65	
	AP-FSF (0.65 mm.) 2100 Pairs	เมตร	70	
	AP-FSF (0.65 mm.) 2400 Pairs	เมตร	75	
	AP-FSF (0.65 mm.) 2700 Pairs	เมตร	80	
	AP-FSF (0.65 mm.) 3000 Pairs	เมตร	85	
	27.31 AP (0.50 mm.)			
	AP (0.50 mm.) 4 Pairs	เมตร	6	
	AP (0.50 mm.) 5 Pairs	เมตร	7	
	AP (0.50 mm.) 6 Pairs	เมตร	8	
	AP (0.50 mm.) 10 Pairs	เมตร	10	
	AP (0.50 mm.) 12 Pairs	เมตร	12	
	AP (0.50 mm.) 15 Pairs	เมตร	14	
	AP (0.50 mm.) 20 Pairs	เมตร	16	
	AP (0.50 mm.) 25 Pairs	เมตร	18	
	AP (0.50 mm.) 30 Pairs	เมตร	22	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	AP (0.50 mm.) 50 Pairs	เมตร	24	
	AP (0.50 mm.) 75 Pairs	เมตร	28	
	AP (0.50 mm.) 100 Pairs	เมตร	30	
	AP (0.50 mm.) 150 Pairs	เมตร	38	
	AP (0.50 mm.) 200 Pairs	เมตร	42	
	AP (0.50 mm.) 300 Pairs	เมตร	47	
	AP (0.50 mm.) 400 Pairs	เมตร	55	
	AP (0.50 mm.) 600 Pairs	เมตร	60	
	AP (0.50 mm.) 900 Pairs	เมตร	65	
	27.32 AP (0.65 mm.)			
	AP (0.65 mm.) 4 Pairs	เมตร	7	
	AP (0.65 mm.) 5 Pairs	เมตร	8	
	AP (0.65 mm.) 6 Pairs	เมตร	10	
	AP (0.65 mm.) 10 Pairs	เมตร	11	
	AP (0.65 mm.) 12 Pairs	เมตร	13	
	AP (0.65 mm.) 15 Pairs	เมตร	15	
	AP (0.65 mm.) 20 Pairs	เมตร	17	
	AP (0.65 mm.) 25 Pairs	เมตร	19	
	AP (0.65 mm.) 30 Pairs	เมตร	21	
	AP (0.65 mm.) 50 Pairs	เมตร	25	
	AP (0.65 mm.) 75 Pairs	เมตร	28	
	AP (0.65 mm.) 100 Pairs	เมตร	31	
	AP (0.65 mm.) 150 Pairs	เมตร	35	
	AP (0.65 mm.) 200 Pairs	เมตร	39	
	AP (0.65 mm.) 300 Pairs	เมตร	43	
	AP (0.65 mm.) 400 Pairs	เมตร	48	
	AP (0.65 mm.) 600 Pairs	เมตร	55	
	27.33 TPEV (0.50 mm.)			
	TPEV (0.50 mm.) 4 Pairs	เมตร	5	
	TPEV (0.50 mm.) 5 Pairs	เมตร	6	
	TPEV (0.50 mm.) 6 Pairs	เมตร	7	
	TPEV (0.50 mm.) 8 Pairs	เมตร	10	
	TPEV (0.50 mm.) 10 Pairs	เมตร	12	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	TPEV (0.50 mm.) 12 Pairs	เมตร	14	
	TPEV (0.50 mm.) 15 Pairs	เมตร	16	
	TPEV (0.50 mm.) 20 Pairs	เมตร	18	
	TPEV (0.50 mm.) 25 Pairs	เมตร	21	
	TPEV (0.50 mm.) 30 Pairs	เมตร	23	
	TPEV (0.50 mm.) 40 Pairs	เมตร	26	
	TPEV (0.50 mm.) 50 Pairs	เมตร	29	
	TPEV (0.50 mm.) 100 Pairs	เมตร	35	
	TPEV (0.50 mm.) 150 Pairs	เมตร	40	
	TPEV (0.50 mm.) 200 Pairs	เมตร	45	
	TPEV (0.50 mm.) 300 Pairs	เมตร	60	
	27.34 TPEV (0.65 mm.)			
	TPEV (0.65 mm.) 4 Pairs	เมตร	5	
	TPEV (0.65 mm.) 5 Pairs	เมตร	6	
	TPEV (0.65 mm.) 6 Pairs	เมตร	7	
	TPEV (0.65 mm.) 8 Pairs	เมตร	10	
	TPEV (0.65 mm.) 10 Pairs	เมตร	12	
	TPEV (0.65 mm.) 12 Pairs	เมตร	14	
	TPEV (0.65 mm.) 15 Pairs	เมตร	16	
	TPEV (0.65 mm.) 20 Pairs	เมตร	18	
	TPEV (0.65 mm.) 25 Pairs	เมตร	20	
	TPEV (0.65 mm.) 30 Pairs	เมตร	23	
	TPEV (0.65 mm.) 40 Pairs	เมตร	26	
	TPEV (0.65 mm.) 50 Pairs	เมตร	29	
	TPEV (0.65 mm.) 100 Pairs	เมตร	35	
	TPEV (0.65 mm.) 150 Pairs	เมตร	40	
	TPEV (0.65 mm.) 200 Pairs	เมตร	45	
	TPEV (0.65 mm.) 300 Pairs	เมตร	50	
	27.35 TIEV (0.50 mm.)			
	TIEV (0.50 mm.) 2 Cores	เมตร	5	
	TIEV (0.50 mm.) 3 Cores	เมตร	5	
	TIEV (0.50 mm.) 4 Cores	เมตร	5	
	TIEV (0.50 mm.) 5 Cores	เมตร	6	
	TIEV (0.50 mm.) 6 Cores	เมตร	6	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	27.36 TIEV (0.65 mm.)			
	TIEV (0.65 mm.) 2 Cores	เมตร	4	
	TIEV (0.65 mm.) 3 Cores	เมตร	4	
	TIEV (0.65 mm.) 4 Cores	เมตร	4	
	TIEV (0.65 mm.) 5 Cores	เมตร	5	
	TIEV (0.65 mm.) 6 Cores	เมตร	5	
	Drop Wire (0.90 mm.)	เมตร		
	Drop Wire (0.90 mm.) 2 Cores	เมตร	6	
	27.37 Conduit & Raceway			
	Rigid Steel Conduit (RSC)			
	Rigid Steel Conduit (RSC) 160 mm.	เมตร	75	
	Rigid Steel Conduit (RSC) 125 mm.	เมตร	70	
	Rigid Steel Conduit (RSC) 100 mm.	เมตร	65	
	Rigid Steel Conduit (RSC) 90 mm.	เมตร	60	
	Rigid Steel Conduit (RSC) 80 mm.	เมตร	55	
	Rigid Steel Conduit (RSC) 65 mm.	เมตร	50	
	Rigid Steel Conduit (RSC) 50 mm.	เมตร	45	
	Rigid Steel Conduit (RSC) 40 mm.	เมตร	40	
	Rigid Steel Conduit (RSC) 32 mm.	เมตร	35	
	Rigid Steel Conduit (RSC) 25 mm.	เมตร	30	
	Rigid Steel Conduit (RSC) 20 mm.	เมตร	27	
	Rigid Steel Conduit (RSC) 15 mm.	เมตร	25	
	27.38 Intermediate Metal Conduit (IMC)			
	Intermediate Metal Conduit (IMC) 100 mm.	เมตร	60	
	Intermediate Metal Conduit (IMC) 90 mm.	เมตร	55	
	Intermediate Metal Conduit (IMC) 80 mm.	เมตร	50	
	Intermediate Metal Conduit (IMC) 65 mm.	เมตร	45	
	Intermediate Metal Conduit (IMC) 50 mm.	เมตร	40	
	Intermediate Metal Conduit (IMC) 40 mm.	เมตร	35	
	Intermediate Metal Conduit (IMC) 32 mm.	เมตร	30	
	Intermediate Metal Conduit (IMC) 25 mm.	เมตร	25	
	Intermediate Metal Conduit (IMC) 20 mm.	เมตร	23	
	Intermediate Metal Conduit (IMC) 15 mm.	เมตร	20	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	27.39 Elextic Metallic Tubing (EMT)			
	Elextic Metallic Tubing (EMT) 50 mm.	เมตร	35	
	Elextic Metallic Tubing (EMT) 40 mm.	เมตร	30	
	Elextic Metallic Tubing (EMT) 32 mm.	เมตร	25	
	Elextic Metallic Tubing (EMT) 25 mm.	เมตร	22	
	Elextic Metallic Tubing (EMT) 20 mm.	เมตร	18	
	Elextic Metallic Tubing (EMT) 15 mm.	เมตร	15	
	27.40 Liquidtight Flexible Metal Conduit (FMC)			
	Liquidtight Flexible Metal Conduit (FMC)	เมตร	30	
	Liquidtight Flexible Metal Conduit (FMC)	เมตร	26	
	Liquidtight Flexible Metal Conduit (FMC)	เมตร	24	
	Liquidtight Flexible Metal Conduit (FMC)	เมตร	20	
	Liquidtight Flexible Metal Conduit (FMC)	เมตร	18	
	Liquidtight Flexible Metal Conduit (FMC)	เมตร	16	
	Liquidtight Flexible Metal Conduit (FMC)	เมตร	14	
	Liquidtight Flexible Metal Conduit (FMC)	เมตร	12	
	Liquidtight Flexible Metal Conduit (FMC)	เมตร	11	
	Liquidtight Flexible Metal Conduit (FMC)	เมตร	10	
	27.41 Flexible Metal Conduit (Flex)			
	Flexible Metal Conduit (Flex) 80 mm.	เมตร	20	
	Flexible Metal Conduit (Flex) 65 mm.	เมตร	18	
	Flexible Metal Conduit (Flex) 50 mm.	เมตร	16	
	Flexible Metal Conduit (Flex) 40 mm.	เมตร	14	
	Flexible Metal Conduit (Flex) 32 mm.	เมตร	12	
	Flexible Metal Conduit (Flex) 25 mm.	เมตร	10	
	Flexible Metal Conduit (Flex) 20 mm.	เมตร	9	
	Flexible Metal Conduit (Flex) 15 mm.	เมตร	8	
	27.42 Efex. (I.D.Sizing)			
	Efex. (I.D.Sizing) 160 mm.	เมตร	30	
	Efex. (I.D.Sizing) 125 mm.	เมตร	25	
	Efex. (I.D.Sizing) 100 mm.	เมตร	22	
	Efex. (I.D.Sizing) 80 mm.	เมตร	20	
	Efex. (I.D.Sizing) 50 mm.	เมตร	17	
	Efex. (I.D.Sizing) 25 mm.	เมตร	12	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	27.43 PVC Conduit (Yellow)			
	PVC Conduit (Yellow) 100 mm.	เมตร	35	
	PVC Conduit (Yellow) 80 mm.	เมตร	30	
	PVC Conduit (Yellow) 65 mm.	เมตร	25	
	PVC Conduit (Yellow) 50 mm.	เมตร	22	
	PVC Conduit (Yellow) 40 mm.	เมตร	20	
	PVC Conduit (Yellow) 32 mm.	เมตร	18	
	PVC Conduit (Yellow) 25 mm.	เมตร	16	
	PVC Conduit (Yellow) 20 mm.	เมตร	14	
	PVC Conduit (Yellow) 15 mm.	เมตร	13	
	27.44 HDPE I (PN 6) [O.D. Sizing]			
	HDPE I (PN 6) [O.D. Sizing] 140 mm.	เมตร	30	
	HDPE I (PN 6) [O.D. Sizing] 125 mm.	เมตร	26	
	HDPE I (PN 6) [O.D. Sizing] 100 mm.	เมตร	24	
	HDPE I (PN 6) [O.D. Sizing] 90 mm.	เมตร	22	
	HDPE I (PN 6) [O.D. Sizing] 75 mm.	เมตร	20	
	HDPE I (PN 6) [O.D. Sizing] 63 mm.	เมตร	18	
	HDPE I (PN 6) [O.D. Sizing] 50 mm.	เมตร	16	
	HDPE I (PN 6) [O.D. Sizing] 40 mm.	เมตร	14	
	HDPE I (PN 6) [O.D. Sizing] 32 mm.	เมตร	13	
	HDPE I (PN 6) [O.D. Sizing] 25 mm.	เมตร	12	
	27.45 HDPE II (PN 4) [O.D. Sizing]			
	HDPE II (PN 4) [O.D. Sizing] 140 mm.	เมตร	30	
	HDPE II (PN 4) [O.D. Sizing] 125 mm.	เมตร	26	
	HDPE II (PN 4) [O.D. Sizing] 100 mm.	เมตร	24	
	HDPE II (PN 4) [O.D. Sizing] 90 mm.	เมตร	20	
	HDPE II (PN 4) [O.D. Sizing] 75 mm.	เมตร	20	
	HDPE II (PN 4) [O.D. Sizing] 63 mm.	เมตร	18	
	HDPE II (PN 4) [O.D. Sizing] 50 mm.	เมตร	15	
	HDPE II (PN 4) [O.D. Sizing] 40 mm.	เมตร	13	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	27.46 Epoxy Wireway			
	Epoxy Wireway 800x100x2 mm.	เมตร	110	
	Epoxy Wireway 750x100x2 mm.	เมตร	100	
	Epoxy Wireway 700x100x2 mm.	เมตร	95	
	Epoxy Wireway 650x100x2 mm.	เมตร	90	
	Epoxy Wireway 600x100x2 mm.	เมตร	85	
	Epoxy Wireway 550x100x1.16 mm.	เมตร	80	
	Epoxy Wireway 500x100x1.16 mm.	เมตร	75	
	Epoxy Wireway 450x100x1.16 mm.	เมตร	70	
	Epoxy Wireway 400x100x1.16 mm.	เมตร	65	
	Epoxy Wireway 350x100x1.16 mm.	เมตร	60	
	Epoxy Wireway 300x100x1.16 mm.	เมตร	55	
	Epoxy Wireway 250x100x1.16 mm.	เมตร	50	
	Epoxy Wireway 200x100x1.16 mm.	เมตร	45	
	Epoxy Wireway 150x100x1.2 mm.	เมตร	40	
	Epoxy Wireway 100x100x1.2 mm.	เมตร	35	
	Epoxy Wireway 100x75x1.2 mm.	เมตร	30	
	Epoxy Wireway 100x50x1 mm.	เมตร	25	
	Epoxy Wireway 75x50x1 mm.	เมตร	20	
	27.47 Hot Dip Galvanized Wireway			
	Hop Dip Galvanized Wireway 800x100x2 mm.	เมตร	110	
	Hop Dip Galvanized Wireway 750x100x2 mm.	เมตร	100	
	Hop Dip Galvanized Wireway 700x100x2 mm.	เมตร	95	
	Hop Dip Galvanized Wireway 650x100x2 mm.	เมตร	90	
	Hop Dip Galvanized Wireway 600x100x2 mm.	เมตร	85	
	Hop Dip Galvanized Wireway 550x100x1.6 mm.	เมตร	80	
	Hop Dip Galvanized Wireway 500x100x1.6 mm.	เมตร	75	
	Hop Dip Galvanized Wireway 450x100x1.6 mm.	เมตร	70	
	Hop Dip Galvanized Wireway 400x100x1.6 mm.	เมตร	65	
	Hop Dip Galvanized Wireway 350x100x1.6 mm.	เมตร	60	
	Hop Dip Galvanized Wireway 300x100x1.6 mm.	เมตร	55	
	Hop Dip Galvanized Wireway 250x100x1.6 mm.	เมตร	50	
	Hop Dip Galvanized Wireway 200x100x1.6 mm.	เมตร	45	

บัญชีค่าแรงงาน/ค่าเงินค่า

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	Hop Dip Galvanized Wireway 150x100x1.2 mm.	เมตร	40	
	Hop Dip Galvanized Wireway 100x100x1.2 mm.	เมตร	35	
	Hop Dip Galvanized Wireway 100x75x1.2 mm.	เมตร	30	
	Hop Dip Galvanized Wireway 100x50x1 mm.	เมตร	25	
	Hop Dip Galvanized Wireway 75x50x1 mm.	เมตร	20	
	27.48 Epoxy Ladder (Not Included Cover Plate)			
	Epoxy Ladder (Not Included Cover Plate)	เมตร	100	
	Epoxy Ladder (Not Included Cover Plate)	เมตร	90	
	Epoxy Ladder (Not Included Cover Plate)	เมตร	80	
	Epoxy Ladder (Not Included Cover Plate)	เมตร	60	
	Epoxy Ladder (Not Included Cover Plate)	เมตร	50	
	Epoxy Ladder (Not Included Cover Plate)	เมตร	40	
	Epoxy Ladder (Not Included Cover Plate)	เมตร	35	
	Epoxy Ladder (Not Included Cover Plate)	เมตร	30	
	Epoxy Ladder (Not Included Cover Plate)	เมตร	25	
	27.49 HDG. Ladder (Not Included Cover Plate)			
	HDG. Ladder (Not Included Cover Plate)	เมตร	100	
	HDG. Ladder (Not Included Cover Plate)	เมตร	90	
	HDG. Ladder (Not Included Cover Plate)	เมตร	80	
	HDG. Ladder (Not Included Cover Plate)	เมตร	60	
	HDG. Ladder (Not Included Cover Plate)	เมตร	50	
	HDG. Ladder (Not Included Cover Plate)	เมตร	40	
	HDG. Ladder (Not Included Cover Plate)	เมตร	35	
	HDG. Ladder (Not Included Cover Plate)	เมตร	30	
	HDG. Ladder (Not Included Cover Plate)	เมตร	25	
	27.50 Epoxy Cable Tray (Not Included Cover Plate)			
	Epoxy Cable Tray (Not Included Cover Plate)	เมตร	100	
	Epoxy Cable Tray (Not Included Cover Plate)	เมตร	90	
	Epoxy Cable Tray (Not Included Cover Plate)	เมตร	80	
	Epoxy Cable Tray (Not Included Cover Plate)	เมตร	60	
	Epoxy Cable Tray (Not Included Cover Plate)	เมตร	50	
	Epoxy Cable Tray (Not Included Cover Plate)	เมตร	40	
	Epoxy Cable Tray (Not Included Cover Plate)	เมตร	35	
	Epoxy Cable Tray (Not Included Cover Plate)	เมตร	30	
	Epoxy Cable Tray (Not Included Cover Plate)	เมตร	25	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	27.51 HDG. Cable Tray (Not Included Cover Plate)			
	HDG. Cable Tray (Not Included Cover Plate)	เมตร	100	
	HDG. Cable Tray (Not Included Cover Plate)	เมตร	90	
	HDG. Cable Tray (Not Included Cover Plate)	เมตร	80	
	HDG. Cable Tray (Not Included Cover Plate)	เมตร	60	
	HDG. Cable Tray (Not Included Cover Plate)	เมตร	50	
	HDG. Cable Tray (Not Included Cover Plate)	เมตร	40	
	HDG. Cable Tray (Not Included Cover Plate)	เมตร	35	
	HDG. Cable Tray (Not Included Cover Plate)	เมตร	30	
	HDG. Cable Tray (Not Included Cover Plate)	เมตร	25	
	27.52 Wiring Device			
	Switch and receptacle			
	Single Switch 1 Gang	ชุด	60	
	Single Switch 2 Gang	ชุด	70	
	Single Switch 3 Gang	ชุด	80	
	Single Switch 4 Gang	ชุด	90	
	Two Way Switch 1 Gang	ชุด	65	
	Two Way Switch 2 Gang	ชุด	70	
	Dimmer Switch 500 W.	ชุด	70	
	Dimmer Switch 800 W.	ชุด	70	
	Dimmer Switch 1,500 W.	ชุด	70	
	Single Receptacle	ชุด	70	
	Single Receptacle 2P+G	ชุด	70	
	Duplex Receptacle 2P+G	ชุด	70	
	Duplex Receptacle 2P+G (WP)	ชุด	100	
	Telephone Outlet	ชุด	70	
	T.V. Outlet	ชุด	70	
	Computer Outlet	ชุด	70	
	Bell Switch (Push Button)	ชุด	70	
	Bell	ชุด	80	
	Toilet Switch (3 Min. Delay)	ชุด	80	
	Glow Switch (On with Lamp)	ชุด	80	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	27.53 Timer			
	Timer 15 A. (30 min. Interval)	ชุด	100	
	Timer 20 A. (30 min. Interval)	ชุด	100	
	Timer 15 A. (30 min. Interval)	ชุด	100	
	27.54 Pop Up Floor Outlet			
	Simplex 2P+G ขาแบน	ชุด	200	
	Simplex 2P+G ขาแบน	ชุด	200	
	Duplex 2P+G ขาแบน	ชุด	200	
	Telephone Outlet	ชุด	200	
	Telephone Outlet	ชุด	200	
	MATV Outlet	ชุด	200	
	MATV Outlet	ชุด	200	
	LAN Outlet	ชุด	200	
	27.55 Floor Outlet			
	Simplex 2P+G	ชุด	200	
	Duplex 2P+G	ชุด	200	
	Telephone + Lan Outlet	ชุด	200	
	27.56 C.B. 2 Pole			
	C.B. 2 Pole (10,15,20,30,40 AT)	ชุด	100	
	C.B. 2 Pole (10,15,20,30 AT)	ชุด	100	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
28	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ			
	28.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนประเภทขยายตัวรับความร้อนโดยตรงระบายความร้อนด้วยลม			
	- Ceiling mounted Type			
	ขนาด 9,000 BTU/Hr	set	2000	
	ขนาด 12,000 BTU/Hr	set	2000	
	ขนาด 15,000 BTU/Hr	set	2000	
	ขนาด 18,000 BTU/Hr	set	2000	
	ขนาด 24,000 BTU/Hr	set	2500	
	ขนาด 30,000 BTU/Hr	set	2500	
	ขนาด 36,000 BTU/Hr	set	2500	
	ขนาด 42,000 BTU/Hr	set	3000	
	ขนาด 48,000 BTU/Hr	set	3000	
	ขนาด 54,000 BTU/Hr	set	3000	
	ขนาด 60,000 BTU/Hr	set	3500	
	- Ceiling Concealed (Built-In & Duct Type)			
	ขนาด 9,000 BTU/Hr	set	2000	
	ขนาด 12,000 BTU/Hr	set	2000	
	ขนาด 15,000 BTU/Hr	set	2000	
	ขนาด 18,000 BTU/Hr	set	2000	
	ขนาด 24,000 BTU/Hr	set	2500	
	ขนาด 30,000 BTU/Hr	set	2500	
	ขนาด 36,000 BTU/Hr	set	2500	
	ขนาด 42,000 BTU/Hr	set	3000	
	ขนาด 48,000 BTU/Hr	set	3000	
	ขนาด 54,000 BTU/Hr	set	3000	
	ขนาด 60,000 BTU/Hr	set	3500	
	28.2 อุปกรณ์ประกอบเครื่องปรับอากาศ			
	- Service Valve			
	Dia 3/8"	set	38	
	Dia 1/2"	set	50	
	Dia 5/8"	set	62	
	Dia 3/4"	set	75	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	Dia 7/8"	set	88	
	Dia 1-1/8"	set	113	
	- Sight Glass			
	Dia 3/8"	set	38	
	Dia 1/2"	set	50	
	- Filter Drier			
	Dia 3/8"	set	38	
	Dia 1/2"	set	50	
	- Refrigerant			
	R22	kgs	10	
28.3	พัดลมระบายอากาศ			
	- Wall Mount Type			
	Dia 8"	set	200	
	Dia 10"	set	250	
	Dia 12"	set	300	
	- Window Mount Type			
	Dia 6"	set	150	
	Dia 8"	set	200	
	- Ceiling Mount Type			
	Size 170x170 mm ²	set	400	
	Size 230x230 mm ²	set	600	
	Size 260x260 mm ²	set	600	
	Size 310x310 mm ²	set	800	
	Size 375x375 mm ²	set	1000	
	- High Pressure Industrial Type			
	Dia 250mm.	set	500	
	Dia 300mm.	set	1000	
	Dia 400mm.	set	1500	
	Dia 450mm.	set	2000	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	Dia 500mm.	set	2500	
	Dia 620mm.	set	4000	
	- Cycle Fan			
	Dia 16"	set	300	
	- Ceiling Fan			
	Dia 56"	set	350	
	- Axial Flow Fan			
	Blade Dia 250 mm	set	1200	
	Blade Dia 280 mm	set	1500	
	Blade Dia 300 mm	set	2500	
	Blade Dia 450 mm	set	4000	
	- Mini Sirocco Fan			
	Fan Dia 10 cm.	set	500	
	Fan Dia 12 cm.	set	600	
	Fan Dia 14 cm.	set	700	
	Fan Dia 17 cm.	set	1200	
	Fan Dia 19 cm.	set	1500	
	Fan Dia 21 cm.	set	1800	
	- Centrifugal Fan			
	Wheel Dia 6 "	set	2500	
	Wheel Dia 8 "	set	3000	
	Wheel Dia 9 "	set	3300	
	Wheel Dia 12 "	set	3800	
	Wheel Dia 15 "	set	4500	
	Wheel Dia 18 "	set	6000	
	Wheel Dia 21 "	set	7500	
	Wheel Dia 24 "	set	9000	
	Wheel Dia 27 "	set	10000	
	Wheel Dia 30 "	set	12000	
	Wheel Dia 33 "	set	15000	
	Wheel Dia 36 "	set	18000	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- Air Curtain			
	Size 90 cm.	set	1500	
	Size 120 cm.	set	1500	
	28.4 ท่อทองแดงชนิดเส้นตรง (Type L)			
	Dia 3/8"	m.	25	
	Dia 1/2"	m.	25	
	Dia 5/8"	m.	30	
	Dia 3/4"	m.	35	
	Dia 7/8"	m.	40	
	Dia 1"	m.	45	
	Dia 1-1/8"	m.	50	
	Dia 1-3/8"	m.	65	
	Dia 1-5/8"	m.	75	
	Dia 2"	m.	95	
	Dia 2-1/8"	m.	100	
	28.5 ท่อ PVC Class 8.5			
	Dia 1/2"	m.	14	
	Dia 3/4"	m.	16	
	Dia 1"	m.	22	
	Dia 1 1/4"	m.	26	
	Dia 1-1/2"	m.	32	
	Dia 2"	m.	40	
	Dia 2 1/2"	m.	50	
	Dia 3"	m.	60	
	Dia 4"	m.	72	
	28.6 ฉนวนหุ้มท่อ (Closed Cell Insulation)			
	Dia 3/8" Thick 3/4"	m.	13	
	Dia 1/2" Thick 3/4"	m.	13	
	Dia 5/8" Thick 3/4"	m.	15	
	Dia 3/4" Thick 3/4"	m.	15	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	Dia 7/8" Thick 3/4"	m.	20	
	Dia 1" Thick 3/4"	m.	20	
	Dia 1-1/8" Thick 3/4"	m.	25	
	Dia 1-3/8" Thick 3/4"	m.	30	
	Dia 1-5/8" Thick 3/4"	m.	35	
	Dia 2" Thick 3/4"	m.	40	
	Dia 2-1/8" Thick 3/4"	m.	45	
	Dia 3/8" Thick 1"	m.	13	
	Dia 1/2" Thick 1"	m.	13	
	Dia 5/8" Thick 1"	m.	15	
	Dia 3/4" Thick 1"	m.	15	
	Dia 7/8" Thick 1"	m.	20	
	Dia 1" Thick 1"	m.	20	
	Dia 1-1/8" Thick 1"	m.	25	
	Dia 1-3/8" Thick 1"	m.	30	
	Dia 1-5/8" Thick 1"	m.	35	
	Dia 2" Thick 1"	m.	40	
	Dia 2-1/8" Thick 1"	m.	45	
28.7	สังกะสีแผ่น			
	BWG No. 18	sq.ft.	22	
	BWG No. 20	sq.ft.	22	
	BWG No. 22	sq.ft.	21	
	BWG No. 24	sq.ft.	20	
	BWG No. 26	sq.ft.	19	
28.8	ฉนวนทอลม			
	Fiberglass 1" , Density 1.5 lb/ft ³	set	8	
28.9	ทอลมอ่อน			
	Size 4"	set	30	
	Size 5"	set	35	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	Size 6"	set	40	
	Size 7"	set	45	
	Size 8"	set	50	
	Size 9"	set	55	
	Size 10"	set	60	
	Size 12"	set	65	
	Size 14"	set	65	
	28.10 หน้ากากลม			
	- Exhaust Air Grille			
	Size 6"x4"	set	100	
	Size 6"x6"	set	100	
	Size 8"x8"	set	100	
	Size 10"x10"	set	100	
	Size 12"x12"	set	100	
	Size 14"x14"	set	100	
	- Return Air Grille			
	Size 18"x18"	set	100	
	Size 20"x18"	set	150	
	Size 24"x24"	set	150	
	Size 48"x24"	set	150	
	Size 48"x48"	set	150	
	Size 72"x48"	set	150	
	Size 72"x72"	set	200	
	Size 96"x48"	set	200	
	- Fresh Air Grille			
	Size 8"x8"	set	100	
	Size 18"x14"	set	100	
	Size 20"x12"	set	150	
	Size 48"x24"	set	150	
	Size 60"x20"	set	200	
	Size 72"x24"	set	200	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	- Supply Air Grille			
	Size 18"x18"	set	100	
	Size 20"x18"	set	150	
	Size 24"x24"	set	150	
	Size 48"x24"	set	150	
	- Ceiling Square Diffuser			
	Size 8"x8"	set	100	
	Size 10"x10"	set	100	
	Size 12"x12"	set	100	
	Size 14"x14"	set	100	
	Size 16"x16"	set	100	
	Size 18"x18"	set	100	
	Size 20"x20"	set	150	
	Size 22"x22"	set	150	
	Size 48"x24"	set	150	
	- Linear Slot Diffuser			
	LSD-1	m.	200	
	LSD-2	m.	300	
	LSD-3	m.	400	
	LSD-4	m.	500	

- หมายเหตุ
1. ค่าแรงงานที่อยู่นอกเหนือจากรายการที่กำหนดไว้นี้ ใช้คิดเหมารวม 30 % - 37 % ของยอดค่าวัสดุ
 2. ค่าแรงงานของงานบางประเภทที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีค่าแรงงานฯ ฉบับนี้ ให้ผู้คำนวณราคากลางกำหนดเองตามความเหมาะสมกับลักษณะงานและราคางานในท้องถิ่นนั้น
 3. การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางและวิธีการที่กำหนดในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีค่าแรงงานฯ