

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนมชั่วคราว (เพิ่มเติม)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม สำนักงาน ป.ป.ช.
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 - เป็นเงิน ๒๐๑,๙๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานรื้อถอน งานผนังก่อ - ตกแต่งผนัง งานตกแต่งผิวพื้น งานประตู่ - หน้าต่าง
งานสุขภัณฑ์ งานทาสี งานระบบไฟฟ้า งานติดตั้งม่านปรับแสง งานเครื่องปรับอากาศ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่
 - วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๒๐๑,๙๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลางงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
 - ๕.๑ แบบ พร. ๔
 - ๕.๒ แบบ พร. ๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - นายอนุชิต จันทร์ดอน ประธานกรรมการ
 - นายนพพร ทองสุข กรรมการ
 - นายศราวุฒิ ไคร้ทอง กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครพนม

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางหลังเก่า ชั้น 2 ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557

แบบเลขที่ สยผจ.นพ. 10/2557

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครพนม ที่ 001/2557 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานรื้อถอน								
1.1	รื้อถอนท่อน้ำทิ้งรูปตัว P	1	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00	
1.2	รื้อถอนชุดประตูลูมิเนียมพร้อมกระจก	10.80	ตร.ม.	-	-	100.00	1,080.00	1,080.00	
1.3	ดวงโคมพร้อมสายไฟ	4	ชุด	-	-	25.00	100.00	100.00	
1.4	รื้อถอนฝักบัวชำระ	2	ชุด	-	-	25.00	50.00	50.00	
1.5	รื้อถอนบานพับประตู	3	ชุด	-	-	25.00	75.00	75.00	
1.6	รื้อถอนโศกประตูห้องน้ำ	1	ชุด	-	-	25.00	25.00	25.00	
1.7	รื้อถอนโถส้วมนั่งราบพร้อมหม้อน้ำ	1	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานผนังก่อ - ตกแต่งผนัง								
	-ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. บุสองด้าน ขอบลาด	47.00	ตร.ม.	635.00	29,845.00	118.00	5,546.00	35,391.00	
	ฉาบเรียบรอยต่อ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	-ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. บุด้านเดียว ขอบลาด	7.50	ตร.ม.	475.00	3,562.50	91.00	682.50	4,245.00	
	ฉาบเรียบรอยต่อ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	-ติดตั้งชุดประตู และผนังกระจก วงกบอลูมิเนียม (เดิม)	10.80	ตร.ม.		-	100.00	1,080.00	1,080.00	
2.2	งานตกแต่งผิวพื้น								
	-งานเหมาขัดทำความสะอาดพื้น	172.00	ตร.ม.		-	30.00	5,160.00	5,160.00	
2.3	งานประตู-หน้าต่าง								
	-ติดตั้งบานพับประตู Stainless 3x4 นิ้ว หนา 2.5 มม.	3	ชุด	212.00	636.00	30.00	90.00	726.00	แหวนลูกบิด
	-ติดตั้งโซ้คอัพประตู สำหรับประตูหนัก 30-45 kg.	1	ชุด	1,750.00	1,750.00	30.00	30.00	1,780.00	

0-5/11/11

11/11/11

ประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครพนม

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางหลังเก่า ชั้น 2 ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557

แบบเลขที่ สยผจ.นพ. 10/2557

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครพนม ที่ 001/2557 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2.4	งานสุขภัณฑ์								
	-ติดตั้งโถส้วมนั่งราบพร้อมหม้อน้ำ	1	ชุด	3,940.00	3,940.00	298.00	298.00	4,238.00	รุ่น C1444 COTTO
	-ติดตั้งท่อน้ำทิ้งรูปตัว P (P-Trap)	1	ชุด	824.00	824.00	35.00	35.00	859.00	CT683AX(HM)
	-ติดตั้งฝักบัวชำระสายอ่อน	2	ชุด	440.00	880.00	35.00	70.00	950.00	CT666N#WH(HM)
	-ซ่อมแซมท่อน้ำทิ้ง และท่อโสโครกที่อุดตัน	2	จุด		-	300.00	600.00	600.00	
2.5	งานทาสี								
	-ทาสีน้ำอะคลีลิก 100%	98.00	ตร.ม.	30.00	2,940.00	25.00	2,450.00	5,390.00	
2.6	งานระบบไฟฟ้า								
	-ติดตั้ง-เดินสายไฟฟ้าแสงสว่าง	39	ชุด	145.00	5,655.00	80.00	3,120.00	8,775.00	
	-ติดตั้ง-เดินสายไฟเดินรับไฟฟ้า	11	ชุด	145.00	1,595.00	80.00	880.00	2,475.00	
	รวม				51,627.50		21,571.50	73,199.00	
3	งานครุภัณฑ์								
3.1	ครุภัณฑ์สำเร็จรูป								
	-ติดตั้งม่านปรับแสงแนวตั้งใบ Polyester Fabric 100%	7.20	ตร.ม.	145.00	1,044.00	25.00	180.00	1,224.00	
	-ค่าแรงตัดเย็บ	6.00	ม.	-	-	200.00	1,200.00	1,200.00	
	-รางม่าน และอุปกรณ์ครบชุด (ระบบด้ามจุ๋ง)	6.00	ม.	350.00	2,100.00	35.00	210.00	2,310.00	
	รวม				3,144.00		1,590.00	4,734.00	
4	งานเครื่องปรับอากาศ								
4.1	เครื่องปรับอากาศ Wall Type (มีระบบฟลอกอากาศ)								มาตรฐานเบอร์ 5
	-ขนาด 12,000 BTU	2	เครื่อง	17,900.00	35,800.00		-	35,800.00	รวมค่าติดตั้ง
	-ขนาด 16,000 BTU	1	เครื่อง	21,500.00	21,500.00		-	21,500.00	
	-ขนาด 18,000 BTU	2	เครื่อง	23,200.00	46,400.00		-	46,400.00	
	รวม				103,700.00		-	103,700.00	

๐. 5/10/57

๑๖

Am F.



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเภทงาน : งานปรับปรุงสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครพนม
เจ้าของโครงการ : สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครพนม
สถานที่ก่อสร้าง : ศาลากลางหลังเก่า ชั้น 2 ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
หน่วยงานออกแบบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม
แบบเลขที่..... : สยผจ.นพ. 10/2557
ประมาณราคาตาม : แบบ ปร.4 รวมจำนวน 2 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ : วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557

ลำดับ	รายการ	จำนวน (บาท)		หมายเหตุ
ก.	ประเภทงานอาคาร			Factor F คิดค่าจาก
	งานส่วนที่ 1 รวมค่างานต้นทุน	73,199.00	-	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	ค่า FACTOR-F งานอาคาร : 1.2726	19,954.05	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
	งานส่วนที่ 2 รวมค่างานครุภัณฑ์	4,734.00	-	เงินประกันผลงานหัก 0%
ข.	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	331.38		ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ค.	งานส่วนที่ 3 รวมค่าเครื่องปรับอากาศ	103,700.00		
สรุป	รวมราคา ค่าก่อสร้าง เป็นเงินประมาณ	201,918.43	-	
	คิดเป็นเงินประมาณ	201,900.00	-	
	(ตัวอักษร)	(สองแสนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)		

ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครพนม ที่ 001/2557
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2557

0,

(นายอนุชิต จันทร์ดอน)

ประธานกรรมการ

เจ้าพนักงานปราบปรามการทุจริตปฏิบัติการ
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม

(นายพนพร ทองสุข)

กรรมการ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม

(นายศราวุฒิ ไคร้ทอง)

กรรมการ

เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม