

ค่าอุปกรณ์เครื่องมือและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่ใช้ในส่วนกลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	จำนวนการ ใช้งาน(วัน)	ค่าเฉลี่ย/วัน (บาท)	หมายเหตุ
1	เครื่องมืองานดิน							
1.1	พลั่ว	1	อัน	220	220	180	1.22	
1.2	เสียมพร้อมด้าม	1	อัน	90	90	180	0.50	
1.3	จอบพร้อมด้าม	1	อัน	270	270	180	1.50	
1.4	นึ่งกี้	1	อัน	25	25	60	0.42	
1.5	รถเข็นเหล็ก	1	คัน	880	880	180	4.89	
1.6	ปั้มน้ำโครโวพร้อมสายยาง	1	ชุด	4,500	4,500	1,800	2.50	ประมาณ 5 ปี
	รวม	1	วัน				11.03	
	คิดเป็นค่าเฉลี่ย/วัน	1	วัน				11	
2	เครื่องมืองานตอกเสาเข็ม							
2.1	คิด 3 วันตอกเข็มได้ 300 ตัน							
2.1.1	ค่าขนย้ายปั้นจั่นไป-กลับ	2	เที่ยว	2,500	5,000	1	5,000	
2.1.2	ค่าติดตั้งและรื้อปั้นจั่น	1	ชุด	1,000	1,000	1	1,000	
2.1.3	ค่าเช่าปั้นจั่น	3	วัน	2,000	6,000	1	6,000	
2.1.4	ค่าน้ำมันและอุปกรณ์(เช่น น้ำ กระสอบฯ)	3	วัน	500	1,500	1	1,500	
	รวม	3	วัน	-	-	=	13,500	
	คิดเป็นค่าเฉลี่ย/วัน	1	วัน	-	-	=	4,500	
2.2	คิด 2 วันตอกเข็มได้ 200 ตัน							
2.2.1	ค่าขนย้ายปั้นจั่นไป-กลับ	2	เที่ยว	2,500	5,000	1	5,000	
2.2.2	ค่าติดตั้งและรื้อปั้นจั่น	1	ชุด	1,000	1,000	1	1,000	
2.2.3	ค่าเช่าปั้นจั่น	2	วัน	2,000	4,000	1	4,000	
2.2.4	ค่าน้ำมันและอุปกรณ์(เช่น น้ำ กระสอบฯ)	2	วัน	500	1,000	1	1,000	
	รวม	2	วัน	-	-	=	11,000	
	คิดเป็นค่าเฉลี่ย/วัน	1	วัน	-	-	=	5,500	
2.3	คิด 1 วันตอกเข็มได้ 100 ตัน							
2.3.1	ค่าขนย้ายปั้นจั่นไป-กลับ	2	เที่ยว	2,500	5,000	1	5,000	
2.3.2	ค่าติดตั้งและรื้อปั้นจั่น	1	ชุด	1,000	1,000	1	1,000	
2.3.3	ค่าเช่าปั้นจั่น	1	วัน	2,000	2,000	1	2,000	
2.3.4	ค่าน้ำมันและอุปกรณ์(เช่น น้ำ กระสอบฯ)	1	วัน	500	500	1	500	
	รวม	1	วัน	-	-	=	8,500	
	คิดเป็นค่าเฉลี่ย/วัน	1	วัน	-	-	=	8,500	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	จำนวนการ ใช้งาน(วัน)	ค่าเฉลี่ย/วัน (บาท)	หมายเหตุ
3	เครื่องมือผสมคอนกรีตและเทคอนกรีต							
3.1	เครื่องมือผสมคอนกรีต	1	เครื่อง	25,000	25,000	1,800	13.89	ประมาณ 5 ปี
3.2	ถังเก็บน้ำ 200 ลิตร	4	ถัง	100	400	360	1.11	
3.3	พลั่ว	2	อัน	220	440	180	2.44	
3.4	จอบพร้อมด้าม	4	อัน	270	1,080	180	6.00	
3.5	ปู้งกี	24	อัน	25	600	60	10.00	
3.6	ถังส่งปูน	24	อัน	25	600	60	10.00	
3.7	รถเข็นเหล็ก	4	คัน	880	3,520	180	19.56	
3.8	เครื่องจี้คอนกรีต	1	เครื่อง	2,500	2,500	1,800	1.39	ประมาณ 5 ปี
3.9	น้ำมันและอุปกรณ์(เช่น สายยางฯ)	1	วัน	230	230	1	230.00	
3.10	นั่งร้านและกระเบอะผสมปูน	1	รวม	2,000	2,000	360	5.56	
	รวม						299.95	
	คิดเป็นค่าเฉลี่ย/วัน						300	
4	เครื่องมือเทคอนกรีตผสมเสร็จ							
4.1	พลั่ว	2	อัน	220	440	180	2.44	
4.2	จอบพร้อมด้าม	4	อัน	270	1,080	180	6.00	
4.3	ถังส่งปูน	24	อัน	25	600	60	10.00	
4.4	รถเข็นเหล็ก	6	คัน	880	5,280	180	29.33	
4.5	เครื่องจี้คอนกรีต	1	เครื่อง	2,500	2,500	1,800	1.39	ประมาณ 5 ปี
4.6	สายยางรดน้ำ	1	ม้วน	200	200	180	1.11	
4.7	เครื่องส่งคอนกรีตขนาดเล็ก(ไฟฟ้า)	1	รวม	100	100	1	100.00	เช่าวัน
	รวม						150.27	
	คิดเป็นค่าเฉลี่ย/วัน						150	
5	เครื่องมือประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต							
5.1	เลื่อยไฟฟ้า 9"	2	เครื่อง	6,700	13,400	1,800	7.44	ประมาณ 5 ปี
5.2	สว่านไฟฟ้า	2	ชุด	4,500	9,000	1,800	5.00	"
5.3	กบไฟฟ้า	2	ชุด	8,600	17,200	1,800	9.56	"
5.4	ค้อนปอนด์พร้อมด้าม	4	อัน	90	360	180	2.00	
5.5	ชะแลง	2	อัน	70	140	180	0.78	
5.6	อุปกรณ์ใบเลื่อย ใบกบ ดอกสว่านฯ	1	รวม	315	315	1	315.00	เฉลี่ยใช้งาน
	รวม	1	วัน	-	-	-	339.78	
	คิดเป็นค่าเฉลี่ย/วัน						340	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	จำนวนการ ใช้งาน(วัน)	ค่าเฉลี่ย/วัน (บาท)	หมายเหตุ
6	เครื่องมือตัด ดัด และผูกเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต							
6.1	คิด 1 วันทำงานได้ 2.5 ตัน(ปริมาณมากกว่า 100 ตัน)							
6.1.1	แท่นตัดเหล็กไฟฟ้า 14"	2	เครื่อง	6,000	12,000	1,800	6.67	ประมาณ 5 ปี
6.1.2	เครื่องดัดเหล็กขนาดใหญ่	2	ชุด	10,000	20,000	1,800	11.11	"
6.1.3	กรรไกรตัดเหล็ก(แท่นวาง)	2	ชุด	2,800	5,600	360	15.56	
6.1.4	กรรไกรตัดเหล็ก 42"	2	ชุด	2,000	4,000	360	11.11	
6.1.5	เครื่องตัด เจียร 4"	2	อัน	2,500	5,000	1,800	2.78	"
6.1.6	เครื่องอัดไฟฟ้า 500 AMP	2	ชุด	5,700	11,400	1,800	6.33	
6.1.7	เครื่องเชื่อม ดัด แก๊ส พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	7,890	15,780	1,800	8.77	
6.1.8	รอกโซ่ยกของ	2	ชุด	5,000	10,000	360	27.78	
6.1.9	อุปกรณ์ใบตัด ใบเจียร ลวดเชื่อม แก๊สฯ	1	รวม	260	260	1	260.00	
	รวม	2.5	ตัน	-	-	=	350.11	
	จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้	500	ตัน	-	-	=	70,022	
	ปริมาณงานที่ทำได้ 500 ตัน	200	วัน	-	-	=	70,022	
	คิดเป็นค่าเฉลี่ย/วัน	1	วัน	-	-	=	350	
6.2	คิด 1 วันทำงานได้ 2.5 ตัน(ปริมาณน้อยกว่า 100 ตัน)							
6.1.1	แท่นตัดเหล็กไฟฟ้า 14"	2	เครื่อง	6,000	12,000	1,800	6.67	ประมาณ 5 ปี
6.1.2	เครื่องดัดเหล็กขนาดใหญ่	2	ชุด	10,000	20,000	1,800	11.11	"
6.1.3	กรรไกรตัดเหล็ก(แท่นวาง)	2	ชุด	2,800	5,600	360	15.56	
6.1.4	กรรไกรตัดเหล็ก 42"	2	ชุด	2,000	4,000	360	11.11	
6.1.5	เครื่องตัด เจียร 4"	2	อัน	2,500	5,000	1,800	2.78	"
6.1.6	เครื่องอัดไฟฟ้า	2	ชุด	5,700	11,400	1,800	6.33	
6.1.7	เครื่องเชื่อมแก๊ส	2	ชุด	7,890	15,780	1,800	8.77	
6.1.8	รอกโซ่ยกของ	2	ชุด	5,000	10,000	360	27.78	
6.1.9	อุปกรณ์ใบตัด ใบเจียร ลวดเชื่อม แก๊สฯ	1	รวม	260	260	1	260.00	
	รวม	2.5	ตัน	-	-	=	350.11	
	จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้	500	ตัน	-	-	=	70,022	
	ปริมาณงานที่ทำได้ 95 ตัน	38	วัน	-	-	=	70,022	
	คิดเป็นค่าเฉลี่ย/วัน	1	วัน	-	-	=	1,843	
					คิด	=	1,800	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	จำนวนการ ใช้งาน(วัน)	ค่าเฉลี่ย/วัน (บาท)	หมายเหตุ
7	เครื่องมืองานก่อและงานฉาบ							
7.1	ถังเก็บน้ำ 200 ลิตร	2	ถัง	100	200	360	0.56	
7.2	พลั่ว	1	อัน	220	220	150	1.47	
7.3	จอบพร้อมด้าม	1	อัน	270	270	150	1.80	
7.4	ปู้งกี๋	6	อัน	25	150	30	5.00	
7.5	ถังส่งปูน	6	อัน	23	138	30	4.60	
7.6	รถเข็น	1	คัน	880	880	180	4.89	
7.7	สายยางรดน้ำ	1	ม้วน	600	600	150	4.00	
7.8	กระบะผสมปูน	1	รวม	1,000	1,000	150	6.67	
7.9	ตาข่ายร่อนทราย(ทำเอง)	1	รวม	900	900	60	15.00	
7.10	ผ้าสูง	1	รวม	900	900	150	6.00	
	รวม						49.99	
	คิดเป็นค่าเฉลี่ย/วัน						50	
8	เครื่องมือตัดกร้าวไม้และบุวัสดุผนังและฝ้าเพดาน							
8.1	เลื่อยไฟฟ้า 7"	1	เครื่อง	4,200	4,200	1,800	2.33	
8.2	สว่านไฟฟ้าขนาดเล็ก	1	ชุด	1,950	1,950	1,800	1.08	
8.3	กบไฟฟ้า 3"	1	ชุด	3,850	3,850	1,800	2.14	
8.4	ชะแลง	1	อัน	70	70	180	0.39	
8.5	อุปกรณ์ใบเลื่อย ใบกบ ดอกสว่านฯ	1	รวม	144	144	1	144.00	
	รวม						149.94	
	คิดเป็นค่าเฉลี่ย/วัน						150	
9	เครื่องมือบุกระเบื้องและปูกระเบื้อง							
9.1	แท่นตัดกระเบื้อง	1	เครื่อง	2,450	2,450	360	6.81	
9.2	เครื่องตัด เจริร 4"	1	อัน	2,500	2,500	1,800	1.39	
9.3	อุปกรณ์ใบตัด ใบเจริญฯ	1	รวม	50	50	1	50.00	
	ถังเก็บน้ำ 200 ลิตร	1	ถัง	100	100	360	0.28	
	พลั่ว	1	อัน	220	220	150	1.47	
	จอบพร้อมด้าม	1	อัน	270	270	150	1.80	
	ปู้งกี๋	4	อัน	25	100	30	3.33	
	ถังส่งปูน	4	อัน	23	92	30	3.07	
	รถเข็น	1	คัน	880	880	180	4.89	
	สายยางรดน้ำ	1	ม้วน	500	500	150	3.33	
	กระบะผสมปูนสำเร็จรูป	1	รวม	600	600	150	4.00	
	รวม						80.37	
	คิดเป็นค่าเฉลี่ย/วัน						80	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	จำนวนการ ใช้งาน(วัน)	ค่าเฉลี่ย/วัน (บาท)	หมายเหตุ
10	เครื่องมือungskะเบื้องหลังคา							
10.1	เครื่องตัด เจียร 4"	1	อัน	2,500	2,500	1,800	1.39	
10.2	อุปกรณ์ไบตัด ไบเจียรฯ	1	รวม	50	50	1	50.00	
10.3	สว่านไฟฟ้าขนาดเล็ก	1	ชุด	1,950	1,950	1,800	1.08	
	รวม						52.47	
	คิดเป็นค่าเฉลี่ย/วัน						52	
	คิด						50	