

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุทัยธานี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุทัยธานี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๓๘๐,๓๔๐.๕๔ บาท (สามแสนแปดหมื่นสามร้อยสี่สิบบาท
ห้าสิบบาทสตางค์)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ประกอบด้วย งานปรับปรุงอาคาร ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเก่า)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
เป็นเงิน ๓๘๑,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑ แบบ ปร.๕
 - ๕.๒ แบบ ปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายธงชัย วัฒนกุล ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาวกรรณิการ์ ทวีกสิกรรม กรรมการ
 - ๖.๓ นางสาวณัฏฐ์ศา บรรดาศักดิ์ กรรมการ
 - ๖.๔ นางสาวศิริลักษณ์ กมลเทพเทวินทร์ กรรมการ

สรุปผลกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน. อาคาร

แบบ ปร.5

โครงการ. งานปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารที่ทำการชั่วคราวสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุทัยธานี

กำหนดราคากลาง. โครงการ งานปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารที่ทำการชั่วคราวสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุทัยธานี

เจ้าของโครงการ. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่ ยผจ.อน. 31 / 2557

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุรวมค่าแรง (บาท)	Factor	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงานปรับปรุงซ่อมแซม	284,743.48	1.2726	362,364.55	เงื่อนไข FACTOR F.
2	ม่านบังแดด	18,000.00	1.070	19,260.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
ค่าวัสดุรวมค่าแรง				381,624.55	บาท
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ				381,000.00	บาท
(ตัวอักษร) (สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายธงชัย วัฒนกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการฯ

3/มิ.ย. 57

ลงชื่อ.....

(นางสาวณภัสน์ศา บรรดาศักดิ์)

เจ้าพนักงานปราบปรามการทุจริตปฏิบัติการ

กรรมการฯ

3/มิ.ย. 57

ลงชื่อ.....

(นางสาวศิริลักษณ์ กมลเทพเทรินทร์)

พนักงานบริหารทั่วไปอาวุโส

กรรมการฯ

3/มิ.ย. 57

ลงชื่อ.....

(นางสาวกรรณิการ์ ทวีกสิกรรม)

พนักงานสถาปนิก

กรรมการฯ

3/มิ.ย. 57

กำหนดราคากลาง งานปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารที่ทำการชั่วคราวสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุทัยธานี

สถานที่. อาคารที่ทำการชั่วคราวสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุทัยธานี (ศาลากลางหลังเก่า)

แบบเลขที่ ยผจ.อน. 31 / 2557

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 3 มิ.ย. 57

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม เป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวน เงิน	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวน เงิน		
	กลุ่มงานที่ 1								
1	หมวดงานรื้อถอน								
	1.1 พื้นไม้ และตงไม้	78.75	ตร.ม.	-	-	47.00	3,701.25	3,701.25	รื้อขนไป
	1.2 รื้อบัวเชิงผนังเดิม	1.00	เหมา	-	-	500.00	500.00	500.00	รื้อขนไป
	1.3 รื้อผนังกระเบื้องแผ่นเรียบพร้อมประตูทางเข้าเดิมทั้งหมด	1.00	เหมา	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	รื้อขนไป
	รวมหมวดงานรื้อถอน				-		7,201.25	7,201.25	
2	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	2.1 ติดตั้งตงเหล็ก 2" x 4" หนา 3.2 มม.(7.01 kg/m)	30.00	ท่อน	1,180.00	35,400.00	357.50	10,725.00	46,125.00	(พร้อมอุปกรณ์)
	2.2 ทาสีเหล็กกันสนิม	54.00	ตร.ม	35.00	1,890.00	38.00	2,052.00	3,942.00	ติดตั้งตงเหล็ก)
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				37,290.00		12,777.00	50,067.00	

๑๑ ธ.ค. ๕๗

๑๑ ธ.ค. ๕๗

๑๑ ธ.ค. ๕๗

กำหนดราคากลาง งานปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารที่ทำการชั่วคราวสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุทัยธานี

สถานที่. อาคารที่ทำการชั่วคราวสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุทัยธานี (ศาลากลางหลังเก่า)

แบบเลขที่ ยผจ.อน. 31 / 2557

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 3 มิ.ย. 57

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม เป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวน เงิน	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวน เงิน		
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	3.1 งานผนังและตกแต่ง								
	- ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 6 มม. โค้งเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม.	6.16	ตร.ม	450.00	2,772.00	128.00	788.48	3,560.48	กรุผนังสองด้าน
	- งานฉลุมิเนียมคอมโพสิต (ประตูทางเข้า)	11.60	ตร.ม	2,700.00	31,320.00	-	-	31,320.00	ค่าของ+ค่าแรง
	รวมงานข้อ 3.1				34,092.00		788.48	34,880.48	
	3.2 งานพื้นและตกแต่ง								
	- พื้นไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x 6" (บังใบซ้าย-ขวา)	78.75	ตร.ม	943.00	74,261.25	-	-	74,261.25	
	- ค่าแรงติดตั้งพื้นไม้เนื้อแข็ง เข้าลิ้น	78.75	ตร.ม	-	-	167.00	13,151.25	13,151.25	
	- ค่าขัดพื้นไม้	78.75	ตร.ม	-	-	70.00	5,512.50	5,512.50	
	- ค่าทาเคลือบ+น้ำยาเคลือบแข็งทาพื้นไม้ (โพลียูรีเทน) ชนิดสำเร็จรูป	78.75	ตร.ม	55.00	4,331.25	90.00	7,087.50	11,418.75	
	- แผ่นวีนิลบอร์ดขนาด 1.20 x 2.40 ม. หนา 20 มม.	28.00	แผ่น	800.00	22,400.00	40.00	1,120.00	23,520.00	
	- บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x6" (ลบมุม) พร้อมทาสีน้ำมัน	48.00	ม.	120.00	5,760.00	50.00	2,400.00	8,160.00	รวมทาสีน้ำมัน
	- ขัดพื้นหินขัดเดิม	17.00	ตร.ม	-	-	30.00	510.00	510.00	
	รวมงานข้อ 3.2				106,752.50		29,781.25	136,533.75	

๑๙ มิ.ย. ๕๗

๑๙ มิ.ย. ๕๗

๑๙ มิ.ย. ๕๗

กำหนดราคากลาง งานปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารที่ทำการชั่วคราวสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุทัยธานี

แบบ ปร.4

สถานที่. อาคารที่ทำการชั่วคราวสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุทัยธานี (ศาลากลางหลังเก่า)

แบบเลขที่ ยผจ.อน. 31 / 2557

แผ่นที่ 3 / 5

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 3 มิ.ย. 57

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม เป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวน เงิน	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวน เงิน		
	3.3 งานประติมากรรม - หน้าต่าง								
	- ติดตั้งประติมากรรมปูนปั้นรูปพระพุทธรูปยืนปางสมาธิ	1.00	ชุด	14,300.00	14,300.00	-	-	14,300.00	ค่าของ+ค่าแรง
	- ติดกระเบื้องเคลือบมุกลายดอกพุดซ้อนรอบประตู (ป1)	3.00	ชุด	1,200.00	3,600.00	-	-	3,600.00	ค่าของ+ค่าแรง
	รวมงานข้อ 3.3				17,900.00		-	17,900.00	
	3.4 งานทาสี								
	- สีนํ้าพลาสติก	289.00	ตร.ม	35.00	10,115.00	30.00	8,670.00	18,785.00	ฝ้าและผนัง
	- สีนํ้ามันทาไม้	52.00	ตร.ม	50.00	2,600.00	38.00	1,976.00	4,576.00	ประตู หน้าต่าง
	รวมงานข้อ 3.4				12,715.00		10,646.00	23,361.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				158,744.50		41,215.73	212,675.23	

๑๑. ๕๒๗ ๒๒

๑๑. ๕๒๗ ๒๒

๑๑. ๕๒๗ ๒๒

แบบ ปจ.4

แผ่นที่ 4 / 5

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 3 ธ.ค. 67

[illegible]

PA 2005 22

26/07/2021

Dr. [Signature]

วันที่ 3 มิ.ย. 57

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 5 / 5

แบบเลขที่ ยผจ.อน. 31 / 2557

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม เป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวน เงิน	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวน เงิน		
5	หมวดงานครุภัณฑ์อาคาร								
	4.5 ม่านบังแดด (เลือกแบบ สี ลาย ระหว่างก่อสร้าง)	1.00	เหมา	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์อาคาร				18,000.00		-	18,000.00	

22

62m 22

[Handwritten signature]

[Signature]