


การแบ่งงวดงานงวดเงิน และเวลาทำงาน
การก่อสร้างอาคารเรียน สปช.103/61 ขนาด 4 ห้องเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว)
งบประมาณปี 2565

กำหนดระยะเวลาทำงาน 270 วัน

- งวดที่ 1 จ่าย 18 % ระยะเวลา 80 วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตอกเสาเข็ม หล่อคอนกรีตฐานราก หล่อคอนกรีตเสาตอม่อ
หล่อคอนกรีตคานรับพื้นชั้นที่ 1 หล่อคอนกรีตพื้นระเบียงทางเดิน พื้นสำเร็จรูป
พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการทุกประการ
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
- งวดที่ 2 จ่าย 18 % ระยะเวลา 60 วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการหล่อคอนกรีตเสาและคานรับโครงหลังคา ส่วนที่เป็นโครงสร้าง
ค.ส.ล.ของอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด ติดตั้งโครงหลังคาและมุงหลังคาพร้อมทั้งติดตั้ง
ฉนวนกันความร้อนทั้งหมด เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการทุกประการ
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
- งวดที่ 3 จ่าย 24 % ระยะเวลา 60 วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อผนังทั้งหมด ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง ช่องแสง ฉาบปูนผนัง
ภายในและภายนอกเสร็จทั้งหมด ติดตั้งฝ้าเพดาน ติดตั้งระบบไฟฟ้า ปูผิวพื้นทั้งหมด
เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ
ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
- งวดที่ 4 จ่าย 40 % ระยะเวลา 70 วัน
(งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งบานประตู-บานหน้าต่าง ทาสี ติดตั้งม้านั่ง ติดตั้งครุภัณฑ์
และรายการอื่นๆ ที่ปรากฏในแบบรูปรายการ และรายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง
เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการทุกประการ รื้อถอนบ้านพักคนงาน ทำความสะอาด
เก็บขยะ ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดอันเนื่องมาจากการก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ
ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 สิงหาคม 2564

ผู้ร่าง สมบัติ ข.
ผู้พิมพ์ ھرรหษ
ผู้ตรวจ 
5.๗.๑.6๔