

การแบ่งงวดงานงวดเงิน และเวลาทำงาน
การก่อสร้างแบบอาคารเรียน แบบ 105 ล/58 (ข) ด้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน
งบประมาณปี 2562

กำหนดระยะเวลาทำงาน 330 วัน


- งวดที่ 1 จ่าย 20 % ระยะเวลา 90 วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตอกเสาเข็ม ทำฐานราก ค.ส.ล. เสาตอม่อ คาน และพื้นชั้นที่ 1
ปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 1 พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและสัญญา
ทุกประการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
- งวดที่ 2 จ่าย 20 % ระยะเวลา 70 วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการหล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา คาน พื้นและบันได ปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 2
พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าเสร็จทั้งหมด และติดตั้งโครงหลังคาเหล็กเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูป
รายการและสัญญาทุกประการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงาน
เรียบร้อยแล้ว
- งวดที่ 3 จ่าย 25 % ระยะเวลา 80 วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ มุงหลังคา ติดตั้งฝ้าเพดาน ก่อผนัง ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง
(ยกเว้นบานประตู-หน้าต่าง) ฉาบปูนเรียบผนังและโครงสร้างภายในทั้งหมด เสร็จเรียบร้อย
ตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการ
ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
- งวดที่ 4 จ่าย 35 % ระยะเวลา 90 วัน
(งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง ฉาบปูนส่วนที่เหลือทั้งหมด ติดตั้งงาน
ระบบไฟฟ้า ติดตั้งครุภัณฑ์ ทาสี และทำงานส่วนที่เหลือทั้งหมด เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูป
รายการและสัญญาทุกประการ เก็บทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
-

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9 กรกฎาคม 2561

ผู้ร่าง สมบัติ ข.

ผู้พิมพ์ हररख

ผู้ตรวจ 

บัญชีปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.6

งาน แบบอาคารเรียน 105/58 (ข) ด้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน

โรงเรียน จังหวัด

บริษัท/หจก.

ที่อยู่

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง		
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ		
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (.....)		**

ลงชื่อ

(.....)

ผู้เสนอราคา

...../...../.....

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

งาน	แบบอาคารเรียน 105 ล./58 (ข) ด้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน	
โรงเรียน	จังหวัด	
บริษัท/หจก.		
ที่อยู่		

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
	รวมค่าก่อสร้าง				
	(.....)	ยอดสุทธิ			**

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยค่าประมาณราคา บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ ผู้เสนอราคา
 (.....)
/...../.....

บัญชีปริมาณงานและราคา

งาน แบบอาคารเรียน 105 ล./58 (ข) ด้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน

แบบ ป.ร.4(ก)

จังหวัด

โรงเรียน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานดิน หิน ทลาย และฐานราก								
	- งานดินถมรอบอาคาร		ลบ.ม.						
	- ขุดดินฐานรากและถมคืน (แรงคน)		ลบ.ม.						
	- ทราดยาบรองกันฐานราก		ลบ.ม.						
	- คอนกรีตหยาบรองกันฐานราก 1:3:5		ลบ.ม.						
	รวมงานข้อ 1.1								
	1.2 งานตอกเสาเข็ม								
	- เสาค้ำ ค.ส.ล.สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 x 21.00 ม.		ต้น						
	- ค้ำสัดหัวเสาเข็ม		ต้น						
	- ค่าทดสอบดิน วิธี BORING TEST		จุด						
	รวมงานข้อ 1.2								
	1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม่แบบทั่วไป อาคาร 2 ชั้น (ใช้ 70 %)		ลบ.ฟ.						
	- ไม่คร่าว		ลบ.ฟ.						
	- ไม่ค้ำยัน		ต้น						
	- ตะปูขนาดต่างๆ		กก.						
	- ค่าแรงไม่แบบ		ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 1.3								
	1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม. / 210 กก./ตร.ซม.		ลบ.ม.						
	รวมงานข้อ 1.4								

บัญชีปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งาน แบบอาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ด้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน

จังหวัด

โรงเรียน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 6 มม.		ตัน						
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 9 มม.		ตัน						
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 12 มม.		ตัน						
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 16 มม.		ตัน						
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 20 มม.		ตัน						
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 25 มม.		ตัน						
	- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)		กก.						
	รวมงานข้อ 1.5								
	1.6 งานพื้นสำเร็จรูป								
	- พื้นสำเร็จรูปปรับหน้าหนัปกบลดภัย 300 กก./ตร.ม.		ตร.ม.						
	- พื้นสำเร็จรูปปรับหน้าหนัปกบลดภัย 400 กก./ตร.ม.		ตร.ม.						
	- คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป หนา 5 ซม.		ตร.ม.						
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป		ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 1.6								
	1.7 งานโครงสร้างเหล็ก								
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.		ท่อน						
	- เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.		ท่อน						
	- เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง 100 x 50 x 3.2 มม.		ท่อน						
	- เหล็กแผ่นยึดโครงหลังคา ขนาด 0.25x0.25 ม.หนา 6 มม.		แผ่น						
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคา		ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 1.7								
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมทั้งหมด		รวม						

บัญชีปริมาณงานและราคา

งาน แบบอาคารเรียน 105 ล./58 (ข) ด้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน

แบบ ปร.4(ก)

จังหวัด

โรงเรียน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่ 0.50 x 1.20 เมตร เลือกสี ตามแบบ		แผ่น						
	- ครอบกระเบื้องลอนคู่ เลือกสี ตามแบบ		แผ่น						
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้อง เคลือบสี		ตัว						
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 8"		เมตร						
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 6"		เมตร						
	- ปิดกันนก พิวซี ลอนคู่		เมตร						
	- แผ่นสะท้อนความร้อน อลูมิเนียมฟอยล์ สองหน้า		ตร.ม.						
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา		ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 2.1								
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานฉาบเรียบ		ตร.ม.						
	- ฝ้าเพดานแต่งแนวใต้ท้องพื้น		ตร.ม.						
	- ฝ้าเพดานอะคูสติค หนา 16 มม. โครงคร่าว ที บาร์		ตร.ม.						
	- ฝ้าเพดานแผ่นขึ้นไม้อัดซีเมนต์ความหนาแน่นสูง หนา 8 มม.								
	โครงคร่าวเหล็กกล่อง 75 x 38 x 2.3 มม. (ตามแบบ)		ตร.ม.						
	- บัวฝ้าเพดานไม้สำเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์ กว้าง 5 ซม.		เมตร						
	- ทาสีพลาสติกฝ้าเพดาน		ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 2.2								

บัญชีปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งาน แบบอาคารเรียน 105 ล./58 (๗) ด้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน

จังหวัด

โรงเรียน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.3	งานพื้น								
	- พื้นผิวขัดหยาบ		ตร.ม.						
	- พื้นผิวปูกระเบื้องปูสแลน ขนาด 60 x 60 ซม.		ตร.ม.						
	- พื้นผิวปูกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 30 x 30 ซม.		ตร.ม.						
	- พื้นผิวขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม		ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 2.3								
2.4	งานผนัง								
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม.		ตร.ม.						
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก 2 ชั้น		ตร.ม.						
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกระบายอากาศ สี่เหลี่ยม ขนาด 19 x 19 ซม.		ตร.ม.						
	- ผนังไม่สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดขี้บิ่บ ขนาด 6"								
	โครงสร้างหลังคาหลังคา		ตร.ม.						
	- ผนังแผ่นซีเมนต์บอร์ดความหนาแน่นสูง หนา 12 มม.								
	บุสื่อด้าน โครงสร้างหลังคาหลังคา		ตร.ม.						
	- ผนังไม่สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด 3" สลับ 6" เว้นร่อง								
	หนาไม่ต่ำกว่า 1.2 มม. โครงสร้างหลังคาหลังคา 2" x 4" หนา 2.3 มม		ตร.ม.						
	- เอ็น ค.ส.ล. ขนาด 0.15 x 0.25 ม. เสริมเหล็กตามแบบ		เมตร						
	รวมงานข้อ 2.4								
2.5	งานบัวเชิงผนัง								
	- บัวเชิงผนังไม่สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1.2 x 10 ซม.		เมตร						
	รวมงานข้อ 2.5								
2.6	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง		ตร.ม.						
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง		ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 2.6								

บัญชีปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งาน แบบอาคารเรียน 105 ล./58 (ข) ด้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน

จังหวัด

โรงเรียน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.7 งานประตูหน้าต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ								
	- ประตู ป.1 ไปเบอร์กลาส มอก. ขนาด 0.90 x 2.00 ม.		ชุด						
	- ประตู ป.2 ไปเบอร์กลาส มอก. ขนาด 0.90 x 2.00 ม. (คู่)		ชุด						
	- ประตู ป.3 ประตูเหล็กม้วนแบบโปร่ง ขนาด 2.40 x 2.00 ม.		ชุด						
	- หน้าต่าง น.1 หน้าต่างเหล็กกลุ่ฟักกระจุกลี หนา 5 มม.		ชุด						
	- หน้าต่าง น.2 บานเหล็กตีติดตายระบายอากาศ		ชุด						
	- ช่องแสง ข.1 ช่องแสงระบายอากาศ ลวดตาข่าย + กระจุก		ชุด						
	- เอ็น ค.ส.ล. ประตู - หน้าต่าง		เมตร						
	รวมงานข้อ 2.7								
	2.8 งานตกแต่งผิวบันได + บันไดเหล็ก								
	- พื้นงานพักบันไดผิวหินขัดหล่อในที่		ตร.ม.						
	- ชั้นบันไดผิวหินขัดหล่อในที่		เมตร						
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมสำเร็จรูป ชนิดมียางกันลื่น		เมตร						
	- ราวบันได หรือ ราวกันตก 2 (ตามแบบ)		เมตร						
	รวมงานข้อ 2.8								
	2.9 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ส้วม								
	รวมงานข้อ 2.9								
	2.10 งานทาสี								
	- สีพลาสติคภายใน		ตร.ม.						
	- สีพลาสติคภายนอก		ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 2.10								

จังหวัด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.11 งานเบ็ดเตล็ด - งานอื่น ๆ								
	- รวากันตก 1 (ตามแบบ)		เมตร						
	- ไม้ฉลิม 1 ค.ส.ล. (ตามแบบ)		เมตร						
	- ไม้ฉลิม 2 ค.ส.ล.		เมตร						
	รวมงานข้อ 2.11								
	รวมค่างานสถาปัตยกรรมทั้งหมด		รวม						

บัญชีปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4(ก)

งาน แบบอาคารเรียน 105 ล./58 (ข) ด้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน

จังหวัด

โรงเรียน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	4.1 งานดวงโคมไฟฟ้า								
	- โคมไฟฟ้าครอบตะแกรงถี่ใบพัด ขนาด 2x28 w. T5 พร้อมอุปกรณ์		ชุด						
	- โคมไฟฟ้าครอบพลาสติก ขนาด 1x18 w. พร้อมอุปกรณ์		ชุด						
	รวมงานข้อ 4.1								
	4.2 งานสวิตช์และเต้ารับ (ปลั๊ก)								
	- สวิตช์เดี่ยว		ชุด						
	- เต้ารับเดี่ยว (ปลั๊ก)		ชุด						
	รวมงานข้อ 4.2								
	4.3 งานเดินสายไฟฟ้า								
	- เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม		จุด						
	- เดินสายไฟฟ้า สวิตช์		จุด						
	- เดินสายไฟฟ้า (ปลั๊ก)		จุด						
	รวมงานข้อ 4.3								
	4.4 งานแผงสวิตช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- ตู้เบรกเกอร์ ขนาด 6 ช่อง		ชุด						
	- เซฟตี้สวิตช์ ขนาด 100 แอมป์		ชุด						
	รวมงานข้อ 4.4								
	4.5 งานระบบสายล่อฟ้า								
	- เสาล่อฟ้าแบบสามแกน พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน		ชุด						
	รวมงานข้อ 4.5								
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด		รวม						

บัญชีปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งาน แบบอาคารเรียน 105 ล./58 (ข) ด้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน

จังหวัด

โรงเรียน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	5.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน								
	รวมงานข้อ 5.1								
	5.2 งานพัดลมระบายอากาศ								
	รวมงานข้อ 5.2								
	รวมค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศทั้งหมด		รวม						
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน								
	6.1 งานระบบลิฟท์								
	รวมงานข้อ 6.1								
	6.2 งานบันไดเลื่อน								
	รวมงานข้อ 6.2								
	รวมค่างานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อนทั้งหมด		รวม						
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ								
	7.1 งานระบบเครื่องกล								
	รวมงานข้อ 7.1								
	7.2 งานระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง								
	รวมงานข้อ 7.2								
	รวมค่างานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆทั้งหมด		รวม						

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

แบบ ปร.5(ข)

งาน
 โรงเรียน จังหวัด
 บริษัท/หจก.
 ที่อยู่

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน หน่วย : บาท	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ		7%		
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				
	(.....) ยอดสุทธิ				**

ลงชื่อ ผู้เสนอราคา
 (.....)
/...../.....

บัญชีปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(๗)

งาน แบบบอการเรียน 105 ล./58 (๗) ด้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน

จังหวัด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ			รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย		
	ส่วนที่ 2 วัสดุที่จัดซื้อหรือสั่งซื้อ							
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว (ทุกชนิดและประเภท) - โต๊ะและเก้าอี้ครู ระดับ 3-6 - โต๊ะและเก้าอี้เรียนระดับประถมศึกษา (มอก.) - ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน (มอก.) - อื่น ๆ		ชุด ชุด ใบ					
	รวมงานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว							
2	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสต							
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสต							
3	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน์							
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน์							
4	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์							
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์							
5	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย							
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย							
6	งานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่น ๆ							
	รวมงานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่น ๆ							
	รวมค่างานส่วนที่ 2 ทั้งหมด							

หมายเหตุ ให้ผู้เสนอราคา ตรวจสอบรายละเอียดปริมาณวัสดุในรูปแบบรายการให้ครบถ้วนก่อน
หากมีรายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ ให้เพิ่มเติมได้ในการเสนอราคา