

การแบ่งงวดงาน งวดเงิน และระยะเวลาการทำงาน
การก่อสร้างแบบอาคารฝึกงาน 102/27
งบประมาณปี 2565

กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 250 วัน

- งวดที่ 1 เงิน 15% ระยะเวลา 40 วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำฐานราก โครงสร้าง ค.ส.ล.ถึงระดับพื้นชั้นที่ 1 (ยกเว้นระบบพื้นสำเร็จรูป)
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 2 เงิน 15% ระยะเวลา 40 วัน
เมื่อผู้รับจ้างทำโครงสร้าง ค.ส.ล. ส่วนที่เหลือทั้งหมด ปูพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า
(ยกเว้นเสาเอ็น คานเอ็น) แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 3 เงิน 15% ระยะเวลา 40 วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคาและส่วนของหลังคา เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 4 เงิน 15% ระยะเวลา 40 วัน
เมื่อผู้รับจ้างก่อผนังทำเสาเอ็น คานเอ็น ติดตั้งวงกบ ประตู-หน้าต่าง ฉาบปูนผนังภายใน
เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 5 เงิน 20% ระยะเวลา 40 วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้าง ฉาบปูนเสร็จทั้งหมด ติดตั้งบาน-ประตู-หน้าต่าง (ยกเว้นบานประตูเหล็กม้วน)
เดินสายไฟฟ้าทั้งหมด พร้อมทั้งหนังสือรับรองการเดินสายจากการไฟฟ้า (ยกเว้นการติดตั้งดวงโคม
และอุปกรณ์ไฟฟ้า) เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 6 เงิน 20% ระยะเวลา 50 วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการทาสี ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ และทำงานส่วนที่เหลือ
ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างก่อสร้างทุกประการ พร้อมทั้งทำความสะอาด
บริเวณก่อสร้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9 สิงหาคม 2564

ผู้ร่าง สมบัติ ข.

ผู้พิมพ์ ھرรข

ผู้ตรวจ

ราชการ65063