

สรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

แบบ สป.6

งานก่อสร้าง แบบ สปช. 202/26

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด ทั่วประเทศ

หน่วยงาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบ สป.4 (ก) (ข) สป.5 (ก) (ข) สป.6 และ Factor F ทั้งหมด

จำนวน

16

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2553

ปรับราคาเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	891,000.00	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	5,800.00	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (แปดแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)	896,800.00	**

ปรับราคาโดย

(นายมารุต ไชยรส)

(นายรังสฤษดิ์ ฉาวจตุรัส)

สถาปนิก

(นายพิษณุ สติชอบ)

วิศวกรโยธา

ผู้ตรวจ

(นายปรีชา โยธี)

หัวหน้างานช่าง

ผู้ตรวจ

(นางสาววิภา วงศ์ผืน)

ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง

เห็นชอบ

(นายเทอดชาติ ชัยพงษ์)

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

□ งานก่อสร้าง แบบ สปช. 202/26

□ สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด ทั่วประเทศ

□ หน่วยงาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

□ แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ จำนวน 10 แผ่น

□ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 ปรับราคาเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	683,042.47	1.3048	891,233.81	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
			รวมค่าก่อสร้าง	891,233.81	
(แปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			ยอดสุทธิ	891,000.00	**

□ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 120 ตารางเมตร

□ เฉลี่ยค่าประมาณราคา 7,425 บาท / ตารางเมตร

ปรับราคาโดย

(นายมารุต ไชยรส)

(นายรังสฤษดิ์ ฉาวจตุรัส)

สถาปนิก

(นายพิชญ์ สติชอบ)

วิศวกรโยธา

ผู้ตรวจ

(นายปรีชา โยธี)

หัวหน้างานช่าง

ผู้ตรวจ

(นางสาววิภา วงศ์ผั่น)

ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง

เห็นชอบ

(นายเทอดชาติ จัยพงษ์)
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

แบบ สปช. 202/26

งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง
โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประมาณราคาโดย นางสาวสุนันทา ชุมพงศ์
ปรับราคาโดย นายมรรต ไซยรส

จังหวัด
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2553
ปรับราคาเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

แบบ ปร.4(ก)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุป ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		286,065.47		81,217.00	367,282.47	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		192,064.00		88,262.00	280,326.00	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย		รวม		800.00		-	800.00	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม		24,066.00		4,968.00	29,034.00	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		รวม		-		-	-	
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน		รวม		-		-	-	
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1				502,995.47		174,447.00	677,442.47	
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ		รวม		5,600.00		-	5,600.00	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2				5,600.00		-	5,600.00	
	กลุ่มงานที่ 3								
1	งานภูมิทัศน์		รวม		-		-	-	
2	งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 3				-		-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด				508,595.47		174,447.00	683,042.47	

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบ สปช. 202/26

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด หัวประเทศ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานดิน ทิน ทราย และฐานราก								
	- ขุดดินฐานรากและถมดิน (แรงคน)	21	ลบ.ม.	-	-	148.00	3,108.00	3,108.00	
	- ทรายหยาบรองกันฐานราก	1.2	ลบ.ม.	350.00	420.00	91.00	109.20	529.20	
	- คอนกรีตหยาบรองกันฐานราก 1:3:5	0.60	ลบ.ม.	1,400.00	840.00	398.00	238.80	1,078.80	
	- ทรายถมปรับระดับ	18	ลบ.ม.	330.00	5,940.00	99.00	1,782.00	7,722.00	
	รวมงานข้อ 1.1				7,200.00		5,238.00	12,438.00	
	1.2 งานตอกเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม ค.ส.ล.หกเหลี่ยมกลวง ขนาด $\varnothing$ 0.15 x 5.00 ม.	72	ต้น	387.00	27,864.00	108.00	7,776.00	35,640.00	
	รวมงานข้อ 1.2				27,864.00		7,776.00	35,640.00	
	1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม่แบบทั่วไป อาคาร 1 ชั้น	157	ลบ.ฟ.	400.00	62,800.00	-	-	62,800.00	
	- ไม่คร่าว	47	ลบ.ฟ.	400.00	18,800.00	-	-	18,800.00	
	- ไม่ค้ำยัน	29	ต้น	28.00	812.00	-	-	812.00	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	49	กก.	27.00	1,323.00	-	-	1,323.00	
	- ค่าแรงไม่แบบ	196	ตร.ม.	-	-	133.00	26,068.00	26,068.00	
	รวมงานข้อ 1.3				83,735.00		26,068.00	109,803.00	
	1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตเสริมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม. / 210 กก./ตร.ชม.	30	ลบ.ม.	2,261.00	67,830.00	391.00	11,730.00	79,560.00	
	รวมงานข้อ 1.4				67,830.00		11,730.00	79,560.00	

ลงชื่อ.....

ผู้รับราคา แผ่นที่ 2 / 10

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบ สปช. 202/26

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด ทวีปประเทศ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานผนังหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 เมตร ทนมา 5 มม.	448	แผ่น	58.00	25,984.00	-	-	25,984.00	
	- ครอบกระเบื้องลอนคู่	32	แผ่น	55.00	1,760.00	-	-	1,760.00	
	- ขอยึดกระเบื้อง 8" - 10"	512	ตัว	6.00	3,072.00	-	-	3,072.00	
	- เชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1" x 6"	52	เมตร	145.00	7,540.00	94.00	4,888.00	12,428.00	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	186	ตร.ม.	-	-	45.00	8,370.00	8,370.00	
	รวมงานข้อ 2.1				38,356.00		13,258.00	51,614.00	
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	- แผงบังแดดกระเบื้องแผ่นเรียบ 6 มม. คร่าวเหล็กฉาก	34	ตร.ม.	455.00	15,470.00	92.00	3,128.00	18,598.00	
	รวมงานข้อ 2.2				15,470.00		3,128.00	18,598.00	
	2.3 งานพื้น								
	- ผิวพื้นขัดมันเรียบ	168	ตร.ม.	101.00	16,968.00	82.00	13,776.00	30,744.00	
	รวมงานข้อ 2.3				16,968.00		13,776.00	30,744.00	
	2.4 งานผนัง								
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก 7 ซม.	110	ตร.ม.	122.00	13,420.00	80.00	8,800.00	22,220.00	
	รวมงานข้อ 2.4				13,420.00		8,800.00	22,220.00	
	2.5 งานบัวเชิงผนัง								
	- บัวเชิงผนังไม้ 1" x 4"	36	เมตร	70.00	2,520.00	50.00	1,800.00	4,320.00	
	รวมงานข้อ 2.5				2,520.00		1,800.00	4,320.00	
	2.6 งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบก่ออิฐ	220	ตร.ม.	75.00	16,500.00	82.00	18,040.00	34,540.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	90	ตร.ม.	80.00	7,200.00	100.00	9,000.00	16,200.00	
	รวมงานข้อ 2.6				23,700.00		27,040.00	50,740.00	

ลงชื่อ.....ผู้ปรับราคา แผ่นที่ 4 / 10

[illegible]

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบ สปข. 202/26

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษานำขึ้นพื้นฐาน

จังหวัด หัวประเทศ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย								
	3.1 งานเดินท่อโครก								
	รวมงานข้อ 3.1				-		-	-	
	3.2 งานเดินท่อน้ำดี								
	รวมงานข้อ 3.2				-		-	-	
	3.3 งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
	รวมงานข้อ 3.3				-		-	-	
	3.4 งานระบบดับเพลิง								
	- เครื่องดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์	1	ชุด	800.00	800.00	-	-	800.00	
	รวมงานข้อ 3.4				800.00		-	800.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัยทั้งหมด		รวม		800.00		-	800.00	

ลงชื่อ.....ผู้ปรับราคา แผ่นที่ 6 / 10

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบ สปข. 202/26

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด ทวีปประเทศ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	4.1 งานดวงโคมไฟฟ้า								
	- โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2x36 W.	6	ชุด	1,680.00	10,080.00	150.00	900.00	10,980.00	
	รวมงานข้อ 4.1				10,080.00		900.00	10,980.00	
	4.2 งานสวิตช์และตัวรับ (ปลั๊ก)								
	- ปลั๊กไฟฟ้า (มีสายดิน)	4	ชุด	130.00	520.00	90.00	360.00	880.00	
	- สวิตช์	2	ชุด	52.00	104.00	80.00	160.00	264.00	
	รวมงานข้อ 4.2				624.00		520.00	1,144.00	
	4.3 งานเดินสายไฟฟ้า								
	- เดินสายไฟฟ้า ดwg โคม	6	จุด	82.00	492.00	76.00	456.00	948.00	
	- เดินสายไฟฟ้า สวิตช์	2	จุด	145.00	290.00	76.00	152.00	442.00	
	- เดินสายไฟฟ้า ปลั๊ก	4	จุด	420.00	1,680.00	110.00	440.00	2,120.00	
	รวมงานข้อ 4.3				2,462.00		1,048.00	3,510.00	
	4.4 งานแผงสวิตช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- ตู้เบรกเกอร์ ขนาด 12 ช่อง	1	ชุด	6,400.00	6,400.00	1,000.00	1,000.00	7,400.00	
	- เซฟตี้สวิตช์ ขนาด 100 แอมป์	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	
	รวมงานข้อ 4.4				10,900.00		2,500.00	13,400.00	
	4.5 งานระบบสายล่อฟ้า								
	รวมงานข้อ 4.5				-		-	-	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด		รวม		24,066.00		4,968.00	29,034.00	

ลงชื่อ.....ผู้รับราคา แผ่นที่ 7 / 10

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบ สปข. 202/26

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาศาสนาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด ทวีปประเทศ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	5.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน								
	รวมงานข้อ 5.1				-			-	
	5.2 งานพัดลมระบายอากาศ								
	รวมงานข้อ 5.2				-			-	
	รวมค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศทั้งหมด		รวม		-			-	
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน								
	6.1 งานระบบลิฟท์								
	รวมงานข้อ 6.1				-			-	
	6.2 งานบันไดเลื่อน								
	รวมงานข้อ 6.2				-			-	
	รวมค่างานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อนทั้งหมด		รวม		-			-	
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ								
	7.1 งานระบบเครื่องกล								
	รวมงานข้อ 7.1				-			-	
	7.2 งานระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง								
	รวมงานข้อ 7.2				-			-	
	รวมค่างานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆทั้งหมด		รวม		-			-	

ลงชื่อ.....

ผู้รับราคา

แผ่นที่ 8 / 10

[illegible]

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

แบบ ปร.5(ข)

□ งานก่อสร้าง แบบ สปช. 202/26

□ สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด ทั่วประเทศ

□ หน่วยงาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

□ แบบ ปร.4 (ข) ที่แนบ จำนวน 2 แผ่น

□ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 ปรับราคาเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน หน่วย : บาท	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	5,500.00	7%	5,885.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				5,885.00	
(ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)				5,800.00	**
ยอดสุทธิ					

ปรับราคาโดย

(นายมารุต ไชยรส)

(นายรังสฤษดิ์ ถาวจตุรัส)

สถาปนิก

(นายพิชญ์ สติชอบ)

วิศวกรโยธา

ผู้ตรวจ

(นายปรีชา โยธี)

หัวหน้างานช่าง

ผู้ตรวจ

(นางสาววิภา วงศ์ผืน)

ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง

เห็นชอบ

(นายเทอดชาติ ชัยพงษ์)

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

[illegible]

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบ สปช. 202/26

แบบ ปร.4(ข)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาก่อนขั้นพื้นฐาน

จังหวัด ทวีปประเทศ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว (ทุกชนิดและประเภท)								
	- ตู้เหล็ก 2 บาน มอก.	1	ชุด	5,500.00	5,500.00	รวมค่าแรง	-	5,500.00	
	รวมงานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว				5,500.00		-	5,500.00	
2	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสต								
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสต				-		-	-	
3	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน์								
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน์				-		-	-	
4	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์								
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์				-		-	-	
5	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย								
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย				-		-	-	
6	งานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่นๆ								
	รวมงานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่นๆ				-		-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2 ทั้งหมด				5,500.00		-	5,500.00	

หมายเหตุ ราคาที่กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง จัดทำเป็นการประมาณราคาเบื้องต้นเท่านั้น

ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อีกครั้งหนึ่ง

ลงชื่อ.....ผู้รับราคา แผ่นที่ 2 / 2

ตารางแสดงการคำนวณหาค่า FACTOR F งานอาคาร

งานก่อสร้าง แบบ สปช. 202/26

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


จังหวัด ทั่วประเทศ

หน่วยงาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เงื่อนไข		ค่างาน(ทุน)	FACTOR F
		ล้านบาท	
เงินล่วงหน้าจ่าย (ร้อยละ)	0.00%	<0.5	1.3056
ค่าประกันผลงาน หัก (ร้อยละ)	0.00%	1	1.3033
ดอกเบี้ยเงินกู้ (ร้อยละ)	5.00%	2	1.3017
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ร้อยละ)	7.00%	5	1.2985
สูตรคำนวณหาค่า FACTOR F		10	1.2926
		15	1.2576
สูตรการหาค่า Factor F = D - $\left\{ \frac{[(D-E) \times (A-B)]}{(C-B)} \right\}$		20	1.2500
		25	1.2230
		30	1.2147
เมื่อ A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน	=	683,042.47	40 1.2143
B = ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน	=	500,000.00	50 1.2142
C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน	=	1,000,000.00	60 1.2043
D = Factor F ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน	=	1.3056	70 1.2032
E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน	=	1.3033	80 1.2032
แทนค่า			90 1.2032
			100 1.2032
1.3056 - $\left[\frac{(1.3056 - 1.3033) \times (683,042.47 - 500,000.00)}{(1,000,000.00 - 500,000.00)} \right]$			150 1.2005
			200 1.2005
สรุปค่าต้นทุนงาน		683,042.47 บาท	250 1.1996
ค่า FACTOR F เท่ากับ		<u>1.3048</u>	300 1.1934
			350 1.1848
			400 1.1840
			500 1.1835
			>500 1.1770

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F

2. ถ้าเป็นงานเงินกู้ให้ใช้ Factor F ในช่อง " รวมในรูป Factor "

ลงชื่อ  ผู้รับราคา