

ส่วนราชการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

☐	ประมาณราคาก่อสร้าง	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน สด.ศพด.1 (แบบไม่ตอกเข็ม)
☐	เจ้าของอาคาร	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
☐	สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดกรุงเทพฯ
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
☐	แบบเลขที่	
☐	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 จำนวน 18 แผ่น
☐	ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
2	ประเภทงานอาคาร	1,486,823	1.3043	1,939,263	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,939,263	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			1,939,000	**
☐	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร			
☐	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร			

เห็นชอบ

(นายสงบ วงศ์สุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองมาตรฐานราคากลาง

ตรวจ

(นายวรสันต์ อธิรัตน์)

ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มงานสถาปัตยกรรม 1

ประมาณราคาและรวบรวมโดย

(นายฐปนรินทร์ อำพุทรา)

ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

(นางสาวสุพัตรา ช่ออ้อ)

ตำแหน่งนายช่างโยธาคำนวณงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน สด.ศพด.1 (แบบไม่ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดกรุงเทพฯ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประมาณการโดย นายเอนก น้อยกอ,นางสาวสุพัตรา ช้ออ,นายฐปนรร์ธ อำพุทรา,นายธรรมณูญ คุ่มภัย,นายวินิจ เรือนแก้ว

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงานก่อสร้าง								
1	หมวดงานโครงสร้าง		รวม					435,379	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม		รวม					875,766	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล		รวม					92,999	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้า		รวม					82,679	
5	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงินประมาณ							1,486,823	

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน สก.ศพด.1 (แบบไม่ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดกรุงเทพฯ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประมาณการโดย นายเอนก น้อยกอ,นางสาวสุพัตรา ช้ออ,นายรุปนรินทร์ อำพุทรา,นายธรรมนุญ คุ่มภัย,นายวินิจ เรือนแก้ว

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	งานดินชุดพร้อมถมกลับ	28.00	ลบ.ม.	-	-	99	2,772	2,772	
	คอนกรีตโครงสร้าง	53.00	ลบ.ม.	2,158	114,374	391	20,723	135,097	
	คอนกรีตหยาบ	4.00	ลบ.ม.	1,943	7,772	306	1,224	8,996	
	ทรายหยาบ	44.00	ลบ.ม.	455	20,020	91	4,004	24,024	
	เหล็ก DB 16 มม.	12.00	เส้น	298	3,576	52	624	4,200	
	เหล็ก RB 12 มม.	194.00	เส้น	169	32,786	29	5,626	38,412	
	เหล็ก RB 6 มม.	411.00	เส้น	45	18,495	9	3,699	22,194	
	ลวดผูกเหล็ก	85.00	กก.	23.75	2,019	-	-	2,019	
	ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	222.00	ลบ.ฟ.	192	42,624	133	29,526	72,150	
	ไม้เคร้ายึดแบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	67.00	ลบ.ฟ.	128	8,576	-	-	8,576	
	ตะปู	58.00	กก.	21.24	1,232	-	-	1,232	
	ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด Ø 2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	38.00	ท่อน	637.50	24,225	-	-	24,225	
	ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	34.00	ท่อน	510	17,340	-	-	17,340	
	เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	62.00	ท่อน	546	33,852	-	-	33,852	
	ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคาพร้อมมุงกระเบื้อง	237.00	ตร.ม.	-	-	170	40,290	40,290	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง							435,379.00	

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

[illegible]

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน สก.ศพด.1 (แบบไม่ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดกรุงเทพฯ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประมาณการโดย นายเอนก น้อยกอ,นางสาวสุพิศรา ช้ออ,นายรุปนรินทร์ อ่ำพุทรา,นายธรรมนุญ คุ่มภัย,นายวิจิต เรือนแก้ว

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดกรุงเทพฯ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประมาณการโดย นายเอนก น้อยกอ,นางสาวสุพิศรา ข้อออ,นายฐปนรร์ธ อำพุทรา,นายธรรมนุญ คัมภัย,นายวินิจ เรือนแก้ว

6164 ปรับแก้แบบมาตรฐานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน สด.ศพด.1 (แบบไม่ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดกรุงเทพฯ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประมาณการโดย นายเอนก น้อยโก,นางสาวสุพัตรา ข้อออ,นายรุปรนรต์ อำพุทรา,นายธรรมบุญ คัมภัย,นายวิจิ เรีณแก้ว

[illegible]

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประมาณการโดย นายเอนก น้อยกอ,นางสาวสุพัตรา ข้อออ,นายฐปนรินทร์ อำพุทรา,นายธรรมนัญ คัมภักย์,นายวินิจ เรือนแก้ว

6164 ปรับแก้แบบมาตรฐานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน สก.ศพด.1 (แบบไม่ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดกรุงเทพฯ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประมาณการโดย นายเอนก น้อยกอ,นางสาวสุพัตรา ช้ออ,นายฐปนรรค์ อำพุทรา,นายธรรมณูย์ คุ่มภัย,นายวินิจ เรือนแก้ว

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.7	งานทาสี								
	ทาสีน้ำพลาสติก	553	ตร.ม.	37	20,461	34	18,802	39,263	
	ทาสีน้ำมันทั่วไป	108	ตร.ม.	40	4,320	38	4,104	8,424	
	รวมงานทาสี							47,687	
2.8	งานเบ็ดเตล็ด								
	ราวจะเบียงสแตนเลส	10	ม.	1,250	12,500	850	8,500	21,000	
	บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4"x4"	82	ม.	45	3,690	50	4,100	7,790	
	ชุดผนังและประตูห้องน้ำสำเร็จรูป	4	ชุด	13,500	54,000	800	3,200	57,200	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด							85,990	

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน สก.ศพด.1 (แบบไม่ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดกรุงเทพฯ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประมาณการโดย นายเอนก น้อยกอ,นางสาวสุพิศรา ช้ออ,นายฐปนรร์ธ อำพุทรา,นายธรรมนุญ คุ่มภัย,นายวินิจ เรือนแก้ว

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล (ตามหนังสือกองมาตรฐานราคากลาง กลุ่มงานวิศวกรรมสุขาภิบาล ที่ มท 0734.6/2 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561)								
3.1	งานเดินท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ (ท่อ PVC 8.5)								
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	4	เมตร	25.65	103	30	120	223	
	- ขนาด Dia. 2"	4	เมตร	40.50	162	40	160	322	
	- ขนาด Dia. 3"	8	เมตร	88.87	711	75	600	1,311	
	- ขนาด Dia. 4"	12	เมตร	144.00	1,728	100	1,200	2,928	
3.2	งานเดินท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 1/2"	12	เมตร	11.92	143	30	360	503	
	- ขนาด Dia. 3/4"	12	เมตร	14.40	173	30	360	533	
	- ขนาด Dia. 1"	4	เมตร	22.72	91	30	120	211	
3.3	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	รวม	1,244	1,244	373	373	1,617	
3.4	เหล็กยึดท่อ	1	รวม	933	933	280	280	1,213	
3.5	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1	รวม	311	311	93	93	404	
3.6	ก๊อกรน้ำ ขนาด Dia. 1/2"	5	อัน	100	500	50	250	750	
3.7	STOP VALVE ขนาด Dia. 1/2"	10	อัน	232	2,320	50	500	2,820	
3.8	ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia. 1"	1	เครื่อง	384	384	200	200	584	
3.9	ตะแกรงน้ำทิ้ง FD ขนาด Dia. 2"	2	อัน	82	164	25	50	214	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน สก.ศพด.1 (แบบไม่ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดกรุงเทพฯ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประมาณการโดย นายเอนก น้อยกอ,นางสาวสุพิศรา ขี้ออ,นายฐปนรินทร์ อำพุทรา,นายธรรมณญ คัมภัย,นายวิจิจ เรือนแก้ว

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.10	AVC. ขนาด Dia. 2"	1	อัน	420	420	200	200	620	
					-		-	-	
3.11	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาดบำบัด 50 คน/วัน	1	บ่อ	26,000	26,000	5,200	5,200	31,200	
3.12	ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส ขนาด Dia. 4"	2	ชุด	735	1,470	200	400	1,870	
3.13	ท่อคสล.0.30 เมตร	45	เมตร	230	10,350	120	5,400	15,750	
3.14	บ่อพักขนาด 0.60 x 0.60 ม.	8	บ่อ	1,160	9,280	460	3,680	12,960	
3.15	บ่อดักขยะและไขมัน	1	บ่อ	10,146	10,146	3,620	3,620	13,766	
3.16	ถังดับเพลิงเคมี	2	ถัง	1,400	2,800	200	400	3,200	
	ยอดรวมตามข้อ 3.				69,433		23,566	92,999	

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน สก.ศพด.1 (แบบไม่ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดกรุงเทพฯ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประมาณการโดย นายเอนก น้อยกอ,นางสาวสุพิศรา ขี้ออ,นายสุปนรธต์ อำพุทรา,นายธรรมณญุ คัมภัย,นายวินิจ เรือนแก้ว

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.14	บ่อพักขนาด 0.60 x 0.60 ม. ฝา คสล.								
	ขุดดิน-ถมกลับ	1	ลบ.ม.	-	-	99	99	99	
	คอนกรีตหยาบ	0.04	ลบ.ม.	1,943	78	306	12	90	
	คอนกรีตโครงสร้าง	0.2	ลบ.ม.	2,089	418	306	61	479	
	ค่าแรงไม้แบบ	1.8	ตร.ม.	-	-	115	207	207	
	ไม้แบบ	0.9	ตร.ม.	450	405	-	-	405	
	เหล็ก RB 6	0.2	กก.	20.36	4	4.1	1	5	
	เหล็ก RB 9	7.7	กก.	19.53	150	4.1	32	182	
	ลวดผูกเหล็ก	0.2	กก.	23.75	5	-	-	5	
	เหล็ก L 40 x 40	4.8	กก.	20.87	100	10.0	48	148	
	บ่อพักขนาด0.60 x 0.60ม. ฝา คสล.				1,160		460	1,620	

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประมาณการโดย นายเอนก น้อยกอ,นางสาวสุพิศรา ขี้ออ,นายสุปนรร์ธ อำพุทรา,นายธรรมนัญ คัมภัย,นายวิจิจ เรือนแก้ว

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.15	บ่อดักขยะละไขมัน								
	ขุดดิน-ถมกลับ	3.8	ลบ.ม.	-	-	99	376	376	
	คอนกรีตหยาบ	0.18	ลบ.ม.	1,943	350	306	55	405	
	คอนกรีตโครงสร้าง	1.2	ลบ.ม.	2,089	2,569	306	376	2,945	
	ค่าแรงไม้แบบ	14	ตร.ม.	-	-	115	1,610	1,610	
	ไม้แบบ	7	ตร.ม.	450	3,150	-	-	3,150	
	เหล็ก RB 9	134	กก.	19.53	2,617	4.1	549	3,166	
	เหล็ก RB 12	1	กก.	19.53	20	4.1	4	24	
	ลวดผูกเหล็ก	3.5	กก.	23.75	83	-	-	83	
	เหล็ก FB 4.5 x 50 @ 0.02 ม.	65	กก.	20.87	1,357	10	650	2,007	
	บ่อดักขยะละไขมัน				10,146		3,620	13,766	

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน สก.ศพด.1 (แบบไม่ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดกรุงเทพฯ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประมาณการโดย นายเอนก น้อยกอ,นางสาวสุพัตรา ช้ออ,นายฐปนรรพ์ อำพุทรา,นายธรรมณูญ คุ่มภัย,นายวินิจ เรือนแก้ว

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานระบบไฟฟ้า (ตามหนังสือกองมาตรฐานราคากลาง กลุ่มงานวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ มท 0734.6/29 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561)								
4.1	แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์		รวม					-	
4.2	ท่อร้อยสายและสายไฟฟ้า		รวม					32,439	
4.3	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์		รวม					35,316	
4.4	สวิตช์ และเต้ารับ		รวม					14,924	

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน สด.ศพด.1 (แบบไม่ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดกรุงเทพฯ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประมาณการโดย นายเอนก น้อยโก,นางสาวสุพัตรา ช้อออ,นายฐปนรร์ธ อำพุทรา,นายธรรมบุญ คุ่มภัย,นายวินิจ เรือนแก้ว

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1	แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- ตู้ MDB	2	Set	ไม่มีรายละเอียดในการประมาณราคา					
	\ รวมแผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์								
4.2	ท่อร้อยสายและสายไฟฟ้า								
	- EMT 1/2' (15 mm.)	354	m	25	8,850	22	7,788	16,638	
	- IEC 01 2.5 SQ.MM.	900	m	8	7,200	7	6,300	13,500	
	- SUPPORT & FITTING & ACCESSORIES	1	Lot	1,770	1,770	531	531	2,301	
	\ รวมท่อร้อยสายและสายไฟฟ้า				17,820		14,619	32,439	
4.3	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ดวงโคมฟูลออเรสเซนต์ กล่องเหล็กเปลือย หลอด 1-36W ติดเพดานหรือผนัง	18	Set	287	5,166	115	2,070	7,236	
	- ดวงโคมฟูลออเรสเซนต์ กล่องเหล็กเปลือย หลอด 2-36W ติดเพดานหรือผนัง	20	Set	1,104	22,080	150	3,000	25,080	
	- ไฟฉุกเฉิน	1	Set	2,800	2,800	200	200	3,000	
	\ รวมดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์				30,046		5,270	35,316	

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประมาณการโดย นายเอก น้อยกอ,นางสาวสุพิศรา ข้อออ,นายฐปนรर्थ อำพุทรา,นายธรรมณญุ คัมภัย,นายวินิจ เรือนแก้ว

6164 ปรับแก้แบบมาตรฐานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน สก.ศพด.1 (แบบไม่ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดกรุงเทพฯ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประมาณการโดย นายเอนก น้อยกอ,นางสาวสุพัตรา ช้อออ,นายฐปนรร์ธ อำพุทรา,นายธรรมณูญ คุ่มภัย,นายวินิจ เรือนแก้ว

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	หมวดงานอื่นๆ(ถ้ามี)เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
	รวมหมวดงานอื่นๆ(ถ้ามี)เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								