

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบแบบแปลนและประมาณราคา สำนัก / กอง สำนักสำรวจและออกแบบ
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ประเภทงาน อาคารที่พักอาศัย เรือนแถวเจ้าหน้าที่ แบบ ๓ ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนัก / กอง สำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.6 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	372,560	1.2684	472,555.10	Factor F ปกติ
2	งานสถาปัตยกรรม	231,154	1.2684	293,195.46	-เงินล่วงหน้าจ่าย 15%
3	งานระบบสุขาภิบาล	72,419	1.2684	91,856.69	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	33,312	1.2684	42,252.51	-เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			899,859.76	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			899,000.00	
	ตัวอักษร (แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

ขนาดเนื้อที่อาคาร 96.000 ตร.ม. เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 4.922 บาท

ผู้ประมาณราคา

(นายอิทธิภัทร สิงาม)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจ

(นายปัญญาวัฒน์ วิ่งคะฮาด)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

(นายทรงธรรม สันติภักดี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองตรวจสอบแบบแปลนและประมาณราคา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย เว็อนแถวเจ้าหน้าที่ แบบ ๓ ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ลานัก / กอง ล้างวและออกแบบ

กรมทางหลวงชนบท

ประมาณราคาวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		
1.1	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	3,152.40	
1.2	งานขุดดินโครงสร้างอื่น ๆ	-	
1.3	งานทรายหยาบรองกันฐานราก	9,066.60	
1.4	งานคอนกรีตรองกันฐานราก	2,274.69	
1.5	งานแบบหล่อคอนกรีต	108,057.03	
1.6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	64,326.19	
1.7	งานคอนกรีตโครงสร้าง	53,830.86	
1.8	งานพื้น	37,808.98	
1.9	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	93,581.55	
1.10	งานอื่นๆ	461.70	
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม	372,560.00	
2	งานสถาปัตยกรรม		
2.1	งานมุงหลังคา	43,896.98	
2.2	งานฝ้าเพดาน	44,544.00	
2.3	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ	52,420.51	
2.4	งานตกแต่งผิวผนัง	24,632.76	
2.5	งานประตู - หน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ	48,758.00	
2.6	งานผิวพื้น	16,901.53	
	รวมงานสถาปัตยกรรม	231,153.79	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย เรือนแถวเจ้าหน้าที่ แบบ ๓ ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่

สำนัก / กอง สํารวจและออกแบบ

ประมาณราคาวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

รายการเลขที่

กรมทางหลวงชนบท

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
3	งานระบบสุขาภิบาล		
3.1	งานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์	19,992.00	
3.2	งานระบบสุขาภิบาล	4,871.53	
3.3	งานถังบำบัดน้ำเสีย ขนาดความจุ 1,000 ลิตร พร้อมงานติดตั้ง	14,963.99	
3.4	งานบ่อพักน้ำ ขนาด 0.60x0.60 ม.	14,366.06	
3.5	งานบ่อดักขยะและไขมัน ขนาด 1.30x0.80 ม.	10,544.14	
3.6	งานวางท่อโয়หิน Dia. 0.30 ม.	7,681.62	
	รวมงานระบบสุขาภิบาล	72,419.34	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		
4.1	งานตู้ควบคุมไฟฟ้า	7,800.00	
4.2	งานสวิตช์และปลั๊กไฟฟ้า	2,262.36	
4.3	งานดวงโคมไฟฟ้า	14,400.00	
4.4	งานเดินระบบไฟฟ้าอาคาร	5,900.00	
4.5	ท่อ PVC ร้อยสายไฟและสายอากาศ	2,949.30	
	รวมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	33,311.66	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	709,445.00	

ผู้ประมาณราคา

(นายธีรภัทร์ สิงาม)
(.....)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่ง

ตรวจ

(นายปัญญารัตน์ วัจนะฮาด)
(.....)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบประเมินราคาก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย เรือนแถวเดี่ยวพื้นที่ แบบ 3 ห้อง (ตามแบบมาตรฐาน)

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ กศบ.มฐ.-57-001

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ประมาณราคาวัดที่ เดือน 16 กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	21.30	ลบ.ม.	-	-	148.00	3,152.40	3,152.40	
	1.1 งานชุดคิมนฐานรากและคาน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	1.2 งานชุดคิมนโครงสร้างอื่นๆ	10.95	ลบ.ม.	800.67	8,767.34	27.33	299.26	9,066.60	
	1.3 งานทรายถมรองพื้นฐานราก	1.13	ลบ.ม.	1,615.00	1,824.95	398.00	449.74	2,274.69	
	1.4 งานคอนกรีตรองพื้นฐานราก	206.61	ตร.ม.	390.00	80,577.90	133.00	27,479.13	108,057.03	
	1.5 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	1.6 งานเทพื้นผิวคอนกรีต								
	- เทพื้นชั้นถมผิวเรียบ SR-24	361.95	กก.	22.31	8,075.10	3.40	1,230.63	9,305.73	
	SR 24, RB x 6 มม.	700.35	กก.	21.30	14,917.46	3.40	2,381.19	17,298.65	
	SR 24, RB x 9 มม.								
	- เทพื้นชั้นถมผิวขี้เถ้า SD-30	742.24	กก.	20.64	15,319.83	3.40	2,523.62	17,843.45	
	SD 30, DB x 12 มม.	757.77	กก.	20.44	15,488.82	3.40	2,576.42	18,065.24	
	SD 30, DB x 16 มม.	64.00	กก.	28.33	1,813.12	-	-	1,813.12	
	- ตรวจผูกเหล็ก No. 18								

แบบประเมินราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย เรือนแถวห้าชั้นที่ แบบ 3 ห้อง (ความมั่นคงราษฎร)

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ กศอ.มฐ.-57-001

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ประมาณราคาวัดที่ เดือน 16 กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.7	งานคอนกรีตโครงสร้าง - คอนกรีต (ค.2) - คอนกรีต (ค.3)	24.27	ลบ.ม.	1,782.00	43,249.14	436.00	10,581.72	53,830.86	
1.8	งานพื้น								
1.8.1	งานพื้นผิวรูปท่อน้ำ 0.05 ม.	84.00	ตร.ม.	250.00	21,000.00	25.00	2,100.00	23,100.00	
1.8.2	งานคอนกรีตทับหน้า 0.05 ม.	84.00	ตร.ม.	147.66	12,403.18	27.45	2,305.80	14,708.98	
1.9	งานโครงสร้างเหล็กอุปกรณ์								
1.9.1	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- เหล็ก C - 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	710.00	กก.	26.89	19,093.93	8.50	6,035.00	25,128.93	
	- เหล็ก C - 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	1139.00	กก.	27.59	31,423.00	8.50	9,681.50	41,104.50	
	- เหล็ก C - 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	192.00	กก.	27.92	5,361.53	8.50	1,632.00	6,993.53	
	- แผ่น Plate ทนไฟ 9 มม.	33.60	กก.	24.66	828.64	8.50	285.60	1,114.24	
1.9.2	งานสีกันสนิมโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
		202.53	ตร.ม.	60.00	12,151.80	35.00	7,088.55	19,240.35	
1.10	งานอื่นๆ								

แบบประเมินราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย เรือนแถวชั้นพื้นที่ แบบ 3 ห้อง (ตามแบบมาตรฐาน)

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ กส.มฐ.-57-001

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ประมาณราคาวางที่ เดือน 16 กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1.10.1 งานปูแผ่นพลาสติกไผ่	41.00	ตร.ม.	6.66	273.06	-	-	273.06	
	1.10.2 งานนำซากหินขึ้น	6.29	ลิตร	30.00	188.64	-	-	188.64	
	รวมหมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม				292,757.44		79,802.56	372,560.00	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50 x 120 ซม. (สีน้ำตาล)	384.00	แผ่น	67.00	25,728.00	-	-	25,728.00	
	- ครอบสันโคงกระเบื้องลอนคู่	32.00	แผ่น	64.00	2,048.00	-	-	2,048.00	
	- ครอบข้างกระเบื้องลอนคู่	24.00	แผ่น	41.00	984.00	-	-	984.00	
	- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง	856.00	ชุด	4.60	3,937.60	-	-	3,937.60	
	- รางสายไม้เทียม ขนาด 25 x 200 มม.	41.40	ม.	87.47	3,621.26	69.00	2,856.60	6,477.86	
	- ปีนกมไม้เทียม ขนาด 25 x 200 มม.	41.40	ม.	42.09	1,742.53	5.00	207.00	1,949.53	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	99.00	ตร.ม.	-	-	28.00	2,772.00	2,772.00	
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	- CI ฝ้า T-Bar แผ่นยิปซัมชนิดธรรมดา	84.00	ตร.ม.	176.00	14,784.00	52.00	4,368.00	19,152.00	

แบบประเมินราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวห้าห้องที่ แบบ 3 ห้อง (ตามแบบมาตรฐาน)

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ กสอ.มฐ.-57-001

หน่วยงานเจ้าของโครงการทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ประมาณราคาวันที่ เดือน 16 กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	(แบบแผ่นเรียบ ขนาด 0.60 x 1.20 ม. หน้า 9 มม.)	12.00	ตร.ม.	183.00	2,196.00	52.00	624.00	2,820.00	
	- C2 ฝ้าย T-Bac แผ่นยิปซัมชนิดทนความชื้น (แบบแผ่นเรียบ ขนาด 0.60 x 1.20 ม. หน้า 9 มม.)	68.85	ตร.ม.	80.00	5,508.00	92.00	6,334.20	11,842.20	
	- C3 ฝ้าชายคารอบนอก กระเบื้องแผ่นเรียบ แบบมีช่องระบายอากาศ	96.00	ตร.ม.	35.00	3,360.00	28.00	2,688.00	6,048.00	
	- งานฝ้าพาดมภายในอาคาร ทาสีน้ำยอกรีต 100 % ชนิดทาภายใน	68.85	ตร.ม.	40.00	2,754.00	28.00	1,927.80	4,681.80	
	- งานฝ้าชายคารอบนอก ทาสีน้ำยอกรีต 100 % ชนิดทาภายนอก								
2.3	งานผนังก่ออิฐฉาบผิว								
	- ฝ1 ผนังก่ออิฐฉาบผิว	125.00	ตร.ม.	110.00	13,750.00	55.00	6,875.00	20,625.00	
	- ฝ2, ฝ3 ผนังก่ออิฐฉาบผิว	45.00	ตร.ม.	271.59	12,221.75	89.00	4,005.00	16,226.75	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง ทตล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	101.40	ม.	118.54	12,019.76	35.00	3,549.00	15,568.76	
2.4	งานตกแต่งผิวผนัง								
	2.4.1 งานฉาบปูนผนัง								
	- ฝ1, ฝ3 ผนังฉาบปูนเรียบ	170.00	ตร.ม.	62.90	10,692.76	82.00	13,940.00	24,632.76	

แบบประเมินราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย เรือนแถวเจ้าหน้าที แบบ 3 ห้อง (ตามแบบมาตรฐาน)

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ กตอ.มฐ.-57-001

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ประมาณราคางานที่ เดือน 16 กันยายน พ.ศ. 2557

ประมาณราคางานที่ เดือน 16 กันยายน พ.ศ. 2557									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.5 งานประขุ - หนาฝ้า้ง ช้องแ่งและข้องระบบอากาศ	2.5.1 งานประขุ		จตุ	3,785.00	22,710.00	210.00	1,260.00	23,970.00	
	ป.1 - ประขุบานเปิดเดี่ยว ไม้ฉลว ขนาด 0.50 x 2.00 ม.	6.00							
	วงกบ ไม้เนื้อแข็ง 2" x 4" (พร้อมทาสีรักมะลิสีไม้)								
	ป.2 - ประขุบานเปิดเดี่ยว PVC ขนาด 0.90 x 2.00 ม. (วงกบ PVC)	3.00	จตุ	2,250.00	6,750.00	200.00	600.00	7,350.00	
	2.5.2 งานหนาฝ้า้ง								
	น.1 หนาฝ้า้งบานที่บ ไม้เนื้อแข็ง แบบเปิดคู่ พร้อมวงกบ ไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"	5.00	จตุ	1,790.00	8,950.00	155.00	775.00	9,725.00	
	น.2 หนาฝ้า้งบานที่บ ไม้เนื้อแข็ง แบบเปิดเดี่ยว พร้อมวงกบ ไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"	3.00	จตุ	1,100.00	3,300.00	155.00	465.00	3,765.00	
	น.3 หนาฝ้า้งช่องระบะบะอากาศ บานซ้อนมกระดกฝ้า ติลคชาข 2 บาน วงกบ PVC	3.00	จตุ	1,250.00	3,750.00	66.00	198.00	3,948.00	
	2.6 งานคิ้วทึน								
	2.6.1 งานคิ้วทึนคอกนกรึคคัคคัค	142.08	คจ.ม.	-	-	82.00	11,650.56	11,650.56	
2.6.2 งานคิ้วทึนกระเบี่ยงขนาด 8"x8" (ชนิดผิวด้านกันฝน)	12.00	คจ.ม.	312.58	3,750.97	125.00	1,500.00	5,250.97		
รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม					164,558.63		66,595.16	231,153.79	

แบบประเมินราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวเจ้าหน้าที่ แบบ 3 ห้อง (ตามแบบมาตรฐาน)

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ กตอ.มฐ.-57-001

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ประมาณราคาวินัยที่ เดือน 16 กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาล								
	3.1 งานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์								
	- โถงล้างนํ้ารวม แบบชักโครก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	2,195.00	6,585.00	298.00	894.00	7,479.00	
	- ช่างล้างนํ้า ชนิดฝัง หรือมัลติฟังก์ชัน	3.00	ชุด	1,180.00	3,540.00	298.00	894.00	4,434.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ ชนิดสายอ่อน	3.00	ชุด	350.00	1,050.00	70.00	210.00	1,260.00	
	- สายฉีดชำระ ชนิดสายอ่อน	3.00	ชุด	200.00	600.00	70.00	210.00	810.00	
	- ที่ใต้กระดาดชำระ ชนิดฝังผนัง	3.00	ชุด	240.00	720.00	103.00	309.00	1,029.00	
	- ที่วางสบู่ ชนิดฝังผนัง	3.00	ชุด	240.00	720.00	103.00	309.00	1,029.00	
	- กระเบื้องปู ชนิดสีผสม ขนาด 0.40 x 0.60 ม.	3.00	ชุด	240.00	720.00	103.00	309.00	1,029.00	
	- ราวจับแขวนผ้า	3.00	ชุด	699.00	2,097.00	70.00	210.00	2,307.00	
	- ก๊อกนํ้าทองเหลือง	3.00	ชุด	97.00	291.00	103.00	309.00	600.00	
	- ตะแกรงคัดก้น	3.00	ชุด	118.00	354.00	25.00	75.00	429.00	
	- ตะแกรงคัดก้น	3.00	ชุด	135.00	405.00	70.00	210.00	615.00	
	3.2 งานระบบสุขาภิบาล								
	3.2.1 งานท่อนํ้าดี								

แบบประเมินราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย เรือนแถวชั้นน้ำที่ แบบ 3 ห้อง (ควบคุมมาตรฐาน)

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ กศบ.มฐ.-57-001

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ประมาณราคาวางวันที่ เดือน 16 กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- งานท่อ PVC x 3/4" Class 13.5	22.00	m.	15.09	331.98	25.00	550.00	881.98	
	- งานท่อ PVC x 1/2" Class 13.5	9.00	m.	12.49	112.41	25.00	225.00	337.41	
	3.2.2 งานท่อน้ำโสโครก								
	- งานท่อ PVC x 3" Class 8.5	14.00	m.	93.11	1,303.54	35.00	490.00	1,793.54	
	- งานท่อ PVC x 4" Class 8.6	10.00	m.	150.86	1,508.60	35.00	350.00	1,858.60	
	3.3 งานถังบำบัดน้ำเสีย ขนาดความสูง 1.000 เมตร พร้อมงานติดตั้ง	1.00	ชุด	12,562.36	12,562.36	2,401.63	2,401.63	14,963.99	
3.4	งานบ่อพักน้ำ ขนาด 0.60x0.60 ม.	5.00	บ่อ	2,066.89	10,334.46	806.32	4,031.60	14,366.06	
3.5	งานบ่อดักขยะและไขมัน ขนาด 1.30x0.80 ม.	1.00	บ่อ	7,808.01	7,808.01	2,736.13	2,736.13	10,544.14	
3.6	งานวางท่อโอดี Dia. 0.30 ม.	28.00	m.	188.31	5,272.78	86.03	2,408.84	7,681.62	
รวมรวมงานระบบสุขาภิบาล					55,596.14		16,823.20	72,419.34	
งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร									
4.1	งานตู้ควบคุมไฟฟ้า	3.00	ชุด	2,400.00	7,200.00	200.00	600.00	7,800.00	
4.2	งานติดตั้งและปลักไฟฟ้า								

แบบประเมินราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย เรือนแถวชั้นพื้นที่ แบบ ๓ ห้อง (ตามแบบมาตรฐาน)

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ กศบ.มฐ.-57-001

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ประมาณราคาวัดที่ เดือน 16 กันยายน พ.ศ. 2557

ปริมาณราคาก่อสร้าง									
เดือน 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์ ปัด - ปัด ทางเดินสิ่งไม่มั่นคง	12.00	ชุด	55.20	662.40	40.00	480.00	1,142.40	
	- ปลั๊กไฟ 3 ช่อง แบบมีตัวสายดิน สิ่งไม่มั่นคง	12.00	ชุด	53.33	639.96	40.00	480.00	1,119.96	
	4.3 งานคางโคกมไฟฟ้า								
	- หลอดฟลูออโรเรสเซนต์ 1 x 36 W พร้อมรางไฟฟ้ารูป	11.00	ชุด	600.00	6,600.00	-	-	6,600.00	
	- หลอดฟลูออโรเรสเซนต์ 2 x 36 W พร้อมรางไฟฟ้ารูป	6.00	ชุด	1,300.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
	4.4 งานเดินระบบไฟฟ้าอาคาร								
	- งานเดินระบบไฟฟ้าภายในอาคาร	1.00	LA	-	-	-	-	-	
	- สายไฟฟ้า ขนาด 2x2.5/1.5 SQ.MM. 300 V 70 C	200.00	ม.	24.50	4,900.00	5.00	1,000.00	5,900.00	
	4.5 ท่อ PVC ร้อยสายไฟและสายอากาศ	290.00	ม.	10.17	2,949.30	-	-	2,949.30	
	รวมหมวดงานไฟฟ้าและสื่อสาร				30,751.66		2,560.00	33,311.66	
	รวมราคาก่อสร้างทั้งสิ้น							709,445.00	

ผู้ประมาณราคา

๒๕

๓๕๖๖



(นายอิทธิพร สิงขรณ์)

ตำแหน่ง

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตำแหน่ง

(นายปัญญารัตน์ วงศ์ชัย)

นายช่างโยธาช่างงาน