

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง

รั้วลวดหนาม 12 เส้น

แบบ ปร.1

สถานที่ โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด

ทั่วประเทศ

ประมาณราคาโดย นายสมบัติ ขวัญแก้ว

ประมาณราคาเมื่อวันที่

21 สิงหาคม 2560

ปรับราคาโดย นายมารุต ไชยรส

ประมาณราคาเมื่อวันที่

2 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
1	เข็มทกเหล็ยมกลวง ขนาด Ø 0.15x3.00 เมตร	4	ตัน	238.00	94.00	1,328.00	
2	ขุดดินฐานรากแล้วกลบกลับ	4	ลบ.ฟ.	-	148.00	592.00	
3	ทรายอัดแน่นรองพื้น	0.15	ตัน	360.00	91.00	67.65	
4	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.10	ลบ.ม.	1,400.00	-	140.00	
5	คอนกรีต 1:2:4	0.45	ลบ.ม.	1,797.00	436.00	1,004.85	
6	ไม้แบบทั่วไป	4.80	ลบ.ฟ.	400.00	-	1,920.00	
7	ไม้คร่าว	1.50	ลบ.ฟ.	400.00	-	600.00	
8	ค่าแรงไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	-	133.00	798.00	
8	เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	3.00	เส้น	38.00	10.00	144.00	
9	เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.	2.00	เส้น	81.00	21.00	204.00	
10	เหล็กเส้นกลม Ø 12 มม.	4.00	เส้น	141.00	30.00	684.00	
11	ลวดผูกเหล็ก และ ตะปู	2.00	กก.	27.00	-	54.00	
12	ลวดหนามเบอร์ 15	36.00	เมตร	2.66	-	95.76	
						-	
						-	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด ในความยาว 100.00 เมตร						7,632.26	
เฉลี่ยราคาต่อความยาว 1.00 เมตร						2,587.21	
						2,580.00	

ประมาณราคา

(นายมารุต ไชยรส)

ผู้ตรวจ

(นายปรีชา โยธี)

หัวหน้าช่าง

ผู้ตรวจ

(นางสาววิภา วงศ์ผืน)

ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง

เห็นชอบ

(นายเทอดชาติ ชัยพงษ์)
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

หมายเหตุ

ราคานี้ยังไม่รวมค่า FACTOR F ราคาที่กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง จัดทำเป็นการประมาณราคาเบื้องต้นเท่านั้น

ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อีกครั้งหนึ่ง