

สรุปราคาค่างานก่อสร้าง

แบบ ปร.6

งานก่อสร้าง

รั้วลวดหนาม 12 เส้น

สถานที่ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด ทั่วประเทศ

หน่วยงาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบ ปร.4 (ก) และ ปร.6 ทั้งหมด

จำนวน 2

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560

ปรับราคาเมื่อวันที่


20 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ค่าก่อสร้างรั้วลวดหนาม 12 เส้น	2,710.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น (สองพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน)	2,710.00 **	

ปรับราคาโดย




(นายสมบัติ ขวัญแก้ว)



(นายรังสฤษฎ์ ถาจิตรัส)

สถาปนิก



(นายชาญณรงค์ แกนสีแสง)

วิศวกรโยธา

ผู้ตรวจ



(นายคำภา หานะกุล)

หัวหน้างานช่าง


ผู้ตรวจ



(นางสาววิภา วงศ์ผืน)

ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง

เห็นชอบ



(นายสุศักดิ์ อินทร์ไกร)

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง รั้วลวดหนาม 12 เส้น
สถานที่ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประมาณราคาโดย นายสมบัติ ขวัญแก้ว
ปรับราคาโดย นายสมบัติ ขวัญแก้ว

จังหวัด ทวีปประเทศ
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เข็มทกเหลี่ยมกลวง ขนาด $\varnothing$ 0.15 x 3.00 เมตร	4	ตัน	238.00	952.00	94.00	376.00	1,328.00	
2	ชุดดินฐานรากแล้วกลบกลับ	4	ลบ.ม.	-	-	148.00	592.00	592.00	
3	ทรายหยาบรองพื้น	0.15	ลบ.ม.	360.00	54.00	91.00	13.65	67.65	
4	คอนกรีตหยาบ 1:3:5 ประเภท 1	0.10	ลบ.ม.	1,400.00	140.00	398.00	39.80	179.80	
5	คอนกรีต 1:2:4	0.45	ลบ.ม.	2,158.00	971.10	391.00	175.95	1,147.05	
6	ไม้แบบทั่วไป	4.80	ลบ.ฟ.	400.00	1,920.00	-	-	1,920.00	
7	ไม้คร่าว	1.50	ลบ.ฟ.	400.00	600.00	-	-	600.00	
8	ค่าแรงไม้แบบ	6	ตร.ม.	-	-	133.00	798.00	798.00	
9	เหล็กเส้นกลม $\varnothing$ 6 มม.	3	เส้น	45.00	135.00	10.00	30.00	165.00	
10	เหล็กเส้นกลม $\varnothing$ 9 มม.	2	เส้น	97.00	194.00	21.00	42.00	236.00	
11	เหล็กเส้นกลม $\varnothing$ 12 มม.	4	เส้น	171.00	684.00	30.00	120.00	804.00	
12	ตะปูและลวดผูกเหล็ก	2	กก.	26.00	52.00	-	-	52.00	
13	ลวดหนามเบอร์ 15	36	เมตร	3.00	108.00	รวมค่าแรง	-	108.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด					5,810.10		2,187.40	7,997.50	
เฉลี่ยราคาต่อความยาว 1.00 เมตร								2,711.02	
								2,710.00	

ยอดสุทธิ

(สองพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ - ราคานี้ยังไม่รวมค่า FACTOR F

- ราคาที่กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง จัดทำเป็นการประมาณราคาเบื้องต้นเท่านั้น

ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการ อีกครั้งหนึ่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

ลงชื่อ.....ผู้ปรับราคา แผ่นที่ 1 / 1