

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบแบบแปลนและประมาณราคา สำนัก/กอง สํารวจและออกแบบ

กรมทางหลวงชนบท

ประเภท อาคารวิเคราะห์ห้วจ้ยและทดสอบ (ขนาดเล็ก ตอกเข้ม)

เจ้าของอาคาร กรมทางหลวงชนบท

กระทรวงคมนาคม

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

สำนัก/กอง สํารวจและออกแบบ

กรมทางหลวงชนบท

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบปร.6

จำนวน

2

แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่

20

เดือน

กันยายน

พ.ศ.

2555

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1.	งานโครงสร้าง	2,486,076.74	1.2632	3,140,412.14	Factor F ปกติ
2.	งานสถาปัตยกรรม	1,020,708.45	1.2632	1,289,358.91	-เงินล่วงหน้าจ่าย 15%
3.	งานระบบสุขาภิบาลและคัปเพลิงในอาคาร	59,036.55	1.2632	74,574.97	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
4.	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารในอาคาร	40,649.00	1.2632	51,347.82	-เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			4,555,693.84	
	คิดเป็นเงินประมาณ			4,555,000.00	
	ตัวอักษร (สี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

ผู้ประมาณราคา

F-2

(นายโกวิท เกษมสุข)

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจ

[Signature]

(นายปัญญารัตน์ วัจจะฮาด)

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาคำนวณงาน

เห็นชอบ

[Signature]

(นายพงษ์ธร คันเคิดกระตุก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบแบบแปลนและประมาณราคา

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารวิเคราะห์วิจัยและทดสอบ (ขนาดเล็ก ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่

รายละเอียด

สำนัก/กอง ดำรงและออกแบบ

กรมทางหลวงชนบท

ประมาณการเมื่อวันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง		
1.1	เสาเข็มตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 x 14.00 เมตร	371,360.00	
1.2	งานขุดดิน	21,315.42	
1.3	งานทรายหยาบอัดแน่น	33,038.08	
1.4	งานคอนกรีตหยาบรองฐานราก	7,543.50	
1.5	งานคอนกรีต	490,724.43	
1.6	งานแบบหล่อ	890,118.43	
1.7	งานเหล็กเสริม	514,540.29	
1.8	งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ	157,436.59	
	รวมงานโครงสร้าง	2,486,076.74	
2	งานสถาปัตยกรรม		
2.1	งานมุงหลังคา	191,962.25	
2.2	งานฝ้าเพดาน	127,717.50	
2.3	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ	102,309.00	
2.4	งานฝ้าวัสดุแผ่นมีโครงเคร่าเหล็กทรงรับ	3,144.50	
2.5	งานตกแต่งผิวผนัง(นอกจากงานฉาบปูน)	18,675.60	
2.6	งานฉาบปูน	109,333.20	
2.7	งานตกแต่งผิวพื้น	23,292.00	
2.8	งานงานผิวพื้นปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่างๆยึดด้วยปูนทราย	112,634.50	
2.9	งานงานผิวพื้นปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่างๆยึดด้วยกาว	27,142.50	
2.10	งานประตู - หน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ	213,520.00	
2.11	เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ส้วม	37,114.00	
2.12	งานทาสี	53,863.40	
	รวมงานสถาปัตยกรรม	1,020,708.45	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารวิเคราะห์ห้วยจี้และทดสอบ (ขนาดเล็ก ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่

รายละเอียดที่

สำนัก/กอง ตำรวจและออกแบบ

กรมทางหลวงชนบท

ประมาณการเมื่อวันที่

20

เดือน

กันยายน

พ.ศ. 2555

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
3.	งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงในอาคาร		
3.1	งานท่อโสโครก Class 8.5	9,361.00	
3.2	งานเดินท่อน้ำทิ้ง PVC Class 8.5	3,412.50	
3.3	งานเดินท่อน้ำดี PVC Class 13.5	2,166.80	
3.4	งานท่อระบายอากาศ Class 8.5	873.75	
3.5	งานท่อระบายน้ำฝน Class 8.5	14,371.50	
3.6	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาดความจุ 10 คน	22,490.00	
3.7	ถังดักไขมัน	5,565.00	
3.8	ประตุน้ำ	796.00	
	รวมงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงในอาคาร	59,036.55	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารในอาคาร		
4.1	แผงป้อนไฟฟ้า LP	2,800.00	
4.2	ระบบตัดไฟอัตโนมัติ	984.00	
4.3	สวิตช์และปลั๊ก	7,560.00	
4.4	ควงโคมไฟฟ้า	25,825.00	
4.5	ระบบโทรศัพท์และโทรทัศน์	3,480.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารในอาคาร	40,649.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	3,606,470.74	

ผู้ประมาณราคา


F4

(นายโกวิท เกษมสุข)

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจ



(นายปัญญารัตน์ วงศ์ชาติ)

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (B. .Q.)

ชื่อโครงการ อาคารวิเคราะห์วิจัยและทดสอบ (ขนาดเล็ก ดอกเข็ม)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
1.1	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	338.34	ลบ.ม.			63.00	21,315.42	21,315.42	
1.2	งานทรายหยาบอัดแน่น	67.84	ลบ.ม.	428.00	29,035.52	59.00	4,002.56	33,038.08	
1.3	งานคอนกรีตหยาบรองกันฐานราก	2.82	ลบ.ม.	2,430.00	6,852.60	245.00	690.90	7,543.50	
1.4	เสาเข็มตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 x 14.00 เมตร	88	ต้น	3,520.00	309,760.00	700.00	61,600.00	371,360.00	
1.5	งานแบบหล่อคอนกรีต	1,100.27	ตร.ม.	704.00	774,590.08	105.00	115,528.35	890,118.43	
1.6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	19,886.41	กก.			2.80	55,681.95	55,681.95	
	- SR 24 , RB - 6	390.60	กก.	23.77	9,284.56			9,284.56	
	- SR 24 , RB - 9	3,443.37	กก.	22.77	78,405.53			78,405.53	
	- SD 40 , DB - 12	6,485.15	กก.	22.09	143,256.96			143,256.96	
	- SD 40 , DB - 16	6,582.06	กก.	21.93	144,344.58			144,344.58	
	- SD 40 , DB - 20	2,985.23	กก.	21.93	65,466.09			65,466.09	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	596.59	กก.	30.34	18,100.61			18,100.61	
1.7	งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีต ค2	146.68	ลบ.ม.	2,510.00	368,166.80	276.00	40,483.68	408,650.48	
	- งานคอนกรีต ค2 ผสมน้ำยากันซึม	27.65	ลบ.ม.	2,667.00	73,742.55	276.00	7,631.40	81,373.95	
	- แผ่นยางกันซึม 4 นิ้ว	7.00	เมตร	100.00	700.00			700.00	

-บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (B.-.Q.)

ชื่อโครงการ อาคารวิเคราะห์วิจัยและทดสอบ (ขนาดเล็ก ตอกเข็ม)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.8	งานโครงสร้างคานเหล็กรูปพรรณ - เหล็ก C ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 mm. - เหล็กกล่อง ขนาด 200 x 100 x 4.5 mm. - เหล็กกล่อง ขนาด 50 x 50 x 3.2 mm. - DB 12	5,015.46 2,676.96 603.00 1,728.00 7.50	กก. กก. กก. กก. กก.	 26.28 19.00 19.00 22.09	 70,350.51 11,457.00 32,832.00 165.68	8.50	42,631.41	42,631.41 70,350.51 11,457.00 32,832.00 165.68 2,486,076.74	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานผนังหลังคา - หลังคาเหล็กเคลือบอูชิงค์รีดลอน - ถนนกันความร้อน	380.50 380.50	ตร.ม. ตร.ม.	250.00 169.50	95,125.00 64,494.75	70.00 15.00	26,635.00 5,707.50	121,760.00 70,202.25	
2.2	งานฝ้าเพดาน - ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. - ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ชนิดกันความชื้น - ฝ้าท้องพื้น ท้องคาน ฉาบแต่งผิวเรียบ	317.50 22.50 20.00	ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.	282.00 329.00 109.00	89,535.00 7,402.50 2,180.00	80.00 80.00 70.00	25,400.00 1,800.00 1,400.00	114,935.00 9,202.50 3,580.00	
2.3	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ - ผนังก่ออิฐมวลเบา	305.40	ตร.ม.	285.00	87,039.00	50.00	15,270.00	102,309.00	
2.4	งานฝ้าวัสดุแผ่นมีโครงเคร่าเหล็กจอร์รับ - ผนังอลูมิเนียม	9.50	ตร.ม.	250.00	2,375.00	81.00	769.50	3,144.50	

~บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่ำวัสดุ และค่าแรงงาน (B...Q.)

ชื่อโครงการ อาคารวิเคราะห์วิจัยและทดสอบ (ขนาดเล็ก ตอกเพิ่ม)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.5	งานตกแต่งผิวผนัง(นอกจากงานฉาบปูน) - ผนังงูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8" x 8"	47.40	ตร.ม.	274.00	12,987.60	120.00	5,688.00	18,675.60	
2.6	งานฉาบปูน - งานฉาบปูนเรียบผนัง	610.80	ตร.ม.	109.00	66,577.20	70.00	42,756.00	109,333.20	
2.7	งานตกแต่งผิวพื้น - งานผิวพื้นซีเมนต์ขัดมัน - งานผิวพื้นซีเมนต์ขัดหยาบ	48.00 107.75	ตร.ม. ตร.ม.	92.00 89.00	4,416.00 9,589.75	70.00 55.00	3,360.00 5,926.25	7,776.00 15,516.00	
2.8	งานผิวพื้นปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่างๆขัดด้วยปูนทราย - ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12" x 12" - ผิวพื้นปูแกรนิตโต้ ขนาด 60 x 60 ซม.	22.50 116.50	ตร.ม. ตร.ม.	314.00 733.00	7,065.00 85,394.50	120.00 150.00	2,700.00 17,475.00	9,765.00 102,869.50	
2.9	งานผิวพื้นปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่างๆขัดด้วยกาว - ผิวพื้นปูกระเบื้องยาง ขนาด 30 x 30 ซม.	82.50	ตร.ม.	279.00	23,017.50	50.00	4,125.00	27,142.50	
2.10	งานประตู - หน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายนอากาศ								
2.10.1	งานประตูกระจก - D1 (ขนาด 0.90 x 2.00 ม. บานเปิดคู่ผลักกระจก)	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00			10,000.00	
2.10.2	งานประตูไม้อัดดัก - D2 (ขนาด 0.90 x 2.00 ม. บานเปิดคู่ผลักกระจก) - D3 (ขนาด 0.90 x 2.00 ม. บานเปิดเดี่ยวผลักกระจก) - D5 (ขนาด 0.70 x 2.00 ม. บานเปิดเดี่ยว)	3.00 2.00 2.00	ชุด ชุด ชุด	5,450.00 3,570.00 3,220.00	16,350.00 7,140.00 6,440.00			16,350.00 7,140.00 6,440.00	

บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (B.-Q.)

ชื่อโครงการ อาคารวิเคราะห์หจยและทดสอบ (ขนาดเด็ก ตอกเข็ม)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.10.3	งานประตูกระจก - D4 (ขนาด 0.90 x 2.00 ม. บานเปิดเดี่ยว + หน้าต่างบานเลื่อน 1.10 x 2.70 ม.)	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00			10,000.00	
2.10.4	งานประตูเหล็ก - ประตูเหล็กม้วน ระบบมือดึง	2.00	ชุด	31,800.00	63,600.00			63,600.00	
2.10.5	งานหน้าต่างกระจก - W1 (ขนาด 5 - 0.55 x 1.10 ม. บานเปิดลูกฟิกกระจก) - W2 (ขนาด 3 - 0.55 x 1.10 ม. บานเปิดลูกฟิกกระจก) - W3 (ขนาด 5 - 0.55 x 0.50 ม. บานเกล็ดกระจก) - W4 (ขนาด 4 - 0.55 x 0.50 ม. บานเกล็ดกระจก) - W5 (ขนาด 3 - 0.55 x 0.50 ม. บานเกล็ดกระจก) - W6 (ขนาด 4 - 0.90 x 1.10 ม. ช่องแสงกระจก) - W7 (ขนาด 3 - 0.90 x 1.10 ม. ช่องแสงกระจก)	4.00 6.00 3.00 1.00 2.00 1.00 1.00	ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด	6,720.00 3,870.00 2,940.00 2,010.00 1,460.00 3,530.00 3,360.00	26,880.00 23,220.00 8,820.00 2,010.00 2,920.00 3,530.00 3,360.00			26,880.00 23,220.00 8,820.00 2,010.00 2,920.00 3,530.00 3,360.00	
2.10.6	งานหน้าต่างอลูมิเนียม - บานเกล็ดระบายอากาศ ขนาด 1.40 x 10.30 ม. - บานเกล็ดระบายอากาศ ขนาด 1.10 x 4.80 ม. - บานเกล็ดระบายอากาศ ขนาด 0.60 x 3.30 ม. - บานเกล็ดระบายอากาศ ขนาด 0.60 x 4.75 ม.	2.00 2.00 2.00 1.00	ชุด ชุด ชุด ชุด	8,380.00 3,430.00 1,650.00 2,330.00	16,760.00 6,860.00 3,300.00 2,330.00			16,760.00 6,860.00 3,300.00 2,330.00	

-บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (B.-Q.)

ชื่อโครงการ อาคารวิเคราะห์วิจัยและทดสอบ (ขนาดเล็ก ต่อก.เพิ่ม)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.11	เครื่องสูบลมและอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ส้ม - โถสัมน้ำราบ แบบชักโครก พร้อมอุปกรณ์ - โถปัสสาวะชาย แบบแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ - อ่างล้างหน้า ชนิดฝังคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ - ฝักบัวฉีดชำระ ชนิดสายอ่อน - ที่ใส่ส่วนกระดาดชำระแบบติดผนัง สีขาว - กระเบื้องกึ่งา ชนิดติดผนัง - ที่แขวนผ้าติดผนัง	4.00 2.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00	ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด	6,130.00 970.00 1,165.00 280.00 240.00 375.00 180.00	24,520.00 1,940.00 3,495.00 1,120.00 960.00 1,125.00 720.00	298.00 298.00 298.00 35.00 103.00	1,192.00 596.00 894.00 140.00 412.00	25,712.00 2,536.00 4,389.00 1,260.00 1,372.00 1,125.00 720.00	
2.12	งานทาสี -งานทาสีพลาตติกชนิดทาภายนอก - งานทาสีพลาตติกชนิดทาภายใน	305.40 325.40	ตร.ม. ตร.ม.	59.00 52.00	18,018.60 16,920.80	30.00 30.00	9,162.00 9,762.00	27,180.60 26,682.80	
	รวมงานสถาปัตยกรรม							1,020,708.45	
3	งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงในอาคาร								
3.1	งานท่อโศโครก Class 8.5 - ท่อ PVC Ø 6"	23.00	เมตร	305.00	7,015.00	102.00	2,346.00	9,361.00	
3.2	งานเดินท่อน้ำทิ้ง PVC Class 8.5 - ท่อ PVC Ø 2"	25.00	เมตร	40.50	1,012.50	20.00	500.00	1,512.50	

บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (B.-Q.)

ชื่อโครงการ อาคารวิเคราะห์ห้วยและทดสอบ (ขนาดเล็ก ตอกเข็ม)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาดหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- FCO Ø 2"	2.00	ชุด	850.00	1,700.00	100.00	200.00	1,900.00	
3.3	งานเดินท่อน้ำดี PVC Class 13.5								
	- ท่อ PVC Ø 3/4"	47.00	เมตร	14.40	676.80	20.00	940.00	1,616.80	
	- METER Ø 1/2"	1.00	ชุด	500.00	500.00	50.00	50.00	550.00	
3.4	งานเดินท่อระบายอากาศ Class 8.5								
	- ท่อ PVC Ø 1 1/2"	15.00	เมตร	38.25	573.75	20.00	300.00	873.75	
3.5	งานเดินท่อระบายน้ำฝน Class 8.5								
	- ท่อ PVC Ø 2"	143.00	เมตร	40.50	5,791.50	20.00	2,860.00	8,651.50	
	- RD Ø 2"	26.00	ชุด	220.00	5,720.00			5,720.00	
3.6	ถึงบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาดความจุ 10 คน	1.00	ชุด	22,490.00	22,490.00			22,490.00	
3.7	ถังดักไขมัน	1.00	ชุด	5,565.00	5,565.00			5,565.00	
3.8	ประตูน้ำ	1.00	ชุด	796.00	796.00			796.00	
	รวมงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงในอาคาร							59,036.55	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารในอาคาร								
4.1	แสงป้อนไฟฟ้า LP	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	500.00	500.00	2,800.00	
4.2	ระบบตัดไฟอัตโนมัติ	1.00	ชุด	784.00	784.00	200.00	200.00	984.00	

บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (B..Q.)

ชื่อโครงการ อาคารวิเคราะห์วิจัยและทดสอบ (ขนาดเล็ก ตอกเข็ม)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.3	สวิตช์และปลั๊ก - สวิตช์รีด - เปิดทางเดียว ฟังก์ชันหนึ่ง - ปลั๊กไฟ 2 ช่องแบบมีขั้วสายดินฝังในผนัง	21.00 25.00	ชุด ชุด	30.00 130.00	630.00 3,250.00	80.00 80.00	1,680.00 2,000.00	2,310.00 5,250.00	
4.4	ดวงโคมไฟฟ้า - หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W พร้อมรางไฟสำเร็จรูป - หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 W พร้อมรางไฟสำเร็จรูป	25.00 17.00	ชุด ชุด	675.00 250.00	16,875.00 4,250.00	120.00 100.00	3,000.00 1,700.00	19,875.00 5,950.00	
4.5	ระบบโทรศัพท์และโทรทัศน์ - ได้รับโทรทัศน์ - ได้รับโทรศัพท์	3.00 13.00	ชุด ชุด	170.00 130.00	510.00 1,690.00	80.00 80.00	240.00 1,040.00	750.00 2,730.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารในอาคาร รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							40,649.00 3,606,470.74	