

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบแบบแปลนและประมาณราคา สำนัก/กอง ตำรวจและออกแบบ

กรมทางหลวงชนบท

ประเภท โรงซ่อมเครื่องจักรกล

เจ้าของอาคาร กรมทางหลวงชนบท

กระทรวงคมนาคม

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

สำนัก/กอง ตำรวจและออกแบบ

กรมทางหลวงชนบท

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบปร.6

จำนวน

2

แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่

26

เดือน


ธันวาคม

พ.ศ.

2554

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1.	งานโครงสร้าง	709,002.05	1.2666	898,022.00	Factor F ปกติ
2.	งานสถาปัตยกรรม	639,512.78	1.2666	810,006.89	-เงินล่วงหน้าจ่าย 15%
3.	งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงในอาคาร	74,527.69	1.2666	94,396.77	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
4.	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารในอาคาร	31,679.58	1.2666	40,125.36	-เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,842,551.02	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,842,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)				

ผู้ประมาณราคา




(นายโกวิท เกษมสุข)

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจ




(นายศศิพงษ์ บรรจงเลิศ)

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาชำนานงาน

เห็นชอบ



(นายพงษ์ธร ตันลิศกตรกูล)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบแบบแปลนและประมาณราคา

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โรงซ่อมเครื่องจักรกล

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่

รายละเอียด

สำนัก/กอง ตำรวจและออกแบบ

กรมทางหลวงชนบท

ประมาณการเมื่อวันที่ 26 เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2554

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง		
1.1	งานขุดดิน	9,684.99	
1.2	งานทรายหยาบรองฐานราก	10,480.38	
1.3	งานคอนกรีตหยาบรองฐานราก	4,208.79	
1.4	งานคอนกรีต	166,782.95	
1.5	งานแบบหล่อ	172,034.10	
1.6	งานเหล็กเสริม	164,905.95	
1.7	งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ	180,904.89	
	รวมงานโครงสร้าง	709,002.05	
2	งานสถาปัตยกรรม		
2.1	งานมุงหลังคา	255,216.80	
2.2	งานฝ้าเพดาน	38,796.10	
2.3	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ	105,768.99	
2.4	งานฝ้าวัสดุแผ่นมีโครงคร่าวเหล็กทรงรับ	25,531.60	
2.5	งานตกแต่งผิวผนัง(นอกจากงานฉาบปูน)	13,494.59	
2.6	งานฉาบปูน	78,523.84	
2.7	งานตกแต่งผิวพื้น	42,703.66	
2.8	งานงานผิวพื้นปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่างๆยึดด้วยปูนทราย	5,568.00	
2.9	งานประตู - หน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ	37,437.00	
2.10	เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ส้วม	6,599.00	
2.11	งานทาสีอะคริลิก	29,873.20	
	รวมงานสถาปัตยกรรม	639,512.78	
3.	งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงในอาคาร		
3.1	งานท่อโสโครก Class 8.5	1,553.60	
3.2	งานเดินท่อน้ำทิ้ง PVC Class 8.5	51,092.45	
3.3	งานเดินท่อน้ำดี PVC Class 13.5	1,211.59	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โรงซ่อมเครื่องจักรกล

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่

รายละเอียด

สำนัก/กอง ตำรวจและออกแบบ

กรมทางหลวงชนบท

ประมาณการเมื่อวันที่

26

เดือน

ธันวาคม

พ.ศ. 2554

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
3.4	งานท่อระบายน้ำฝน Class 8.5	7,641.00	
3.5	ท่อระบายอากาศ Class 8.5	1,089.05	
3.6	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาดความจุ 1000 ลิตร ของ DOS / SATS	11,940.00	
	รวมงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงในอาคาร	74,527.69	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารในอาคาร		
4.1	แผงป้อนไฟฟ้า LP	2,800.00	
4.2	ระบบตัดไฟอัตโนมัติ	984.00	
4.3	สวิตช์และปลั๊ก	7,990.00	
4.4	ดวงโคมไฟฟ้า	13,365.00	
4.5	งานสายไฟ	6,540.58	
	รวมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารในอาคาร	31,679.58	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	1,454,722.10	

ผู้ประมาณราคา

(นายโกวิท เกษมสุข)

(.....)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง

ตรวจ

(นายศศิพงษ์ บรรจง.เลิศ)

(.....)

ตำแหน่ง

นายช่างโยธารักษานาญงาน

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (B.O.Q.)

ชื่อโครงการ โรงซ่อมเครื่องจักรกล

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
1.1	งานขุดดินฐานรากและถมคืน	153.73	ลบ.ม.			63.00	9,684.99	9,684.99	
1.2	งานทรายหยาบรองกั้นฐานราก	37.1	ลบ.ม.	223.49	8,291.48	59.00	2,188.90	10,480.38	
1.3	งานคอนกรีตหยาบรองกั้นฐานราก	2.39	ลบ.ม.	1,761.00	4,208.79			4,208.79	
1.4	งานแบบหล่อคอนกรีต	366.03	ตร.ม.	365.00	133,600.95	105.00	38,433.15	172,034.10	
1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	5,983.11	กก.			2.80	16,752.71	16,752.71	
	- SR 24 , RB - 6	147.04	กก.	25.19	3,703.94			3,703.94	
	- SR 24 , RB - 9	2,165.62	กก.	24.25	52,516.29			52,516.29	
	- SD 30 , DB - 12	1,555.18	กก.	23.65	36,780.01			36,780.01	
	- SD 30 , DB - 16	2,115.27	กก.	23.45	49,603.08			49,603.08	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	179.49	กก.	30.92	5,549.93			5,549.93	
1.6	งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีต (ค3)	79.61	ลบ.ม.	2,095.00	166,782.95			166,782.95	
1.7	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	5,654.62	กก.			8.50	48,064.27	48,064.27	
	- เหล็ก C ขนาด 125 x 50 x 25 x 3.2 mm.	3,060.93	กก.	23.40	71,625.76			71,625.76	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 75x75x3.2 mm.	758.16	กก.	14.50	10,993.32			10,993.32	
	- ท่อเหล็ก Ø 3" หน้า 2.8 mm.	978.27	กก.	27.92	27,313.30			27,313.30	
	- ท่อเหล็ก Ø 2" หน้า 2.3 mm.	727.19	กก.	26.80	19,488.69			19,488.69	
	- ท่อเหล็ก Ø 1" หน้า 2.3 mm.	51.22	กก.	26.14	1,338.89			1,338.89	
	- แผ่นเหล็ก หน้า 9 mm.	58.34	กก.	27.35	1,595.60			1,595.60	
	- Bolt Ø 19 mm	6.41	กก.	23.65	151.60			151.60	

บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (B.O.Q.)

ชื่อโครงการ โรงซ่อมเครื่องจักรกล

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
- DB 12		14.1	กก.	23.65	333.47			333.47	
รวมงานโครงสร้าง									709,002.05
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานมุงหลังคา								
	- หลังคาเหล็ก Metal Sheet หนา 5.3 mm.	411.64	ตร.ม.	550.00	226,402.00	70.00	28,814.80	255,216.80	
2.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 10 มม. ฉาบเรียบ	100.00	ตร.ม.	305.00	30,500.00	80.00	8,000.00	38,500.00	
	- ฝ้าท้องพื้น ท้องคาน ฉาบแต่งผิวเรียบ	4.23	ตร.ม.	114.00		70.00	296.10	296.10	
2.3	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนแผ่น ขนาด 7 x 16 x 3.5 cm.	231.09	ตร.ม.	307.00	70,944.63	80.00	18,487.20	89,431.83	
	- ผนังช่องลมปูนกลวง 4 เหลี่ยม ขนาด 0.07 x 0.19 x 0.19 m.	13.52	ตร.ม.	308.00	4,164.16	70.00	946.40	5,110.56	
	- ผนังช่องลมปูนกลวง 4 เหลี่ยม ขนาด 0.07 x 0.19 x 0.19 m. แบบตีบเกล	17.82	ตร.ม.	560.00	9,979.20	70.00	1,247.40	11,226.60	
2.4	งานฝ้าวัสดุแผ่นมีโครงคร่าวเหล็กรองรับ								
	- ผนังแผ่นเหล็ก Metal Sheel หนา 5.3 mm.	41.18	ตร.ม.	550.00	22,649.00	70.00	2,882.60	25,531.60	
2.5	งานตกแต่งผิวผนัง(นอกจากงานฉาบปูน)								
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิกสีขาว ขนาด 8" x 8"	36.77	ตร.ม.	247.00	9,082.19	120.00	4,412.40	13,494.59	
2.6	งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	426.76	ตร.ม.	114.00	48,650.64	70.00	29,873.20	78,523.84	
2.7	งานตกแต่งผิวพื้น								

บัญชีแสดงปริมาณเบื้องต้น ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (B.O.Q.)

ชื่อโครงการ โรงซ่อมเครื่องจักรกล

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.8	- ทำผิวคอนกรีตขัดมันเรียบ งานงานผิวพื้นปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่างๆขัดผิวปูนทราย - ปูกระเบื้องเซรามิกชนิดผิวด้าน ขนาด 8" x 8" 2.9 งานประติรูป - หน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ 2.9.1. งานประติรูปเหล็ก - D1 (ขนาด 1.60 x 2.00 ม. บานเปิดซ้าย) งานประติรูป ไม้อัดสัก 2.9.2. - D2 (ขนาด 0.80 x 2.00 ม. บานเปิดซ้าย) งานประติรูป UPVC 2.9.3. - D3 (ขนาด 0.80 x 2.00 ม. บานเปิดซ้าย) งานหน้าต่างกระจก 2.9.4. - W1 (ขนาด 0.85 x 1.50 ม. บานเลื่อนซ้าย) - W2 (ขนาด 0.50 x 0.60 ม. กระจกบานติดตายแบบบังใบ) งานหน้าต่างอลูมิเนียม 2.9.5. - W3 (ขนาด 0.40 x 1.04 ม. บานเกล็ดระบายอากาศ) เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ส้วม 2.10 - โถส้วมนั่งราบ แบบชักโครก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด สีขาว - ที่ใส่แก้วกระดาษชำระแบบติดผนัง สีขาว - ที่ใส่สบู่แบบติดผนัง สีขาว - ราวพาดผ้าพลาสติก ยาว 0.60 เมตร - ก๊อกน้ำ ชนิดโครเมี่ยม	300.73	ตร.ม.	72.00	21,652.56	70.00	21,051.10	42,703.66	
		14.50	ตร.ม.	264.00	3,828.00	120.00	1,740.00	5,568.00	
		2.00	ชุด	7,000.00	14,000.00			14,000.00	
		3.00	ชุด	3,550.00	10,650.00	130.00	390.00	11,040.00	
		2.00	ชุด	1,250.00	2,500.00	105.00	210.00	2,710.00	
		1.00	ชุด	4,550.00	4,550.00	160.00	160.00	4,710.00	
		2.00	ชุด	630.00	1,260.00	36.00	72.00	1,332.00	
		9.00	ชุด	405.00	3,645.00			3,645.00	
		1.00	ชุด	3,990.00	3,990.00	298.00	298.00	4,288.00	
		1.00	ชุด	250.00	250.00	103.00	103.00	353.00	
		1.00	ชุด	250.00	250.00	103.00	103.00	353.00	
		1.00	ชุด	125.00	125.00			125.00	
		3.00	ชุด	250.00	750.00	25.00	75.00	825.00	

บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (B.O.Q.)

ชื่อโครงการ โรงซ่อมเครื่องจักรกล

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ฝักบัวอาบน้ำ ชนิดสายอ่อน	1.00	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
	- สายฉีดชำระ ชนิดสายอ่อน	1.00	ชุด	200.00	200.00	35.00	35.00	235.00	
2.11	งานทาสี								
	- งานทาสีพลาสติก	426.76	ตร.ม.	40.00	17,070.40	30.00	12,802.80	29,873.20	
รวมงานสถาปัตยกรรม									639,512.78
3	งานระบบสุขาภิบาลและสิ่งปะหลิงในอาคาร								
3.1	งานท่อโศโครก Class 8.5								
	- ท่อ PVC Ø 6"	3.00	เมตร	325.20	975.60	102.00	306.00	1,281.60	
	- ช็องอ 90 องศา Ø 6"	2.00	อัน	136.00	272.00			272.00	
3.2	งานเดินท่อน้ำทิ้ง PVC Class 8.5								
	- ท่อ PVC Ø 2"	7.50	เมตร	43.20	324.00	20.00	150.00	474.00	
	- ท่อ PVC Ø 3"	13.00	เมตร	94.80	1,232.40	30.00	390.00	1,622.40	
	- ท่อระบายน้ำ Ø 0.30 ม.	77.00	เมตร	225.25	17,344.25	350.00	26,950.00	44,294.25	
	- ช็องอ 90 องศา Ø 3"	1.00	อัน	69.70	69.70			69.70	
	- ช็องอ 90 องศา Ø 2"	7.00	อัน	23.55	164.85			164.85	
	- ตามทาง T Ø 3"	5.00	อัน	133.45	667.25			667.25	
	- FD Ø 2"	3.00	อัน	850.00	2,550.00	100.00	300.00	2,850.00	
	- FCO Ø 2"	1.00	อัน	850.00	850.00	100.00	100.00	950.00	
3.3	งานเดินท่อน้ำดี PVC Class 13.5								

บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (B.O.Q.)

ชื่อโครงการ โรงซ่อมเครื่องจักรกล

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC Ø 3/4" - ข้องอ 90 องศา Ø 3/4" - สามทาง T Ø 3/4" - ข้อต่อตรง Ø 3/4" - METER Ø 1/2"	17.00	เมตร	15.35	260.95	20.00	340.00	600.95	
		8.00	อัน	4.00	32.00			32.00	
		4.00	อัน	5.61	22.44			22.44	
		2.00	อัน	3.10	6.20			6.20	
		1.00	ชุด	500.00	500.00	50.00	50.00	550.00	
3.4	งานรangen้ำสแตนเลส หน้า 3 mm.	28.30	เมตร	250.00	7,075.00	20.00	566.00	7,641.00	
3.5	- ท่อระบายอากาศ Class 8.5 - ท่อ PVC Ø 1 1/2"	23.00	เมตร	27.35	629.05	20.00	460.00	1,089.05	
3.6	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาดความจุ 1000 ลิตร	1.00	ชุด	11,940.00	11,940.00			11,940.00	
รวมงานระบบสุขาภิบาลและคืบเพลิงในอาคาร									74,527.69
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารในอาคาร								
4.1	แสงป้อน ไฟฟ้า LP	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	500.00	500.00	2,800.00	
4.2	ระบบตัดไฟอัตโนมัติ	1.00	ชุด	784.00	784.00	200.00	200.00	984.00	
4.3	สวิทช์และปลั๊ก - สวิทช์เปิด - ปิดทางเดียว ฝิ่งในผนัง - ปลั๊ก ไฟ 2 ช่องแบบมีขั้วสายดินฝิ่งในผนัง - ปลั๊กแรงสูง 3 เฟส - ปลั๊ก 3 สาย แบบกันน้ำ	14.00 15.00 4.00 7.00	ชุด ชุด ชุด ชุด	30.00 130.00 185.00 240.00	420.00 1,950.00 740.00 1,680.00	80.00 80.00 80.00 80.00	1,120.00 1,200.00 320.00 560.00	1,540.00 3,150.00 1,060.00 2,240.00	
4.4	ดวงโคมไฟฟ้า								

ราคาคำนวณต่อหน่วย

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันที่อำเภอเมือง อัตรา 30.50 บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

สถานที่ก่อสร้าง โรงซ่อมเครื่องจักรกล
ประมาณราคาวันที่ 26 ธันวาคม 2554

วัสดุสำหรับคอนกรีตเสริมเหล็ก

1 งานคอนกรีต

การคิดงานคอนกรีตแบ่งเป็นสองกรณีคือ

1.1 กรณีผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

1.2 กรณีผิวทางอื่นๆ

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ราคาวัสดุ			=	2,200	บาท/ตัน	[1]
ค่าขนส่ง	450	กม.	=	585.00	บาท/ตัน	[2] (จากตารางค่าขนส่ง)
ค่าขนส่งขึ้น-ลง			=	50	บาท/ตัน	[3]
รวม			=	2,835.00	บาท/ตัน	[4] = [1] + [2] + [3]
ราคาที่กำหนด			=	2,835.00	บาท/ตัน	[5] = [4]

ทรายผสมคอนกรีต

ราคาวัสดุ			=	150	บาท/ลบ.ม.	[1]
ค่าขนส่ง	26	กม.	=	73.49	บาท/ลบ.ม.	[2] (จากตารางค่าขนส่ง)
รวม			=	223.49	บาท/ลบ.ม.	[3] = [1] + [2]
ราคาที่กำหนด			=	223.49	บาท/ลบ.ม.	[4] = [3]

หินผสมคอนกรีต

ราคาวัสดุ			=	292	บาท/ลบ.ม.	[1]
ค่าขนส่ง	50	กม.	=	91.74	บาท/ลบ.ม.	[2] (จากตารางค่าขนส่ง)
รวม			=	383.74	บาท/ลบ.ม.	[3] = [1] + [2]
ราคาที่กำหนด			=	383.74	บาท/ลบ.ม.	[4] = [3]

ทรายละเอียด

ราคาวัสดุ			=	376.00	บาท/ลบ.ม.	[1]
ค่าขนส่ง	26	กม.	=	73.49	บาท/ลบ.ม.	[2] (จากตารางค่าขนส่ง)
รวม			=	449.49	บาท/ลบ.ม.	[3] = [1] + [2]
ราคาที่กำหนด			=	449.49	บาท/ลบ.ม.	[4] = [3]

ปูนซีเมนต์ผสม

ราคาวัสดุ			=	2,100.00	บาท/ตัน	[1]
ค่าขนส่ง	95	กม.	=	124.16	บาท/ตัน	[2] (จากตารางค่าขนส่ง)
ค่าขนส่งขึ้น-ลง			=	50.00	บาท/ตัน	[3]
รวม			=	2,274.16	บาท/ตัน	[4] = [1] + [2] + [3]
ราคาที่กำหนด			=	2,274.16	บาท/ตัน	[5] = [4]

ปูนขาว

ราคาวัสดุ	=	8,510.00	บาท/ตัน	[1]
ค่าขนส่ง	250 กม.	=	325.00	บาท/ตัน [2] (จากตารางค่าขนส่ง)
ค่าขนส่งขึ้น-ลง		=	50.00	บาท/ตัน [3]
รวม		=	8,885.00	บาท/ตัน [4] = [1] + [2] + [3]
ราคาที่กำหนด		=	8,885.00	บาท/ตัน [5] = [4]

1.1 กรณีผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

100 ลบ.ม.

ปริมาณงานคอนกรีตทั้งโครงการ (จากตารางค่าดำเนินการฯ)

ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000 บาท/ครั้ง

ค่าติดตั้งเครื่องผสมคอนกรีต = ค่าติดตั้งเครื่องผสม / ปริมาณงานคอนกรีตทั้งโครงการ 21.43 บาท/ลบ.ม.

= 150,000 / ปริมาณงานคอนกรีตทั้งโครงการ =

หมายเหตุ กรณีที่ปริมาณงานน้อยกว่า 7,000 ลบ.ม. ให้ใช้ค่าติดตั้งเครื่องผสมสำหรับปริมาณงาน 7,000 ลบ.ม. ในการประเมินราคา

งานคอนกรีต ก1 (Lean)

ซีเมนต์	=	240.00	กก.	เผื่อ 5% =	252.00	กก. @	2.84	=	715.68	บาท/ลบ.ม.
ทราย	=	0.52	ลบ.ม.	เผื่อ 20% =	0.62	ลบ.ม. @	223.49	=	139.46	บาท/ลบ.ม.
หิน	=	0.86	ลบ.ม.	เผื่อ 15% =	0.99	ลบ.ม. @	383.74	=	379.52	บาท/ลบ.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสมคอนกรีต	=				1.00	ลบ.ม. @	21.43	=	21.43	บาท/ลบ.ม.
ค่าผสมคอนกรีต	=				1.00	ลบ.ม. @	188.87	=	188.87	บาท/ลบ.ม.
ค่าแรงเทคอนกรีต	=				1.00	ลบ.ม. @	316.00	=	316.00	บาท/ลบ.ม.
รวม								=	1,760.96	บาท/ลบ.ม.
ราคาที่กำหนด								=	1,761.00	บาท/ลบ.ม.

งานคอนกรีต ก1

ซีเมนต์	=	300.00	กก.	เผื่อ 5% =	315.00	กก. @	2.84	=	894.60	บาท/ลบ.ม.
ทราย	=	0.43	ลบ.ม.	เผื่อ 20% =	0.52	ลบ.ม. @	223.49	=	115.32	บาท/ลบ.ม.
หิน	=	0.86	ลบ.ม.	เผื่อ 15% =	0.99	ลบ.ม. @	383.74	=	379.52	บาท/ลบ.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสมคอนกรีต	=				1.00	ลบ.ม. @	21.43	=	21.43	บาท/ลบ.ม.
ค่าผสมคอนกรีต	=				1.00	ลบ.ม. @	188.87	=	188.87	บาท/ลบ.ม.
ค่าแรงเทคอนกรีต	=				1.00	ลบ.ม. @	346.00	=	346.00	บาท/ลบ.ม.
รวม								=	1,945.74	บาท/ลบ.ม.
ราคาที่กำหนด								=	1,946.00	บาท/ลบ.ม.

งานคอนกรีต ก2

ซีเมนต์	=	320.00	กก.	เผื่อ 5% =	336.00	กก. @	2.84	=	954.24	บาท/ลบ.ม.
ทราย	=	0.43	ลบ.ม.	เผื่อ 20% =	0.52	ลบ.ม. @	223.49	=	115.32	บาท/ลบ.ม.
หิน	=	0.86	ลบ.ม.	เผื่อ 15% =	0.99	ลบ.ม. @	383.74	=	379.52	บาท/ลบ.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสมคอนกรีต	=				1.00	ลบ.ม. @	21.43	=	21.43	บาท/ลบ.ม.
ค่าผสมคอนกรีต	=				1.00	ลบ.ม. @	188.87	=	188.87	บาท/ลบ.ม.
ค่าแรงเทคอนกรีต	=				1.00	ลบ.ม. @	346.00	=	346.00	บาท/ลบ.ม.
รวม								=	2,005.38	บาท/ลบ.ม.
ราคาที่กำหนด								=	2,005.00	บาท/ลบ.ม.

งานคอนกรีต ค3

ซีเมนต์	=	350.00	กก.	เผื่อ 5% =	367.50	กก. @	2.84	=	1,043.70	บาท/ลบ.ม.
ทราย	=	0.43	ลบ.ม.	เผื่อ 20% =	0.52	ลบ.ม. @	223.49	=	115.32	บาท/ลบ.ม.
หิน	=	0.86	ลบ.ม.	เผื่อ 15% =	0.99	ลบ.ม. @	383.74	=	379.52	บาท/ลบ.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสมคอนกรีต	=				1.00	ลบ.ม. @	21.43	=	21.43	บาท/ลบ.ม.
ค่าผสมคอนกรีต	=				1.00	ลบ.ม. @	188.87	=	188.87	บาท/ลบ.ม.
ค่าแรงเทคอนกรีต	=				1.00	ลบ.ม. @	346.00	=	346.00	บาท/ลบ.ม.
รวม								=	2,094.84	บาท/ลบ.ม.
ราคาที่กำหนด								=	2,095.00	บาท/ลบ.ม.

งานคอนกรีต ค3 (สำหรับงานผิวทาง)

ซีเมนต์	=	350.00	กก.	เผื่อ 5% =	367.50	กก. @	2.84	=	1,043.70	บาท/ลบ.ม.
ทราย	=	0.43	ลบ.ม.	เผื่อ 20% =	0.52	ลบ.ม. @	223.49	=	115.32	บาท/ลบ.ม.
หิน	=	0.86	ลบ.ม.	เผื่อ 15% =	0.99	ลบ.ม. @	383.74	=	379.52	บาท/ลบ.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสมคอนกรีต	=				1.00	ลบ.ม. @	21.43	=	21.43	บาท/ลบ.ม.
ค่าผสมคอนกรีต	=				1.00	ลบ.ม. @	188.87	=	188.87	บาท/ลบ.ม.
ค่าแรงเทคอนกรีต	=		(ไม่คิดค่าใช้จ่าย)		1.00	ลบ.ม. @	346.00	=	346.00	บาท/ลบ.ม.
รวม								=	2,094.84	บาท/ลบ.ม.
ราคาที่กำหนด								=	2,095.00	บาท/ลบ.ม.

งานคอนกรีต ค4

ซีเมนต์	=	400.00	กก.	เผื่อ 5% =	420.00	กก. @	2.84	=	1,192.80	บาท/ลบ.ม.
ทราย	=	0.43	ลบ.ม.	เผื่อ 20% =	0.52	ลบ.ม. @	223.49	=	115.32	บาท/ลบ.ม.
หิน	=	0.86	ลบ.ม.	เผื่อ 15% =	0.99	ลบ.ม. @	383.74	=	379.52	บาท/ลบ.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสมคอนกรีต	=				1.00	ลบ.ม. @	21.43	=	21.43	บาท/ลบ.ม.
ค่าผสมคอนกรีต	=				1.00	ลบ.ม. @	188.87	=	188.87	บาท/ลบ.ม.
ค่าแรงเทคอนกรีต	=				1.00	ลบ.ม. @	346.00	=	346.00	บาท/ลบ.ม.
รวม								=	2,243.94	บาท/ลบ.ม.
ราคาที่กำหนด								=	2,244.00	บาท/ลบ.ม.

งานปูนทราย

ซีเมนต์	=	400.00	กก.	เผื่อ 5% =	420.00	กก. @	2.84	=	1,192.80	บาท/ลบ.ม.
ทราย	=	1.00	ลบ.ม.	เผื่อ 20% =	1.20	ลบ.ม. @	223.49	=	268.19	บาท/ลบ.ม.
หิน	=	-	ลบ.ม.	เผื่อ 15% =	-	ลบ.ม. @		=	0.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าผสมและเทคอนกรีต	=				1.00	ลบ.ม. @	100.00	=	100.00	บาท/ลบ.ม.
รวม								=	1,560.99	บาท/ลบ.ม.
ราคาที่กำหนด								=	1,561.00	บาท/ลบ.ม.

2 งานเหล็ก

เหล็กเสริม SR24 RB6

ราคาวัสดุ				=	24,520	บาท/ตัน	[1]	
ค่าขนส่ง	450	กม.		=	585.00	บาท/ตัน	[2]	(จากตารางค่าขนส่ง)
ค่าขนส่งขึ้น-ลง				=	80	บาท/ตัน	[3]	
รวมค่างานต้นทุน (บาท/ตัน)				=	25,185.00	บาท/ตัน	[4] = [1] + ... + [3]	
รวมค่างานต้นทุน (บาท/กก.)				=	25.19	บาท/กก.	[5] = [4] / 1000	

ราคาที่กำหนด	=	25.19	บาท/กก.	[6] = [5]
--------------	---	-------	---------	-----------

เหล็กเสริม SR24 RB9

ราคาวัสดุ	=	23,580	บาท/ตัน	[1]
ค่าขนส่ง	450	กม.	=	585.00 บาท/ตัน [2] (จากตารางค่าขนส่ง)
ค่าขนส่งขึ้น-ลง	=	80	บาท/ตัน	[3]
รวมค่างานต้นทุน (บาท/ตัน)	=	24,245.00	บาท/ตัน	[4] = [1] + ... + [3]
รวมค่างานต้นทุน (บาท/กก.)	=	24.25	บาท/กก.	[5] = [4] / 1000
ราคาที่กำหนด	=	24.25	บาท/กก.	[6] = [5]

เหล็กเสริม SR24 RB12

ราคาวัสดุ	=	23,300	บาท/ตัน	[1]
ค่าขนส่ง	450	กม.	=	585.00 บาท/ตัน [2] (จากตารางค่าขนส่ง)
ค่าขนส่งขึ้น-ลง	=	80	บาท/ตัน	[3]
รวมค่างานต้นทุน (บาท/ตัน)	=	23,965.00	บาท/ตัน	[4] = [1] + ... + [3]
รวมค่างานต้นทุน (บาท/กก.)	=	23.97	บาท/กก.	[5] = [4] / 1000
ราคาที่กำหนด	=	23.97	บาท/กก.	[6] = [5]

เหล็กเสริม SR24 RB15

ราคาวัสดุ	=	23,140	บาท/ตัน	[1]
ค่าขนส่ง	450	กม.	=	585.00 บาท/ตัน [2] (จากตารางค่าขนส่ง)
ค่าขนส่งขึ้น-ลง	=	80	บาท/ตัน	[3]
รวมค่างานต้นทุน (บาท/ตัน)	=	23,805.00	บาท/ตัน	[4] = [1] + ... + [3]
รวมค่างานต้นทุน (บาท/กก.)	=	23.81	บาท/กก.	[5] = [4] / 1000
ราคาที่กำหนด	=	23.81	บาท/กก.	[6] = [5]

เหล็กเสริม SR24 RB19

ราคาวัสดุ	=	23,140	บาท/ตัน	[1]
ค่าขนส่ง	450	กม.	=	585.00 บาท/ตัน [2] (จากตารางค่าขนส่ง)
ค่าขนส่งขึ้น-ลง	=	80	บาท/ตัน	[3]
รวมค่างานต้นทุน (บาท/ตัน)	=	23,805.00	บาท/ตัน	[4] = [1] + ... + [3]
รวมค่างานต้นทุน (บาท/กก.)	=	23.81	บาท/กก.	[5] = [4] / 1000
ราคาที่กำหนด	=	23.81	บาท/กก.	[6] = [5]

เหล็กเสริม SR24 RB25

ราคาวัสดุ	=	23,140	บาท/ตัน	[1]
ค่าขนส่ง	450	กม.	=	585.00 บาท/ตัน [2] (จากตารางค่าขนส่ง)
ค่าขนส่งขึ้น-ลง	=	80	บาท/ตัน	[3]
รวมค่างานต้นทุน (บาท/ตัน)	=	23,805.00	บาท/ตัน	[4] = [1] + ... + [3]
รวมค่างานต้นทุน (บาท/กก.)	=	23.81	บาท/กก.	[5] = [4] / 1000
ราคาที่กำหนด	=	23.81	บาท/กก.	[6] = [5]

เหล็กเสริม SD30 DB12

ราคาวัสดุ	=	22,980	บาท/ตัน	[1]
-----------	---	--------	---------	-----

ค่าขนส่ง	450	กม.	=	585.00	บาท/ตัน	[2]	(จากตารางค่าขนส่ง)
ค่าขนส่งขึ้น-ลง			=	80	บาท/ตัน	[3]	
รวมค่างานต้นทุน (บาท/ตัน)			=	23,645.00	บาท/ตัน	[4] = [1] + ... + [3]	
รวมค่างานต้นทุน (บาท/กก.)			=	23.65	บาท/กก.	[5] = [4] / 1000	
ราคาที่กำหนด			=	23.65	บาท/กก.	[6] = [5]	

เหล็กเสริม SD30 DB16

ราคาวัสดุ			=	22,780	บาท/ตัน	[1]	
ค่าขนส่ง	450	กม.	=	585.00	บาท/ตัน	[2]	(จากตารางค่าขนส่ง)
ค่าขนส่งขึ้น-ลง			=	80	บาท/ตัน	[3]	
รวมค่างานต้นทุน (บาท/ตัน)			=	23,445.00	บาท/ตัน	[4] = [1] + ... + [3]	
รวมค่างานต้นทุน (บาท/กก.)			=	23.45	บาท/กก.	[5] = [4] / 1000	
ราคาที่กำหนด			=	23.45	บาท/กก.	[6] = [5]	

เหล็กเสริม SD30 DB20

ราคาวัสดุ			=	22,780	บาท/ตัน	[1]	
ค่าขนส่ง	450	กม.	=	585.00	บาท/ตัน	[2]	(จากตารางค่าขนส่ง)
ค่าขนส่งขึ้น-ลง			=	80	บาท/ตัน	[3]	
รวมค่างานต้นทุน (บาท/ตัน)			=	23,445.00	บาท/ตัน	[4] = [1] + ... + [3]	
รวมค่างานต้นทุน (บาท/กก.)			=	23.45	บาท/กก.	[5] = [4] / 1000	
ราคาที่กำหนด			=	23.45	บาท/กก.	[6] = [5]	

เหล็กเสริม SD30 DB25

ราคาวัสดุ			=	22,780	บาท/ตัน	[1]	
ค่าขนส่ง	450	กม.	=	585.00	บาท/ตัน	[2]	(จากตารางค่าขนส่ง)
ค่าขนส่งขึ้น-ลง			=	80	บาท/ตัน	[3]	
รวมค่างานต้นทุน (บาท/ตัน)			=	23,445.00	บาท/ตัน	[4] = [1] + ... + [3]	
รวมค่างานต้นทุน (บาท/กก.)			=	23.45	บาท/กก.	[5] = [4] / 1000	
ราคาที่กำหนด			=	23.45	บาท/กก.	[6] = [5]	

เหล็กเสริม SD30 DB28

ราคาวัสดุ			=		บาท/ตัน	[1]	
ค่าขนส่ง	450	กม.	=		บาท/ตัน	[2]	(จากตารางค่าขนส่ง)
ค่าขนส่งขึ้น-ลง			=	80	บาท/ตัน	[3]	
รวมค่างานต้นทุน (บาท/ตัน)			=		บาท/ตัน	[4] = [1] + ... + [3]	
รวมค่างานต้นทุน (บาท/กก.)			=		บาท/กก.	[5] = [4] / 1000	
ราคาที่กำหนด			=		บาท/กก.	[6] = [5]	

เหล็กเสริม SD40 DB12

ราคาวัสดุ			=	23,160	บาท/ตัน	[1]	
ค่าขนส่ง	450	กม.	=	585.00	บาท/ตัน	[2]	(จากตารางค่าขนส่ง)
ค่าขนส่งขึ้น-ลง			=	80	บาท/ตัน	[3]	
รวมค่างานต้นทุน (บาท/ตัน)			=	23,825.00	บาท/ตัน	[4] = [1] + ... + [3]	
รวมค่างานต้นทุน (บาท/กก.)			=	23.83	บาท/กก.	[5] = [4] / 1000	

ราคาที่กำหนด	=	23.83	บาท/กก.	[6] = [5]
--------------	---	-------	---------	-----------

เหล็กเสริม SD40 DB16

ราคาวัสดุ	=	22,960	บาท/ตัน	[1]
ค่าขนส่ง	450	กม.	=	585.00 บาท/ตัน [2] (จากตารางค่าขนส่ง)
ค่าขนส่งขึ้น-ลง	=	80	บาท/ตัน	[3]
รวมค่างานต้นทุน (บาท/ตัน)	=	23,625.00	บาท/ตัน	[4] = [1] + ... + [3]
รวมค่างานต้นทุน (บาท/กก.)	=	23.63	บาท/กก.	[5] = [4] / 1000
ราคาที่กำหนด	=	23.63	บาท/กก.	[6] = [5]

เหล็กเสริม SD40 DB20

ราคาวัสดุ	=	22,960	บาท/ตัน	[1]
ค่าขนส่ง	450	กม.	=	585.00 บาท/ตัน [2] (จากตารางค่าขนส่ง)
ค่าขนส่งขึ้น-ลง	=	80	บาท/ตัน	[3]
รวมค่างานต้นทุน (บาท/ตัน)	=	23,625.00	บาท/ตัน	[4] = [1] + ... + [3]
รวมค่างานต้นทุน (บาท/กก.)	=	23.63	บาท/กก.	[5] = [4] / 1000
ราคาที่กำหนด	=	23.63	บาท/กก.	[6] = [5]

เหล็กเสริม SD40 DB25

ราคาวัสดุ	=	22,960	บาท/ตัน	[1]
ค่าขนส่ง	450	กม.	=	585.00 บาท/ตัน [2] (จากตารางค่าขนส่ง)
ค่าขนส่งขึ้น-ลง	=	80	บาท/ตัน	[3]
รวมค่างานต้นทุน (บาท/ตัน)	=	23,625.00	บาท/ตัน	[4] = [1] + ... + [3]
รวมค่างานต้นทุน (บาท/กก.)	=	23.63	บาท/กก.	[5] = [4] / 1000
ราคาที่กำหนด	=	23.63	บาท/กก.	[6] = [5]

เหล็กเสริม SD40 DB28

ราคาวัสดุ	=	22,960	บาท/ตัน	[1]
ค่าขนส่ง	450	กม.	=	585.00 บาท/ตัน [2] (จากตารางค่าขนส่ง)
ค่าขนส่งขึ้น-ลง	=	80	บาท/ตัน	[3]
รวมค่างานต้นทุน (บาท/ตัน)	=	23,625.00	บาท/ตัน	[4] = [1] + ... + [3]
รวมค่างานต้นทุน (บาท/กก.)	=	23.63	บาท/กก.	[5] = [4] / 1000
ราคาที่กำหนด	=	23.63	บาท/กก.	[6] = [5]

3 งานไม้แบบ งานอาคาร**ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 %**

ไม้กระดานขนาด 1" x 6" - 8" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร	=	0.50	ลบ.ฟ. @	566.25	บาท	=	283.13 บาท/ตร.ม.
ไม้ยางขนาด 1.1/2" x 3" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร	=	0.15	ลบ.ฟ. @	520.00	บาท	=	78.00 บาท/ตร.ม.
ตะปู	=	0.13	กก. @	29.50	บาท	=	3.69 บาท/ตร.ม.
รวมไม้แบบหล่อคอนกรีตเฉลี่ยใช้งาน 50 %		1.00	ตร.ม. @			=	364.81 บาท/ตร.ม.
ราคาที่กำหนด						=	365.00 บาท/ตร.ม.

ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 60 %

ไม้กระดานขนาด 1" x 6" - 8" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร	=	0.60	ลบ.ฟ. @	566.25	บาท	=	339.75 บาท/ตร.ม.
---	---	------	---------	--------	-----	---	------------------

ไม้ยางขนาด 1.1/2" x 3" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร	=	0.18	ลบ.ฟ. @	520.00	บาท	=	93.60 บาท/ตร.ม.
ตะปู	=	0.15	กก. @	29.50	บาท	=	4.43 บาท/ตร.ม.
รวมไม้แบบหล่อคอนกรีตเฉลี่ยใช้งาน 50 %		1.00	ตร.ม. @			=	437.78 บาท/ตร.ม.
ราคาที่กำหนด						=	438.00 บาท/ตร.ม.

ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 80 %

ไม้กระดานขนาด 1" x 6" - 8" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร	=	0.80	ลบ.ฟ. @	566.25	บาท	=	453.00 บาท/ตร.ม.
ไม้ยางขนาด 1.1/2" x 3" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร	=	0.24	ลบ.ฟ. @	520.00	บาท	=	124.80 บาท/ตร.ม.
ตะปู	=	0.20	กก. @	29.50	บาท	=	5.90 บาท/ตร.ม.
รวมไม้แบบหล่อคอนกรีตเฉลี่ยใช้งาน 50 %		1.00	ตร.ม. @			=	583.70 บาท/ตร.ม.
ราคาที่กำหนด						=	584.00 บาท/ตร.ม.

งานไม้แบบ งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม

ค่างานไม้แบบทั่วไป

คิดจากพื้นที่	=	1	ตร.ม.				
ไม้กระดาน	=	1	ลบ.ฟ. @	505	บาท	=	505.00 บาท/ตร.ม. [1]
ไม้คร่าว	=	0.3	ลบ.ฟ. @	505	บาท	=	151.50 บาท/ตร.ม. [2]
ไม้ค้ำยันแบบ	=	0.3	ตัน @	60	บาท	=	18.00 บาท/ตร.ม. [3]
ตะปู	=	0.3	กก. @	33	บาท	=	8.25 บาท/ตร.ม. [4]
				รวม		=	682.75 บาท/ตร.ม. [5] = [1] + [2] + [3] + [4]
ใช้งานได้ 4 ครั้ง	=		682.75 /	4		=	170.69 บาท/ตร.ม. [6] = [5] / 4
น้ำมันทาผิวไม้	=	1	ตร.ม. @	25	บาท	=	25.00 บาท/ตร.ม. [7]
ค่าแรงไม้แบบ	=	1	ตร.ม. @	105	บาท	=	105.00 บาท/ตร.ม. [8]
รวมค่างานต้นทุน						=	300.69 บาท/ตร.ม. [9] = [6] + [7] + [8]
ราคาที่กำหนด						=	300.69 บาท/ตร.ม. [10] = [9]

ค่างานไม้แบบอย่างง่าย ใช้สำหรับงานต่าง ๆ เช่น CURB AND GUTTER,R.C.DITCH LINING, CONCRETE SLOPE PROTECTION, GUIDE POST, R.O.W.MONUMENT,SIGN POST, KILOMETER STONE เป็นต้น

คิดจากพื้นที่	=	1	ตร.ม.				
ไม้กระดาน	=	1	ลบ.ฟ. @	505	บาท	=	505.00 บาท/ตร.ม. [1]
ไม้คร่าว	=	0.3	ลบ.ฟ. @	505	บาท	=	151.50 บาท/ตร.ม. [2]
ไม้ค้ำยันแบบ	=	0.3	ตัน @	60	บาท	=	18.00 บาท/ตร.ม. [3]
ตะปู	=	0.3	กก. @	33	บาท	=	8.25 บาท/ตร.ม. [4]
				รวม		=	682.75 บาท/ตร.ม. [5] = [1] + [2] + [3] + [4]
ใช้งานได้ 5 ครั้ง	=		682.75 /	5		=	136.55 บาท/ตร.ม. [6] = [5] / 5
น้ำมันทาผิวไม้	=	1	ตร.ม. @	25	บาท	=	25.00 บาท/ตร.ม. [7]
ค่าแรงไม้แบบ	=	1	ตร.ม. @	105	บาท	=	105.00 บาท/ตร.ม. [8]
รวมค่างานต้นทุน						=	266.55 บาท/ตร.ม. [9] = [6] + [7] + [8]
ราคาที่กำหนด						=	266.55 บาท/ตร.ม. [10] = [9]

ค่าไม้แบบงานสะพานและท่อเหลี่ยม

คิดจากพื้นที่	=	1	ตร.ม.				
ไม้กระดาน	=	1	ลบ.ฟ. @	505	บาท	=	505.00 บาท/ตร.ม. [1]
ไม้อัดยางหนา 4 มม.	=	1	ตร.ม. @	154	บาท	=	154.00 บาท/ตร.ม. [2]
ไม้คร่าว	=	0.3	ลบ.ฟ. @	505	บาท	=	151.50 บาท/ตร.ม. [3]

ไม้ค้ำยันแบบ	=	0.3	ตัน @	60	บาท	=	18.00	บาท/ตร.ม.	[3]
ตะปู	=	0.3	กก. @	34	บาท	=	8.50	บาท/ตร.ม.	[4]
				รวม		=	837.00	บาท/ตร.ม.	[5] = [1] + [2] + [3] + [4]
ใช้งานได้ 3 ครั้ง	=		837.00 /	3		=	279.00	บาท/ตร.ม.	[6] = [5] / 3
น้ำมันทาผิวไม้	=	1	ตร.ม. @	25	บาท	=	25.00	บาท/ตร.ม.	[7]
ค่าแรงไม้แบบ	=	1	ตร.ม. @	105	บาท	=	105.00	บาท/ตร.ม.	[8]
รวมค่างานต้นทุน						=	409.00	บาท/ตร.ม.	[9] = [6] + [7] + [8]
ราคาที่กำหนด						=	409.00	บาท/ตร.ม.	[10] = [9]

หมายเหตุ - ค่าแรงไม้แบบใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือนมิถุนายน 2554

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ฝ้าเพดานยิปซัมแผ่นเรียบ กันชื้น หนา 9 mm. ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 m.(TG-)

แผ่นยิปซัมบอร์ดกันความชื้นหนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร	1.00	ตร.ม. @	122.22	บาท	=	122.22	บาท
โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี (92 x 0.55 mm.)	1.00	ตร.ม. @	170.00	บาท	=	170	บาท
ตะปูเกลียว	0.11	กก. @	25.00	บาท	=	2.75	บาท
ฉาบรอยต่อ	2.00	ตร.ม. @	5.00	บาท	=	10	บาท
รวมค่างานต้นทุน					=	304.97	บาท
ราคาที่กำหนด					=	305.00	บาท

งานปูนฉาผิวเรียบ

ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	12.05	กก. @	2.27	บาท	=	27.35	บาท
ปูนขาว	7.70	กก. @	8.89	บาท	=	68.45	บาท
ทรายละเอียด	0.04	ลบ.ม. @	449.49	บาท	=	17.98	บาท
น้ำ	3.00	ลิตร @	0.01	บาท	=	0.03	บาท
รวมค่างานต้นทุน					=	113.82	บาท
ราคาที่กำหนด					=	114.00	บาท

ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น

อิฐมอญ ขนาด 7 x 16 x 3.5 cm.	138.00	ก้อน @	1.22	บาท	=	168.36	บาท
ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	16.01	กก. @	2.27	บาท	=	36.3427	บาท
ปูนขาว	10.29	กก. @	8.89	บาท	=	91.4781	บาท
ทรายหยาบ	0.05	ลบ.ม. @	223.49	บาท	=	11.1745	บาท
น้ำ	10.00	ลิตร @	0.01	บาท	=	0.1	บาท
รวมค่างานต้นทุน					=	307.46	บาท
ราคาที่กำหนด					=	307.00	บาท

ผนังช่องลมปูนกลวง 4 เหลี่ยม

ช่องลมปูนกลวง 4 เหลี่ยม ขนาด 0.07 x 0.19 x 0.19 m.	28.00	ก้อน @	9.00	บาท	=	252.00	บาท
ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	6.75	กก. @	2.27	บาท	=	15.32	บาท
ปูนขาว	3.87	กก. @	8.89	บาท	=	34.40	บาท
ทรายหยาบ	0.03	ลบ.ม. @	223.49	บาท	=	6.70	บาท
น้ำ	5.00	ลิตร @	0.01	บาท	=	0.05	บาท
รวมค่างานต้นทุน					=	308.48	บาท
ราคาที่กำหนด					=	308.00	บาท

ผนังช่องลมปูนกลวง 4 เหลี่ยม แบบฉาบแล

ช่องลมปูนกลวง 4 เหลี่ยม ขนาด 0.07 x 0.19 x 0.19 m.	28.00	ก้อน @	18.00	บาท	=	504.00	บาท
ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	6.75	กก. @	2.27	บาท	=	15.32	บาท
ปูนขาว	3.87	กก. @	8.89	บาท	=	34.40	บาท
ทรายหยาบ	0.03	ลบ.ม. @	223.49	บาท	=	6.70	บาท
น้ำ	5.00	ลิตร @	0.01	บาท	=	0.05	บาท
รวมค่างานต้นทุน					=	560.48	บาท
ราคาที่กำหนด					=	560.00	บาท

งานพื้นซีเมนต์ขัดมันเรียบ

ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	21	กก. @	2.27	บาท	=	47.67	บาท
ทรายหยาบ	0.11	ลบ.ม. @	223.49	บาท	=	24.58	บาท
น้ำ	6	ลิตร @	0.01	บาท	=	0.06	บาท
รวมค่างานต้นทุน					=	72.31	บาท
ราคาที่กำหนด					=	72.00	บาท

งานผนังบุกระเบื้องเซรามิก

กระเบื้องเซรามิก ขนาด 8"x 8"	28	แผ่น @	6.52	บาท	=	182.56	บาท
ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	18	กก. @	2.27	บาท	=	40.86	บาท
ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว	0.25	กก. @	8.89	บาท	=	2.22	บาท
ทรายละเอียด	0.04	ลบ.ม. @	449.49	บาท	=	17.98	บาท
น้ำ	10	ลิตร @	0.01	บาท	=	0.10	บาท
WAX	0.02	กก. @	150	บาท	=	3.00	บาท
รวมค่างานต้นทุน					=	246.72	บาท
ราคาที่กำหนด					=	247.00	บาท

งานพื้นปูกระเบื้องเซรามิก

กระเบื้องเซรามิก ขนาด 8"x 8"	28	แผ่น @	6.60	บาท	=	184.80	บาท
ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	21.51	กก. @	2.27	บาท	=	48.83	บาท
ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว	0.25	กก. @	8.89	บาท	=	2.22	บาท
ทรายหยาบ	0.11	ลบ.ม. @	223.49	บาท	=	24.58	บาท
น้ำ	10	ลิตร @	0.01	บาท	=	0.10	บาท
WAX	0.02	กก. @	150	บาท	=	3.00	บาท
รวมค่างานต้นทุน					=	263.53	บาท
ราคาที่กำหนด					=	264.00	บาท