

การแบ่งงวดเงิน งวดงาน และเวลาการทำงาน
การก่อสร้างแบบอาคารเรียน 216 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว
งบประมาณปี 2565

กำหนดระยะเวลาทำงาน 450 วัน

- งวดที่ 1 จ่ายเงิน 10% เวลาทำงาน 60 วัน
เมื่อผู้รับจ้างทำการปรับถมพื้นที่บริเวณก่อสร้างจนได้ระดับ ± 0.00 ตามรายการกำหนด
ทำการตอกเสาเข็ม เเทคอนกรีตฐานราก เสาตอม่อทั้งหมด (ติดตั้งเหล็กเสาย่างน้อย
ถึงระดับกึ่งกลางเสาชั้นที่ 1) เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 2 จ่ายเงิน 7% เวลาทำงาน 40 วัน
เมื่อผู้รับจ้างทำการหล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. คาน พื้น ระดับพื้นชั้นล่าง ปูพื้นสำเร็จรูปชั้นล่าง
(ยกเว้นเทคอนกรีตทับหน้าชั้นล่าง และทางเท้ารอบอาคาร) เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูป
รายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 3 จ่ายเงิน 7% เวลาทำงาน 40 วัน
เมื่อผู้รับจ้างทำการหล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา คาน-พื้นระเบียง พื้นกันสาดถึงระดับพื้น
ชั้นที่ 2 ปูพื้นสำเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 2 เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูป
รายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 4 จ่ายเงิน 7% เวลาทำงาน 30 วัน
เมื่อผู้รับจ้างทำการหล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา คาน-พื้นระเบียงพื้น กันสาดถึงระดับพื้น
ชั้นที่ 3 ปูพื้นสำเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 3 เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูป
รายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 5 จ่ายเงิน 7% เวลาทำงาน 30 วัน
เมื่อผู้รับจ้างทำการหล่อโครงสร้าง เสา และคาน ค.ส.ล.รับโครงหลังคา พร้อมฝังแผ่นเหล็ก
รับโครงหลังคาเหล็กตามแบบขยายคานหลังคา หล่อคานและพื้น ค.ส.ล.รับถึงน้ำ
และงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ส่วนที่เหลือทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 6 จ่ายเงิน 7% เวลาทำงาน 40 วัน
เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งระบบโครงหลังคาทั้งหมด รวมทั้งติดตั้งแปทั้งหมด ก่อผนัง หล่อคาน
ทับหลัง ก่อบล็อกช่องลมเหนือประตู-หน้าต่าง ชั้น 2 เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว

/งวดที่ 7...

งวดที่ 7

จ่ายเงิน 7% เวลาทำงาน 40 วัน

เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งฉนวนกันความร้อนของหลังคา มุงหลังคา ติดตั้งแผ่นปิดเชิงชาย ปันลมและฝ้าเพดานของกันสาดชั้นหลังคา ก่อผนัง คานทับหลัง ก่อบล็อกช่องลม เหนือประตู-หน้าต่างชั้น 3 แล้วเสร็จ (ยกเว้นผนังห้องวางถังน้ำ) เสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว

งวดที่ 8

จ่ายเงิน 10% เวลาทำงาน 40 วัน

เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งวงกบประตู-วงกบหน้าต่างทั้งหมด (ยกเว้นบานประตู บานหน้าต่าง และประตูผนังสำเร็จรูปห้องน้ำ-ส้วม) ฉาบปูนผนังและโครงสร้าง ค.ส.ล.ภายในชั้น 2 และชั้น 3 แล้วเสร็จ (ยกเว้นงานฉาบภายในห้องน้ำและงานก่อผนังห้องวางถังเก็บน้ำ) เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว

งวดที่ 9

จ่ายเงิน 10% เวลาทำงาน 40 วัน

เมื่อผู้รับจ้างฉาบปูนเสร็จทั้งหมด ทำฝ้าเพดานใต้หลังคาชั้นบนทั้งหมด ทำระบบกันซึม พื้นห้องน้ำ-ส้วม ปูกระเบื้องห้องน้ำ-ส้วมทั้งหมด ทำผิวพื้นกระเบื้องทางเดิน (ยกเว้นผิวพื้นบันได-ชานพัก) ปูกระเบื้องห้องเรียนชั้นที่ 2 เสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว

งวดที่ 10

จ่ายเงิน 10% เวลาทำงาน 40 วัน

เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง-ช่องแสงทั้งหมด (ยกเว้นลูกฟูกกระจกหน้าต่าง) เดินสายไฟฟ้าในอาคารทั้งหมด (ยกเว้นดวงโคมและอุปกรณ์ไฟฟ้า) ติดตั้งสุขภัณฑ์ ภายในห้องน้ำ-ส้วมทั้งหมด ติดตั้งผนังและประตูสำเร็จรูปห้องน้ำ-ส้วมทั้งหมด ปูกระเบื้องห้องเรียนทั้งหมด ทำผิวพื้น บันได ชานพักบันได ราวจับบันได ราวจับเบี่ยง ติดตั้งถังบำบัดฯ ถังเก็บน้ำบนพื้นชั้นล่าง ถังน้ำบนชั้นวางถังน้ำทั้งหมด เดินท่อระบบประปาและสุขาภิบาลแล้วเสร็จ (ยกเว้นการเชื่อมต่อระบบท่อประปา กับท่อจ่ายน้ำภายนอกอาคาร) เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว

/งวดที่ 11...

งวดที่ 11

(งวดสุดท้าย)


จ่ายเงิน 18% เวลาทำงาน 50 วัน

เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งดวงโคมอุปกรณ์ไฟฟ้า ทางเท้ารอบอาคาร ท่อระบายน้ำ ครัวภัณฑ์
ทาสีและทำงานส่วนที่เหลือทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ เชื่อมต่อระบบท่อ
พร้อมทดสอบการใช้งาน เก็บกวาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย ตามที่กำหนด
ในสัญญาจ้างก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14 กรกฎาคม 2564

ผู้ร่าง สมพร

ผู้พิมพ์ ทรรษา

ผู้ตรวจ 
14 ต.ค. 64.