

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง

แบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 6.00 เมตร

แบบ ปร.1

สถานที่ โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด

ทั่วประเทศ

ประมาณราคาโดย นางสาวลักษณ์ สัจธรรม

ประมาณราคาเมื่อวันที่

21 สิงหาคม 2560

ปรับราคาโดย นายมารุต ไชยรส

ปรับราคาเมื่อวันที่

28 มิถุนายน 2564

ลำดับที่		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
	คิดช่วงความยาว 10 เมตร						
1	ปรับผิวถนนเดิมและบดอัดแน่น	70.00	ตร.ม.	-	35.00	2,450.00	
2	ไม้แบบ	3.90	ลบ.ฟ.	400.00	133.00	2,078.70	
3	ทรายหยาบรองพื้น	3.00	ลบ.ม.	350.00	91.00	1,323.00	
4	เหล็กกลม SR 24 Ø 6 มม.	51.00	เส้น	38.00	10.00	2,448.00	
5	เหล็กกลม SR 24 Ø 12 มม.	2.00	เส้น	141.00	30.00	342.00	
6	ลวดผูกเหล็ก(เบอร์ 18) + ตะปู	4.60	กก.	25.00	-	115.00	
7	คอนกรีตผสมเสร็จ 240กก./ตร.ชม./210กก./ตร.ชม.	7.35	ลบ.ม.	2,261.00	306.00	18,867.45	
8	ดินลูกรัง	1.50	ลบ.ม.	350.00	99.00	673.50	
9	แอสฟัลต์ผสมทรายยาแนว	6.00	เมตร	50.00	-	300.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด ในความยาว 10.00 เมตร						28,597.65	
เฉลี่ยราคาต่อความยาว 1.00 เมตร x กว้าง 6.00 เมตร						2,859.77	
						2,850.00	

ปรับราคาโดย



(นายมารุต ไชยรส)


ผู้ตรวจ



(นายปรีชา โยธี)

หัวหน้าช่าง

ผู้ตรวจ



(นางสาววิภา วงศ์ผืน)

ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง

เห็นชอบ



(นายเทอดชาติ ชัยพงษ์)

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

หมายเหตุ

ราคานี้ยังไม่รวมค่า FACTOR F ราคาที่กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง จัดทำเป็นการประมาณราคาเบื้องต้นเท่านั้น

ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อีกครั้งหนึ่ง