



ตามนโยบายของ
กรมอสังหาริมทรัพย์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
โดย สำนักการโยธา



แบบบ้านยืม... เพื่อประชาชน

100 แบบบ้านมาตรฐาน...
สวย ดี โดนใจ...
พร้อมปลูกสร้างได้ทันที

ห้ามพลาด!!! โอกาส...
ยืมรับ... บ้านใหม่
แบบ **บ้านสวย**
เลือกได้
ใน “โครงการแบบบ้านยืม...เพื่อประชาชน”

แบบ 100 แบบบ้าน
มาตรฐาน...
สวย ดี โดนใจ
พร้อมปลูก
สร้างได้ทันที
มีให้เลือก
หลากหลาย
ตอบสนอง
ทุกไลฟ์สไตล์คนเมือง

สมัยเชลี

โดยความอนุเคราะห์แบบจาก
บริษัท แลนด์ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด

รายการประกอบแบบก่อสร้าง TYPE "S"

รายการประกอบแบบทั่วไป

- โครงสร้างบ้านพักอาศัยโดยทั่วไปเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ ตั้งแต่ฐานราก , เสา , คาน , พื้นชั้นล่าง - บน เป็นพื้น - สำเร็จรูป บางส่วนหล่อในที่ ขนาด และ รายละเอียด ตามแบบวิศวกรรม
- เสาเข็มบ้าน 2 ชั้น ใช้คอนกรีตอัดแรง รูปตัว I - 18 X 18 ซม. ยาว 16 ม. กรณีบ้านเกิน 2 ชั้น จะใช้เสาเข็มตาม - การคำนวณของวิศวกร
- หลังคา โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ ทาสีกันสนิม TOA2 ชั้น พร้อมเคลือบผิวพิเศษอีก 1 ชั้น มุงด้วยกระเบื้อง CPAC MONIER ลิขสิทธิ์ฐานบริษัทฯ หรือ เทียบเท่า
- ผนังทั่วไปก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ทาสี ยกเว้นผนังโชว์ ทำผิวพิเศษตามระโนแบบ
- ฝ้าเพดานภายใน แผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสี ความสูงจากพื้นถึงฝ้า 2.60 เมตร
- ภายนอกกระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม. , ห้องน้ำแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. วางบนโครงคร่าว T - BAR
- บันไดโครงสร้างไม้จริง สุกแห้งบ่มไม้ , ลูกนอนบันไดไม้จริง เสา , ราวบันได , ลูกกรงบันไดไม้จริง
- ลิ้นชักใช้สี SUPERCOAT ผลของ ICI หรือ เทียบเท่า
- การป้องกันปลวก ใช้ระบบเดินท่อที่บริเวณคานชั้นล่างทั้งหมด และทนาย่ายกันปลวกบนเนื้อโครงสร้างด้วยปูนซีเมนต์

รายการประกอบแบบการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

หมายเหตุ : งานโครงสร้าง หลังคา ปรองรับกระเบื้องใช้แป้นลวดไม้ ความหนา 0.7 มม.

* ไม่มีรายการเปลี่ยนแปลง

สัญลักษณ์ประกอบแบบสถาปัตย์

สัญลักษณ์	ความหมาย
N	ทิศเหนือ
	1, 2, 3, 4 ชื่อรูปด้านกำหนดจากแปลน
A	A หมายถึง ชื่อรูปด้าน
A	A หมายถึง ชื่อแบบขยาย
A - A	A หมายถึง ชื่อรูปตัด
A	A หมายถึง แนวเลาะระยะจากศูนย์กลาง
+0000 , -0000	+0000 มีค่ามากได้ไม่เกินตัวเลขที่กำหนด , -0000 มีค่าน้อยได้ไม่เกินตัวเลขที่กำหนด
B	B หมายถึง ระยะความยาวจากศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง
B	B หมายถึง ระยะความยาวจากริมถึงริม
A	A หมายถึง ระยะความยาวจากศูนย์กลางถึงผนังริมนอก
A	A หมายถึง ระยะความยาวจากศูนย์กลางถึงผนังริมใน
①	1 หมายถึง รหัสประตู
①	1 หมายถึง รหัสหน้าต่าง
①	1 หมายถึง หมายเลขผนัง
	ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น ฉาบปูน
	ผนังก่ออิฐเต็มแผ่น ฉาบปูน
	ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูน
GB	ผนังก่ออิฐบล็อกแก้ว ตามแบบระบุ
	ผนังเบาโครงเคร่าไม้จริง กรู๊วัดตามแบบระบุ
	ดิน
	คอนกรีต
	ทรายอัดแน่น
	หินกาบ
	ปูนฉาบติดดอก
	ฉาบปูนชำระอง
	ฉาบปูนเรียบ

บ้าน SMILE HOME
V.1 [11/2/45]



โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร

รสมัชช


ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด



โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร



ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด



โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน


ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร



รูปด้าน
มาตราส่วน 1 : 75

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด



รูปด้าน
มาตรฐาน
1 : 75



โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร


ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
ประเทศไทย จำกัด



โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร



รูปด้าน
มาตราส่วน
1 : 75

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสแมท
(ประเทศไทย) จำกัด

สัญญาลักษณะประกอบแบบ "S"

รายการไฟฟ้า

สัญลักษณ์	ความหมาย	ขนาด - ยี่ห้อ - รุ่น
	แผงควบคุมไฟฟ้า	Square-D ขนาด 15 Amp. แบบกล่องเหล็กพร้อม circuit Breaker 7 ชุด
	โคมไฟฟ้า	ครอบแก้วกลม Ø 14" ผิวขุ่นหลอดฟลูออเรสเซนต์ 32 W. แบบกลมแสงสีขาว
	โคมไฟฟ้า	ครอบแก้วกลม Ø 8" หลอดทังสเตน 60 W. แสงสีเหลือง
	หลอดฟลูออเรสเซนต์	รางหลอดฟลูออเรสเซนต์ ครอบพลาสติก ขนาด 1 X 20 W. แสงสีขาว
	หลอดฟลูออเรสเซนต์	รางหลอดฟลูออเรสเซนต์ ครอบพลาสติก ขนาด 1 X 40 W. แสงสีขาว
	ไฟ โคมแขวนเพดาน	โคมไฟแก้วผิวขุ่น Ø 12" หลอดธรรมดา 60 W.
	ไฟกิ่งติดผนัง	ไฟกิ่งหลอด 60 W. พลาสติก
	สวิทช์ไฟฟ้า	Single way ชนิดฝังในผนังของ NATIONAL (ของแท้) ติดตั้งสูงจากพื้น 1200 มม.
	สวิทช์ไฟฟ้า 2 ทาง	Two way ชนิดฝังในผนังของ NATIONAL (ของแท้) ติดตั้งสูงจากพื้น 1200 มม.
	ปลั๊กไฟ , เต้าเสียบ	ปลั๊กไฟแบบเรียบชนิดฝังในผนังแบบ 2 เต้าเสียบต่อ 1 ชุด พร้อมสายดินตาม- การไฟฟ้า ติดตั้งสูงจากพื้น 200 มม. ของ NATIONAL (ของแท้) ติดห่างจากผนัง 100 มม.
	ปลั๊กไฟ , เต้าเสียบ	ปลั๊กไฟแบบเรียบชนิดฝังในผนังแบบ 2 เต้าเสียบต่อ 1 ชุด พร้อมสายดินตาม- การไฟฟ้า ติดตั้งสูงจากพื้น 1000 มม. ของ NATIONAL (ของแท้) ติดห่างจากผนัง 100 มม.
	ปลั๊กสายอากาศ TV.	ใช้สายอากาศ TV.RG-6 โดยเดินสายไปยังหม้อหุงข้าวที่บ้านแล้วทั้งสายเปลี่ยนไว้ 1 ม.
	โทรศัพท์	เดินสายตามมาตรฐานไฟฟ้า โดยเดินสายไฟไปยังอาคารหน้าบ้านแล้วทั้งสายเปลี่ยนไว้ 1 ม.
	สวิทช์แอร์	ตำแหน่งตามแบบ
	แสดงการเดินสายไฟแบบ-	สายไฟใช้สาย PVC. ของ YAZAKI หรือ BANGKOK CABLE
	เดินลอย	เดินลอยยึดด้วยสายรัดเข็มขัดระยะห่าง 100 มม. โดย
		- สายไฟสำหรับ สวิทช์ไฟ ที่ใช้ใช้ ขนาด 1.0 มม. ²
		- สายไฟสำหรับ ปลั๊กไฟ ที่ใช้ใช้ ขนาด 2.5 มม. ² (แบบมีสายดิน)
		- สายไฟสำหรับ แอร์ ที่ใช้ใช้ ขนาด 10.0 มม. ²
		- สายไฟสำหรับ เครื่องทำน้ำร้อน ที่ใช้ใช้ ขนาด 10.0 มม. ²
		- สำหรับสายเมนใช้สาย PVC. ของ YAZAKI หรือ BANGKOK CABLE
		ขนาด 16.00 มม. ² ต่อห่างจากอาคารไม่เกิน 16000 มม.

หมายเหตุ : - ให้เดินสายดินตามกฎระเบียบของการไฟฟ้าอย่างถูกต้อง
- ราคากันเงิน 3,000,000 บาท ใช้ไฟ ขนาด 30 Amp. 2 สายของ Square-D พร้อมสายเมน
ดูแบบดูเซอร์กิต 16 ช่อง
- ราคากันเงิน 5,000,000 บาท ใช้ไฟ ขนาด 50 Amp. 2 สายของ Square-D พร้อมสายเมน

รายการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมไฟฟ้า

* ไม่มีรายการเปลี่ยนแปลง

บ้าน SMILE HOME
V.1 [11/2/45]



โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด

สัญลักษณ์ประกอบแบบ "S"

รายการสัญลักษณ์

สัญลักษณ์	ความหมาย	ขนาด และ จำนวนอุปกรณ์ที่ใช้
	ท่อ PVC	ท่อ PVC. Ø 4" ชั้นคุณภาพ Class 8.5 ติดตั้งให้มีความลาดเอียง 1 : 200 ปลายท่อ-
		ให้ต่อแบบ 3 ทาง ตัว T
	ท่อน้ำทิ้ง	(ท่อเมน) ท่อ PVC. Ø 2" ชั้นคุณภาพ Class 8.5 ติดตั้งให้มีความลาดเอียง 1 : 200
		ให้ท่อน้ำทิ้งไหลได้สะดวก
	ท่อน้ำทิ้ง	(ต่อจากอุ้งน้ทิ้ง) ท่อ PVC. Ø 1 1/2" ชั้นคุณภาพ Class 8.5
	ท่อน้ำดี	(ท่อน้ำประปา) ท่อ PVC. Ø 1/2" ชั้นคุณภาพ Class 13.5
	ท่อน้ำเย็น	(ท่อเมน) ท่อ PVC. Ø 3/4" ชั้นคุณภาพ Class 13.5
	ท่อน้ำร้อน	ใช้ท่อเหล็กกล้า Class B Ø 1/2"
	ท่อระบายอากาศ	ท่อ PVC Ø 1" ชั้นคุณภาพ Class 8.5 ปลายท่อด้วยข้อต่อ 3 ทาง ตัว T
		ท่อระบายอากาศสูงจากพื้น 3500 มม. ยึดติดกับผนังหรือเสาด้วยระยะห่าง 300 มม.
	ท่อระบายน้ำเสีย	ท่อซีเมนต์ใยหิน Ø 150 มม. ติดตั้งให้มีความลาดเอียง 1 : 200 ข้อต่อบริเวณท่อกับ-
		บ่อพักให้ท่อน้ำทิ้งในบ่อพักอย่างน้อย 50 มม.
	จุดระบายน้ำทิ้ง	ตำแหน่งที่จุดระบายน้ำทิ้งจะลงซึ่งท่อเมนน้ำทิ้งมีแผ่นเหล็กตะแกรงดักกลิ่น
	จุดระบายน้ำทิ้ง	ตำแหน่งจุดน้ำทิ้งจากชักโครก
	บ่อพัก	บ่อพักน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 300X400X400 มม. พร้อมฝาปิดทุกกระยะ 6.00 ม.
		ทุกช่วงพักเสีย
	จุดจ่ายน้ำประปา	จุดจ่ายน้ำดี (ประปา) ซึ่งต้องสูงให้ได้ตามแบบ
	บ่อเกรอะ	ใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย ถึงบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ของ AQUA-PAC หรือเทียบเท่า
	มิเตอร์น้ำ	ตามมาตรฐานของการประปา
	เครื่องปั๊มน้ำ	ตำแหน่งตามแบบ
	แนวลาดเอียง	ลาดเอียงตามแบบ

- หมายเหตุ :
1. ท่อ PVC. ที่ข้อต่อทุกจุดจะต้องทากาวก่อนต่อ เมื่อต่อท่อเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำจะต้องไม่รั่วซึม
 2. ท่อน้ำดีจะต้องขุดขั้วดินที่จะต่อท่อผ่านของเหล็กทุกจุดและบริเวณรอยต่อระหว่างท่อ PVC. เข้ากับข้อต่อเหล็กจะต้องพันท่อน้ำดี เมื่อต่อท่อเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำจะต้องไม่รั่วซึม
 3. ท่อประปา (น้ำร้อน) ที่ต่อกับสายอ่อนให้ใช้ข้อต่อทุกจุด
 4. ท่อระบายน้ำและบ่อพักต้องจากตัวอาคาร ถึงบ่อพักสาธารณะไม่เกิน 16.00 ม.


รายการประกอบแบบสัญลักษณ์ TYPE "S"

อ่างอาบน้ำ (ถักมื)	CRISTINA (TEENA-D) CT-5013 C พร้อมเดินสายไฟฟ้า และ ท่อน้ำร้อนของเครื่องทำน้ำร้อน 1 ชุด (ไม่รวมเครื่องทำน้ำร้อน) ก๊อกลมหน้า JAZZ STD. A 7601 (AMERICAN STANDARD)
อ่างล้างหน้า	AMERICAN STANDARD รุ่น TF-476 ชนิดฝังเคาน์เตอร์ , ก๊อกลมหน้า JAZZ STD. A 7000 พร้อมอุปกรณ์ดักกลิ่น
ก๊อกลมหน้า	ใช้แบบ BALL VALVE (ทิ้งไป)
โถล้างน้รงาบ	AMERICAN STANDARD รุ่น TF-2310 (ทิ้งไป) , ลายชำระ HANG 5502 , รุ่น TF-2310 (คนใช้)
ฝักบัวสายอ่อน	JAZZ STD. A 7003 A (AMERICAN STANDARD)
ที่วางสบู่	AMERICAN STANDARD รุ่น TF-9000
ที่ใส่กระดาษชำระ	AMERICAN STANDARD รุ่น TF-9001
ราวแขวนผ้า	AMERICAN STANDARD รุ่น TF-9085
กระจกเงา	กระจกบานเดียวเรียบ ยึดด้วยหมุด
สีอุ้งน้ทิ้ง	สีพื้นทึบเทา BEIGE ยกเว้นห้องน้ำคนใช้ ใช้สีขาว

รายการประกอบแบบสัญลักษณ์ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

- * ห้องนี้ 1,2,3 TOP เตาแก๊ส 4 หัว 1 ชุด ปูนี้อ่อนรุ่นเทพา-สระบุรี ซีเมนต์เต็มแผ่น รวม TOP บานหลังชักโครก-ตามีโบ ป/ป 1/8.

รายการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมสัญลักษณ์



ท่อน้ำทิ้งที่เข้าตัวบ้านให้ซ่อนก่อนลง
บ่อพักสำเร็จรูป ดูแบบขยายข้อต่อ

- * บานหลังนี้ติดตั้งระบบ CP DESIGN ตามมีโบ ป/ป 1/13.

บ้าน SMILE HOME
V.1 [11/2/45]



โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด



ผังสถาปัตย์ชั้นล่าง
มาตราส่วน 1 : 75

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปผ่านทั้งที่นอน -
กำหนดหน้าหน่วยงาน

ท่อน้ำทิ้งจากห้องน้ำจาก SINK อ่างล้างจาน
ใช้ท่อระบายน้ำท่อตันน้ำสำเร็จรูป
(ดูแบบขยายของ)

เชื่อมกับท่อประปาของ กปน.

เชื่อมต่อเข้ากับน้ำสาธารณะภายนอก




โครงการ
แบบบ้านยิมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด




รูปตัด B-B
มาตรฐาน 1 : 75




โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด





โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร






โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร



หมายเหตุ- เข็ม I 0.18x0.18x16.00m. (2 ต้น ต่อปลอก) จำนวน 10 ต้น
F1 = 6 หลุม = 6 ต้น
F2 = 2 หลุม = 4 ต้น
เข็ม I 0.22x0.22x16.00m. (2 ต้น ต่อปลอก) F1A = 6 หลุม = 6 ต้น

ผังโครงสร้างฐานราก
มาตราส่วน 1:75

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด

FAR CONSULT




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โยม
(ประเทศไทย) จำกัด



ผังโครงสร้างชั้นบน

มาตราส่วน 1:75

FOR CONSTRUCTION




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด



ผังโครงสร้างหลังคา
มาตราส่วน 1:75


FOR CONSTRUCT




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร




PLAN F1A




PLAN F1




PLAN F2



SECTION F1A 1:20



SECTION F1 1:20



SECTION F2 1:20







ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด




โครงการ
แบบบ้านอิมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร

FLOOR 2	 4-DB12 150 RB6@0.15	 4-DB12 150 RB6@0.15
FLOOR 1	 4-DB12 200 RB6@0.15	 4-DB16 200 RB6@0.15
FOOTING	 4-DB12 200 RB6@0.15	 4-DB12 200 RB6@0.15
	C1	C2

SECTION COLUMN 1:20



ตารางแสดงการรับน้ำหนักจร (LIVE LOAD)												
สำหรับพื้นสำเร็จรูปแบบท้องเรียบ PLANK ขนาดหน้าตัด 0.05x0.35 ม.												
N \ S	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40	4.60	4.80	5.00
4	504											
5		532	464	400	350	300						
6							318	274				
7									305	300		
8											300	250

- หมายเหตุ - มีค้ำยันชั่วคราว
- S = ระยะช่วงพาดวัดขอบในถึงขอบในของคาน (CLEAR SPAN) หน่วยเป็นเมตร
- N = จำนวนลวดยึดแรง ขนาด ๑๔ มม.
- ตัวเลขในตารางแสดงความสามารถในการรับน้ำหนักจรทุกพลัดภัยหน่วยเป็น กก./ตารางเมตร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด


FOR CONSTRUCTION




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร




LONG SECTION




SECTION 1-1

B1




LONG SECTION




SECTION 1-1


B2



SECTION 2-2




LONG SECTION




SECTION 1-1


B3



SECTION 2-2




LONG SECTION




SECTION 1-1

B4




SECTION 2-2




LONG SECTION

B1'




SECTION 1-1



LONG SECTION

B2'



SECTION 1-1

FOR CONSTRUCTION



ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด



โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน


ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร





SECTION 1-1

(B7A)




SECTION 2-2





SECTION 1-1

(B6A)




SECTION 2-2





SECTION 1-1

(B5)




SECTION 2-2




SECTION 1-1

(B6)




SECTION 2-2



LONG SECTION

(B3')



SECTION 1-1

FOR CONSTRUCTION

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โชม
(ประเทศไทย) จำกัด




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน


ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร


ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด




S0




S1




SECTION - 1
(ตามแบบโครงสร้างชั้นล่าง)




SECTION - 2
(ตามแบบโครงสร้าง)




SECTION - 3
(ตามแบบโครงสร้างชั้นบน)



ขยายพื้นลดระดับ



แบบขยายจุดที่มีหลังคาครอบลาดตัดผนัง



แบบขยายรอยต่อพื้นกับระเบียง

FOR CONSULT