

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง

แบบวางระบายน้ำแบบฝาเปิด

แบบ ปร.1

สถานที่ โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด

ทั่วประเทศ

ประมาณราคาโดย นางสาวสุนันทา ชุมพงศ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่

17 สิงหาคม 2561

ปรับราคาโดย นายมารุต ไชยรส

ปรับราคาเมื่อวันที่

28 มิถุนายน 2564

ลำดับที่		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
1	ขุดดิน	80	ลบ.ม.	-	125.00	10,000.00	
2	ทรายอัดแน่น	4.50	ลบ.ม.	350.00	91.00	1,984.50	
3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	4.50	ลบ.ม.	1,400.00	398.00	8,091.00	
4	คอนกรีต 1:2:4	16.30	ลบ.ม.	1,797.00	436.00	36,397.90	
5	ไม้แบบทั้งหมด	120	ตร.ม.	400.00	133.00	63,960.00	
6	ตะปูขนาดต่างๆ	30	กก.	25.00	-	750.00	
7	เหล็กกลม SR 24 Ø 6 มม.	301	เส้น	38.00	10.00	14,448.00	
8	เหล็กกลม SR 24 Ø 9 มม.	13	เส้น	81.00	21.00	1,326.00	
9	ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง(เบอร์ 18)	22	กก.	25.00	-	550.00	
10	ท่อ PVC. Ø 1" ชั้นคุณภาพ 13.5	3	ท่อน	87.00	28.00	345.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด ในความยาว 100 เมตร						137,852.40	
เฉลี่ยราคาต่อความยาว 1.00 เมตร						1,378.52	
						1,370.00	

ปรับราคาโดย

(นายมารุต ไชยรส)

ผู้ตรวจ

(นายปรีชา โยธี)

หัวหน้าช่าง

ผู้ตรวจ

(นางสาววิภา วงศ์ผืน)

ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง

เห็นชอบ

(นายเทอดชาติ ชัยพงษ์)
(ผู้อำนวยการสำนักขานวยการ)

ผู้อำนวยการสำนักขานวยการ

หมายเหตุ

ราคานี้ยังไม่รวมค่า FACTOR F ราคาที่กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง จัดทำเป็นการประมาณราคาเบื้องต้นเท่านั้น

ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อีกครั้งหนึ่ง