

สรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6

งานก่อสร้าง แบบ สปข. 303/28 (ปี 2539)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด ทั่วประเทศ

หน่วยงาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบ ปร.4 (ก) (ข) ปร.5 (ก) (ข) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด


จำนวน 18 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551

ปรับราคาเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	4,865,000.00	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	91,000.00	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)	4,956,000.00 **	

ปรับราคาโดย




(นายฉัตรชัย ออมนั่งซี)



(นายรังสฤษฎ์ กาวจัตุรัส)

สถาปนิก



(นายชาญณรงค์ แดนสีแสง)

วิศวกรโยธา

ผู้ตรวจ



(นายคำภา หานะกุล)

หัวหน้างานช่าง


ผู้ตรวจ



(นางสาววิภา วงศ์ผืน)

ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง

เห็นชอบ


(นายสุรศักดิ์ อินทรีย์ไกร)

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

□ งานก่อสร้าง แบบ สปข. 303/28 (ปี 2539)

□ สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด ทั่วประเทศ

□ หน่วยงาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

□ แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ จำนวน 12 แผ่น


□ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 ปรับราคาเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	3,738,183.54	1.3017	4,865,993.51	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
รวมค่าก่อสร้าง				4,865,993.51	
(สี่ล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				ยอดสุทธิ	4,865,000.00 **


□ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 507 ตารางเมตร

□ เฉลี่ยค่าประมาณราคา 9,596 บาท / ตารางเมตร

ปรับราคาโดย



(นายฉัตรชัย อาภาบุรังษี)



(นายรังสฤษฎ์ ถาวจัตรัส)

สถาปนิก



(นายชาญณรงค์ แกนสีแสง)

วิศวกรโยธา

ผู้ตรวจ



(นายคำภา หานะกุล)

หัวหน้างานช่าง


ผู้ตรวจ



(นางสาววิภา วงศ์ผืน)

ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง

เห็นชอบ



(นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร)

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบ สปช. 303/28 (ปี 2539)
 สถานีที่ก่อสร้าง โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบ ปร.4(ก)

จังหวัด หัวประเทศ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานดิน หิน ทราบ และฐานราก								
	- ขุดดินฐานรากและถมดิน (แรงคน)	108	ลบ.ม.	-	-	125.00	13,500.00	13,500.00	
	- ทราบหยาบรองกันฐานราก	9	ลบ.ม.	360.00	3,240.00	91.00	819.00	4,059.00	
	- คอนกรีตหยาบรองกันฐานราก 1:3:5	4.5	ลบ.ม.	1,400.00	6,300.00	398.00	1,791.00	8,091.00	
	รวมงานข้อ 1.1				9,540.00		16,110.00	25,650.00	
	1.2 งานตอกเสาเข็ม								
	- เสาเข็มคอนกรีตหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 5.00 ม.	348	ต้น	388.00	135,024.00	107.00	37,236.00	172,260.00	
	รวมงานข้อ 1.2				135,024.00		37,236.00	172,260.00	
	1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบทั่วไป อาคาร 2 ชั้น	503	ลบ.ฟ.	400.00	201,200.00	-	-	201,200.00	
	- ไม้คร่าว	176	ลบ.ฟ.	400.00	70,400.00	-	-	70,400.00	
	- ไม้ค้ำยัน	61	ต้น	28.00	1,708.00	-	-	1,708.00	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	180	กก.	30.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
	ค่าแรงไม้แบบ	722	ตร.ม.	-	-	133.00	96,026.00	96,026.00	
	รวมงานข้อ 1.3				278,708.00		96,026.00	374,734.00	
	1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	72	ลบ.ม.	2,158.00	155,376.00	391.00	28,152.00	183,528.00	
	รวมงานข้อ 1.4				155,376.00		28,152.00	183,528.00	

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบ สปช. 303/28 (ปี 2539)

แบบ ป.ร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด ทวีปประเทศ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.4	งานผนัง								
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม.	710	ตร.ม.	122.00	86,620.00	80.00	56,800.00	143,420.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกกันฝน	50	ตร.ม.	220.00	11,000.00	89.00	4,450.00	15,450.00	
	- เอ็น ค.ส.ล.	239	เมตร	70.00	16,730.00	44.00	10,516.00	27,246.00	
	รวมงานข้อ 2.4				114,350.00		71,766.00	186,116.00	
2.5	งานบัวเชิงผนัง								
	- บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 1"x4"	185	เมตร	70.00	12,950.00	50.00	9,250.00	22,200.00	
	รวมงานข้อ 2.5				12,950.00		9,250.00	22,200.00	
2.6	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	1,284	ตร.ม.	75.00	96,300.00	82.00	105,288.00	201,588.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	254	ตร.ม.	80.00	20,320.00	100.00	25,400.00	45,720.00	
	รวมงานข้อ 2.6				116,620.00		130,688.00	247,308.00	
2.7	งานประตูหน้าต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ								
	- ประตูบานไม้สัก D1 + W1 + G1	6	ชุด	9,700.00	58,200.00	330.00	1,980.00	60,180.00	
	- ประตูบานไม้สัก D2 + G2	12	ชุด	6,200.00	74,400.00	330.00	3,960.00	78,360.00	
	- ประตูบานไม้สัก D3 + G3	12	ชุด	6,300.00	75,600.00	330.00	3,960.00	79,560.00	
	- ประตูบานไม้สัก D4	6	ชุด	4,600.00	27,600.00	330.00	1,980.00	29,580.00	
	- ประตูบานไม้สัก D5	6	ชุด	4,700.00	28,200.00	330.00	1,980.00	30,180.00	
	- ประตูมุ้งลวด	18	ชุด	900.00	16,200.00	110.00	1,980.00	18,180.00	
	- หน้าต่าง D3 + W1 + G1	6	ชุด	9,500.00	57,000.00	330.00	1,980.00	58,980.00	
	- หน้าต่าง W1 + G1	12	ชุด	7,200.00	86,400.00	330.00	3,960.00	90,360.00	
	- หน้าต่าง W2 + G2	6	ชุด	5,100.00	30,600.00	330.00	1,980.00	32,580.00	

ลงชื่อ.....ผู้รับราคา แผ่นที่ 5 / 12

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4(ก)

งานก่อสร้าง แบบ สปช. 303/28 (ปี 2539)
 สถานีก่อสร้าง โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด ทวีปประเทศ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้าต่าง G2	12	ชุด	2,100.00	25,200.00	220.00	2,640.00	27,840.00	
	- หน้าต่างมุงลาด	96	ชุด	600.00	57,600.00	110.00	10,560.00	68,160.00	
	- เกล็ดระบายนํ้า	6	ชุด	3,200.00	19,200.00	330.00	1,980.00	21,180.00	
	- ช่องแสงมุงลาด	12	ชุด	750.00	9,000.00	110.00	1,320.00	10,320.00	
	รวมงานข้อ 2.7				565,200.00		40,260.00	605,460.00	
	2.8 งานตกแต่งผิวบันได + บันไดเหล็ก								
	- พื้นชานพักบันไดผิวไม้เนื้อแข็งเส้น 1"x4"	18	ตร.ม.	1,359.00	24,462.00	140.00	2,520.00	26,982.00	
	- ขั้นบันไดผิวไม้เนื้อแข็ง + ราวบันได + ลูกกรงบันได	70	ลบ.ฟ.	830.00	58,100.00	130.00	9,100.00	67,200.00	
	- ค่าแรงติดตั้งบันได	6	ชุด	-	-	1,500.00	9,000.00	9,000.00	
	รวมงานข้อ 2.8				82,562.00		20,620.00	103,182.00	
	2.9 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ส้วม								
	- โถส้วมนั่งยองแบบราดน้ำ มีฐานสีขาว	12	ชุด	1,165.00	13,980.00	150.00	1,800.00	15,780.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวน สีขาว	12	ชุด	2,300.00	27,600.00	450.00	5,400.00	33,000.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระสีขาว	12	อัน	350.00	4,200.00	120.00	1,440.00	5,640.00	
	- ที่ใส่สบู่ สีขาว	12	อัน	350.00	4,200.00	120.00	1,440.00	5,640.00	
	- กระบอกยางของอ่างล้างหน้า	12	บาน	180.00	2,160.00	70.00	840.00	3,000.00	
	- หิ้งวางของของอ่างล้างหน้า	12	อัน	150.00	1,800.00	70.00	840.00	2,640.00	
	- ราวแขวนผ้าพลาสติกใส	12	อัน	120.00	1,440.00	70.00	840.00	2,280.00	
	- ตะขอแขวนเสื้อชุบโครเมียม	12	อัน	100.00	1,200.00	70.00	840.00	2,040.00	
	- ก๊อกน้ำชนิดบัวบอลวาล์ว	30	อัน	120.00	3,600.00	25.00	750.00	4,350.00	
	- ฝักบัวกันแข็งพร้อมก๊อกน้ำ	12	ชุด	1,170.00	14,040.00	70.00	840.00	14,880.00	
	- ถังใส่นํ้าหินขัดสำเร็จรูป	12	ชุด	280.00	3,360.00	-	-	3,360.00	
	- ถ้วยตะแกรงกรองผงชนิดดักกลิ่น	12	อัน	120.00	1,440.00	75.00	900.00	2,340.00	
	รวมงานข้อ 2.9				79,020.00		15,930.00	94,950.00	

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบ สปข. 303/28 (ปี 2539)

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด ทวีปประเทศ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	4.1 งานดวงโคมไฟฟ้า								
	- โคมไฟฟ้า 1x36 W. ครอบพลาสติก ขนาด 1x36 วัตต์	24	ชุด	690.00	16,560.00	135.00	3,240.00	19,800.00	
	- โคมไฟฟ้า 1x18 W. ครอบพลาสติก ขนาด 1x18 วัตต์	54	ชุด	550.00	29,700.00	135.00	7,290.00	36,990.00	
	รวมงานข้อ 4.1				46,260.00		10,530.00	56,790.00	
	4.2 งานสวิตช์และเต้ารับ (ปลั๊ก)								
	- สวิตช์เดี่ยว	272	ชุด	60.00	16,320.00	80.00	21,760.00	38,080.00	
	- สวิตช์ 2 ทาง	12	ชุด	80.00	960.00	85.00	1,020.00	1,980.00	
	- ปลั๊กไฟฟ้า (มีสายดิน)	36	ชุด	100.00	3,600.00	90.00	3,240.00	6,840.00	
	รวมงานข้อ 4.2				20,880.00		26,020.00	46,900.00	
	4.3 งานเดินสายไฟฟ้า								
	- เดินสายไฟ ดวงโคม	78	จุด	145.00	11,310.00	80.00	6,240.00	17,550.00	
	- เดินสายไฟ สวิตช์	84	จุด	145.00	12,180.00	80.00	6,720.00	18,900.00	
	- เดินสายไฟฟ้า ปลั๊ก	36	จุด	430.00	15,480.00	110.00	3,960.00	19,440.00	
	รวมงานข้อ 4.3				38,970.00		16,920.00	55,890.00	
	4.4 งานแผงสวิตช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- แผงสวิตช์ตัดตอน	6	ชุด	2,780.00	16,680.00	400.00	2,400.00	19,080.00	
	- ตู้ BREAKER ขนาด 12 ช่อง	6	ชุด	6,400.00	38,400.00	1,000.00	6,000.00	44,400.00	
	- SAFETY SWITCH ขนาด 100 AMP.	6	ชุด	4,500.00	27,000.00	1,500.00	9,000.00	36,000.00	
	รวมงานข้อ 4.4				82,080.00		17,400.00	99,480.00	
	4.5 งานระบบสายล่อฟ้า								
	รวมงานข้อ 4.5				-		-	-	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด		รวม		188,190.00		70,870.00	259,060.00	

ลงชื่อ.....ผู้รับราคา แผ่นที่ 9 / 12

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง
แบบ สปช. 303/28 (ปี 2539)

สถานที่ก่อสร้าง
โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด
ทั่วประเทศ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	5.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน								
	รวมงานข้อ 5.1				-			-	
	5.2 งานพัดลมระบายอากาศ								
	รวมงานข้อ 5.2				-			-	
	รวมค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศทั้งหมด		รวม		-			-	
6	งานระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน								
	6.1 งานระบบลิฟต์								
	รวมงานข้อ 6.1				-			-	
	6.2 งานบันไดเลื่อน								
	รวมงานข้อ 6.2				-			-	
	รวมค่างานระบบลิฟต์และบันไดเลื่อนทั้งหมด		รวม		-			-	
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ								
	7.1 งานระบบเครื่องกล								
	รวมงานข้อ 7.1				-			-	
	7.2 งานระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง								
	รวมงานข้อ 7.2				-			-	
	รวมค่างานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆทั้งหมด		รวม		-			-	

ลงชื่อ.....ผู้รับราคาแผ่นที่ 10 / 12

1

1

--	--

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

แบบ ปร.5(ข)

□ งานก่อสร้าง แบบ สปข. 303/28 (ปี 2539)

□ สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด ทั่วประเทศ

□ หน่วยงาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

□ แบบ ปร.4 (ข) ที่แนบ จำนวน 2 แผ่น

□ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 ปรับราคาเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน หน่วย : บาท	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	85,200.00	7%	91,164.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				91,164.00	
(แก้หนี้หนึ่งพันบาทถ้วน)				91,000.00	**
ยอดสุทธิ					

ปรับราคาโดย




(นายฉัตรชัย อากานุนรังษี)



(นายรังสฤษฎ์ ถาวจัตรัส)

สถาปนิก



(นายชาญณรงค์ แถนสีแสง)

วิศวกรโยธา

ผู้ตรวจ



(นายคำภา หานะกุล)

หัวหน้างานช่าง

ผู้ตรวจ



(นางสาววิภา วงศ์ผืน)

ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง

เห็นชอบ



(นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร)

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2 วัสดุที่จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว (ทุกชนิดและประเภท)								
	- ตู้เก็บอุปกรณ์	12	ชุด	7,100.00	85,200.00	-	-	85,200.00	
	รวมงานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว				85,200.00		-	85,200.00	
2	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสต								
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสต				-		-	-	
3	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน์								
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน์				-		-	-	
4	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์								
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์				-		-	-	
5	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย								
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย				-		-	-	
6	งานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่นๆ								
	รวมงานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่นๆ				-		-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2 ทั้งหมด				85,200.00		-	85,200.00	

หมายเหตุ ราคาที่กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง จัดทำเป็นการประมาณราคาเบื้องต้นนั้น
ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการ อีกครั้งหนึ่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

ตารางแสดงการคำนวณหาค่า FACTOR F งานอาคาร

งานก่อสร้าง แบบ สปข. 303/28 (ปี 2539)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด ทั่วประเทศ

หน่วยงาน

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เงื่อนไข	ค่างาน(ทุน)	FACTOR F
	ล้านบาท	
เงินล่วงหน้าจ่าย (ร้อยละ)	0.00%	<0.5
ค่าประกันผลงาน หัก (ร้อยละ)	0.00%	1
ดอกเบี้ยเงินกู้ (ร้อยละ)	6.00%	2
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ร้อยละ)	7.00%	5
สูตรคำนวณหาค่า FACTOR F	10	1.2943
	15	1.2594
สูตรการหาค่า Factor F = $D - \left\{ \frac{[(D - E) \times (A - B)]}{(C - B)} \right\}$	20	1.2518
	25	1.2248
	30	1.2164
เมื่อ A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน = 3,738,183.54	40	1.2161
	50	1.2159
	60	1.2061
	70	1.2050
	80	1.2050
B = ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน = 2,000,000.00	90	1.2049
C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน = 5,000,000.00	100	1.2049
D = Factor F ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน = 1.3035	150	1.2023
E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน = 1.3003	200	1.2023
แทนค่า $1.3035 - \left[\frac{(1.3035 - 1.3003) \times (3,738,183.54 - 2,000,000.00)}{(5,000,000.00 - 2,000,000.00)} \right]$ สรุปค่าต้นทุนงาน 3,738,183.54 บาท ค่า FACTOR F เท่ากับ <u>1.3017</u>	250	1.2013
	300	1.1951
	350	1.1866
	400	1.1858
	500	1.1853
	>500	1.1788

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F

2. ถ้าเป็นงานเงินกู้ให้ใช้ Factor F ในช่อง " รวมในรูป Factor "

ลงชื่อ.....ผู้รับราคา