

สรุปราคาค่างานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6

งานก่อสร้าง อาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด ทั่วประเทศ

หน่วยงาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบ ปร.4 (ก) (ข) ปร.5 (ก) (ข) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด

จำนวน 16 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559

ปรับราคาเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	1,102,000.00	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	105,600.00	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดพันหกกร้อยบาทถ้วน)	1,207,600.00 **	

ประมาณราคาโดย




(นายปรีชา โยธี)



(นางสาววิภา วงศ์ผืน)

สถาปนิก



(นายธีรยุทธ เชื้อพราหมณ์)

วิศวกรโยธา

ผู้ตรวจ



(นายคำภา หานะกุล)

หัวหน้างานช่าง

ผู้ตรวจ



(นางสาววิภา วงศ์ผืน)

ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง

เห็นชอบ



(นายสุศักดิ์ อินทร์ไกร)

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4(ก)

งานก่อสร้าง อาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด ทวีปประเทศ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานดิน หิน ทลาย และฐานราก								
	- ขุดดินฐานรากและถมคืน (แรงคน)	9	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,332.00	1,332.00	
	- ทราดยหยาบรองกันฐานราก	0.4	ลบ.ม.	360.00	144.00	91.00	36.40	180.40	
	- คอนกรีตขยายรองกันฐานราก 1:3:5	0.2	ลบ.ม.	1,400.00	280.00	398.00	79.60	359.60	
	- ทราดยถมปรับระดับ	4	ลบ.ม.	320.00	1,280.00	99.00	396.00	1,676.00	
	รวมงานข้อ 1.1				1,704.00		1,844.00	3,548.00	
	1.2 งานตอกเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอรัสสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 x 21.00 ม.	16	ต้น	4,830.00	77,280.00	1,430.00	22,880.00	100,160.00	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	16	ต้น	-	-	200.00	3,200.00	3,200.00	
	- ค่าทดสอบดิน วิธี BORING TEST	1	จุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
	รวมงานข้อ 1.2				90,780.00		26,080.00	116,860.00	
	1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม่แบบทั่วไป (ใช้ 70 %)	138	ลบ.ฟ.	400.00	55,200.00	-	-	55,200.00	
	- ไม่คร่าว	42	ลบ.ฟ.	400.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	50	กก.	26.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
	- ค่าแรงไม่แบบ	197	ตร.ม.	-	-	133.00	26,201.00	26,201.00	
	รวมงานข้อ 1.3				73,300.00		26,201.00	99,501.00	
	1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม./210 กก./ตร.ชม.	25	ลบ.ม.	2,158.00	53,950.00	391.00	9,775.00	63,725.00	
	รวมงานข้อ 1.4				53,950.00		9,775.00	63,725.00	

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง อาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาศรีนครราชบุรี

จังหวัด
ทั่วประเทศ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 6 มม.	0.27	ตัน	20,367.00	5,499.09	4,100.00	1,107.00	6,606.09	
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 9 มม.	0.4	ตัน	19,533.00	7,813.20	4,100.00	1,640.00	9,453.20	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 30 Ø 12 มม.	0.7	ตัน	18,700.00	13,090.00	3,300.00	2,310.00	15,400.00	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 30 Ø 16 มม.	1	ตัน	18,500.00	18,500.00	3,300.00	3,300.00	21,800.00	
	- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)	71	กก.	23.00	1,633.00	-	-	1,633.00	
	รวมงานข้อ 1.5				46,535.29		8,357.00	54,892.29	
1.6	งานพื้นสำเร็จรูป								
	- พื้นสำเร็จรูปปรับหน้าทับลาดกัย 300 กก./ตร.ม.	96	ตร.ม.	235.00	22,560.00	25.00	2,400.00	24,960.00	
	- คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูปหนา 5 ซม.	96	ตร.ม.	110.00	10,560.00	30.00	2,880.00	13,440.00	
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH	96	ตร.ม.	22.00	2,112.00	5.00	480.00	2,592.00	
	รวมงานข้อ 1.6				35,232.00		5,760.00	40,992.00	
1.7	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กกล่อง 125x75x3.2 มม.	24	ท่อน	1,325.00	31,800.00	571.00	13,704.00	45,504.00	
	- เหล็กตัวซี 100x50x20x3.2 มม.	34	ท่อน	689.00	23,426.00	340.00	11,560.00	34,986.00	
	- เหล็กแผ่นหนา 12 มม. ยึดหัวเสากับโครงเหล็ก	24	แผ่น	180.00	4,320.00	60.00	1,440.00	5,760.00	
	- แผ่นเหล็กหนา 6 มม.	48	แผ่น	75.00	3,600.00	25.00	1,200.00	4,800.00	
	- ทาสีกันสนิม	150	ตร.ม.	30.00	4,500.00	35.00	5,250.00	9,750.00	
	- ทาสีน้ำมัน	150	ตร.ม.	30.00	4,500.00	35.00	5,250.00	9,750.00	
	รวมงานข้อ 1.7				72,146.00		38,404.00	110,550.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมทั้งหมด		รวม		373,647.29		116,421.00	490,068.29	

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4(ก)

งานก่อสร้าง อาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด ทวีปประเทศ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานมุงหลังคา								
	- หลังคาเหล็กกริดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.48 มม.(BMT.	203	ตร.ม.	310.00	62,930.00	70.00	14,210.00	77,140.00	
	ใต้แผ่นฉนวนป้องกันความร้อน PE หนา 5 มม.								
	- Flashing แผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี	42	เมตร	250.00	10,920.00	50.00	2,100.00	13,020.00	
	- ลวดด้าย Ø 3.2 มม. สี่เหลี่ยมจัตุรัสสกัดขึ้นรูป								
	ขนาดช่องด้าย 2"	203	ตร.ม.	75.00	15,225.00	10.00	2,030.00	17,255.00	
	รวมงานข้อ 2.1				89,075.00		18,340.00	107,415.00	
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานกระเบื้องเส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม.								
	โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	213	ตร.ม.	285.00	60,705.00	75.00	15,975.00	76,680.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน	213	ตร.ม.	43.00	9,159.00	34.00	7,242.00	16,401.00	
	รวมงานข้อ 2.2				69,864.00		23,217.00	93,081.00	
	2.3 งานพื้น								
	- ผิวพ่นขัดมันเรียบ	96	ตร.ม.	-	-	40.00	3,840.00	3,840.00	
	- ผิวพ่นขัดเรียบ	69	ตร.ม.	-	-	30.00	2,070.00	2,070.00	
	รวมงานข้อ 2.3				-		5,910.00	5,910.00	
	2.4 งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉลุครึ่งแผ่น	30	ตร.ม.	285.00	8,550.00	89.00	2,670.00	11,220.00	
	- ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1.2x10 ซม. เว้น 5 ซม.	3.2	ตร.ม.	650.00	2,080.00	150.00	480.00	2,560.00	
	- ผนังแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 15x0.8 ซม. ตีเกล็ดซ้อนกัน	17	ตร.ม.	450.00	7,650.00	120.00	2,040.00	9,690.00	
	- ผนังก่ออิฐก่อโปร่ง สูง 1.00 เมตร	24	เมตร	310.00	7,440.00	รวมค่าแรง	-	7,440.00	
	- เกล็ดระบายอากาศเหล็กกริดลอนเคลือบสี	12	ตร.ม.	160.00	1,920.00	รวมค่าแรง	-	1,920.00	
	รวมงานข้อ 2.4				27,640.00		5,190.00	32,830.00	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา แผ่นที่ 4 / 10

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง อาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบ สป.4(ก)

จังหวัด ทั่วประเทศ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.5	งานบัวเชิงผนัง								
	รวมงานข้อ 2.5				-		-	-	
2.6	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	60	ตร.ม.	78.00	4,680.00	82.00	4,920.00	9,600.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	95	ตร.ม.	80.00	7,600.00	100.00	9,500.00	17,100.00	
	รวมงานข้อ 2.6				12,280.00		14,420.00	26,700.00	
2.7	งานประตูหน้าต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ								
	- ประตู D1	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	รวมค่าแรง	-	4,500.00	
	- ประตู D2	1	ชุด	4,650.00	4,650.00	รวมค่าแรง	-	4,650.00	
	- ประตู D3	1	ชุด	9,000.00	9,000.00	รวมค่าแรง	-	9,000.00	
	- หน้าต่าง W1	2	ชุด	4,800.00	9,600.00	รวมค่าแรง	-	9,600.00	
	รวมงานข้อ 2.7				27,750.00		-	27,750.00	
2.8	งานตกแต่งผิวบันได + บันไดเหล็ก								
	บันได 1 ขึ้นอาคาร								
	รวมงานข้อ 2.8				-		-	-	
2.9	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ส้วม								
	รวมงานข้อ 2.9				-		-	-	
2.10	งานทาสี								
	- สีพลาสติกอิมัลชั่น	170	ตร.ม.	43.00	7,310.00	34.00	5,780.00	13,090.00	
	รวมงานข้อ 2.10				7,310.00		5,780.00	13,090.00	
2.11	งานเบ็ดเตล็ด - งานอื่น ๆ								
	- เคา์เตอร์ ค.ส.ล. ปูกระเบื้องฟลอย์เลน ขนาด 0.60x0.60 ม.	1	งาน	8,800.00	8,800.00	รวมค่าแรง	-	8,800.00	
	รวมงานข้อ 2.11				8,800.00		-	8,800.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรมทั้งหมด		รวม		242,719.00		72,857.00	315,576.00	

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง อาคารโรงพยาบาลตึก 84 ฝั่ง
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด ทวีปประเทศ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	4.1 งานดวงโคมไฟฟ้า								
	- โคมไฟฟ้าครอบตะแกรงถึงฝ้า ขนาด 2x28 W.หลอด T5	9	ชุด	2,130.00	19,170.00	135.00	1,215.00	20,385.00	
	รวมงานข้อ 4.1				19,170.00		1,215.00	20,385.00	
	4.2 งานสวิตช์และตู้รับ (ปลั๊ก)								
	- สวิตช์เดี่ยว	4	ชุด	60.00	240.00	80.00	320.00	560.00	
	- ปลั๊กไฟฟ้าแบบเดี่ยวยกราวด์	4	ชุด	100.00	400.00	90.00	360.00	760.00	
	รวมงานข้อ 4.2				640.00		680.00	1,320.00	
	4.3 งานเดินสายไฟฟ้า								
	- เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	9	จุด	145.00	1,305.00	80.00	720.00	2,025.00	
	- เดินสายไฟฟ้า สวิตช์	4	จุด	145.00	580.00	80.00	320.00	900.00	
	- เดินสายไฟฟ้า ปลั๊ก	4	จุด	430.00	1,720.00	110.00	440.00	2,160.00	
	รวมงานข้อ 4.3				3,605.00		1,480.00	5,085.00	
	4.4 งานแผงสวิตช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- Control Panel	1	ชุด	2,780.00	2,780.00	400.00	400.00	3,180.00	
	รวมงานข้อ 4.4				2,780.00		400.00	3,180.00	
	4.5 งานระบบสายล่อฟ้า								
	- สายล่อฟ้ามาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		จุด	-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 4.5				-		-	-	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด		รวม		26,195.00		3,775.00	29,970.00	

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง อาคารโรงพยาบาลขนาดเล็ก 84 หนึ่ง
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษานี้ขึ้นพื้นฐาน

จังหวัด ทั่วประเทศ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	5.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน								
	รวมงานข้อ 5.1				-			-	
	5.2 งานพัดลมระบายอากาศ								
	รวมงานข้อ 5.2				-			-	
	รวมค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศทั้งหมด		รวม		-			-	
6	งานระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน								
	6.1 งานระบบลิฟต์								
	รวมงานข้อ 6.1				-			-	
	6.2 งานบันไดเลื่อน								
	รวมงานข้อ 6.2				-			-	
	รวมค่างานระบบลิฟต์และบันไดเลื่อนทั้งหมด		รวม		-			-	
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ								
	7.1 งานระบบเครื่องกล								
	รวมงานข้อ 7.1				-			-	
	7.2 งานระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง								
	รวมงานข้อ 7.2				-			-	
	รวมค่างานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆทั้งหมด		รวม		-			-	

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง
สถานพักก่อสร้าง
อาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง
โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด
ทั่วประเทศ[illegible]

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ
ฝ่ายผู้เช่า.....ฝ่ายผู้ให้เช่า.....
ผู้เช่า.....ผู้ให้เช่า.....
วันที่ ๙ / ๑๐

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

แบบ ปร.5(ข)

□ งานก่อสร้าง อาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง

□ สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด ทั่วประเทศ

□ หน่วยงาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

□ แบบ ปร.4 (ข) ที่แนบ จำนวน 2 แผ่น

□ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ปรับราคาเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน หน่วย : บาท	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	98,700.00	7%	105,609.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				105,609.00	
(หนึ่งแสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)				105,600.00	**
				ยอดสุทธิ	

ปรับราคาโดย

(นายปรีชา โยธี)

(นางสาววิภา วงศ์ผืน)

สถาปนิก

(นายธีรยุทธ เชื้อพราหมณ์)

วิศวกรโยธา

ผู้ตรวจ

(นายคำภา หานะกุล)

หัวหน้างานช่าง

ผู้ตรวจ

(นางสาววิภา วงศ์ผืน)

ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง

เห็นชอบ

(นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร)

(ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน)

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

ตารางแสดงการคำนวณหาค่า FACTOR F งานอาคาร

งานก่อสร้าง อาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


จังหวัด ทั่วประเทศ

หน่วยงาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เงื่อนไข	ค่างาน(ทุน)	ล้าบาท	FACTOR F
เงินล่วงหน้าจ่าย (ร้อยละ)	0.00%	<0.5	1.3074
ค่าประกันผลงาน หัก (ร้อยละ)	0.00%	1	1.3050
ดอกเบี้ยเงินกู้ (ร้อยละ)	6.00%	2	1.3035
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ร้อยละ)	7.00%	5	1.3003
สูตรคำนวณหาค่า FACTOR F		10	1.2943
		15	1.2594
สูตรการหาค่า Factor F = D - $\left\{ \frac{[(D - E) \times (A - B)]}{(C - B)} \right\}$		20	1.2518
		25	1.2248
		30	1.2164
เมื่อ A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน = 844,364.29		40	1.2161
B = ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน = 500,000.00		50	1.2159
C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน = 1,000,000.00		60	1.2061
D = Factor F ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน = 1.3074		70	1.2050
E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน = 1.3050		80	1.2050
แทนค่า 1.3074 - $\left[\frac{(1.3074 - 1.3050) \times (844,364.29 - 500,000.00)}{(1,000,000.00 - 500,000.00)} \right]$ สรุปค่าต้นทุนงาน 844,364.29 บาท ค่า FACTOR F เท่ากับ <u>1.3058</u>		90	1.2049
		100	1.2049
		150	1.2023
		200	1.2023
		250	1.2013
		300	1.1951
		350	1.1866
		400	1.1858
		500	1.1853
		>500	1.1788

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F

2. ถ้าเป็นงานเงินกู้ให้ใช้ Factor F ในช่อง " รวมในรูป Factor "

ลงชื่อ  ผู้ปรับราคา