

รายการประกอบแบบก่อสร้างแบบนอน 26
งบประมาณปี 2565

1. ให้ก่อสร้างแบบนอน 26 พร้อมติดตั้งรายการประปา ไฟฟ้า ทาสี ทั้งภายนอก- ภายในอาคาร จนเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการทุกประการ
2. อุปกรณ์อาคารและครุภัณฑ์ สำหรับแบบนอน 26 จำนวน 1 หลัง ประกอบด้วยรายการครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในแบบแผ่นที่ 6/6 ให้ยกเลิก แล้วให้ใช้รายการตามที่กำหนด ในรายการนี้แทน

ครุภัณฑ์สำหรับครู

- เตียงนอนครู พร้อมอุปกรณ์ครบ จำนวน 2 ชุด ตามแบบรูป


ครุภัณฑ์สำหรับนักเรียน

- เตียงนอน 2 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ครบ ตามแบบรูปกำหนด จำนวน 20 ชุด
- ตู้ใส่เสื้อผ้านักเรียน ตามแบบรูปกำหนด จำนวน 40 ตู้

อุปกรณ์อาคาร มีดังนี้

- พัดลมเพดานแบบโคจร (สายรอบตัว) ขนาด Ø 16“ จำนวน 10 ชุด
- ที่ต้มน้ำเย็นชนิด 3 หัวก๊อก แบบต่อจากท่อประปา ตัวเครื่องทั้งภายนอก-ภายใน รวมทั้งอุปกรณ์ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม พร้อมเครื่องกรองสำหรับน้ำดื่มมีสารกรองไม่น้อยกว่า 2 ชนิด ได้แก่ คาร์บอนและเรซิน ฯลฯ ใส่กรองเซรามิค โดยใช้กับไฟฟ้า A.C.220 โวลต์ จำนวน 2 เครื่อง (โดยใช้ติดตั้งไว้ชั้นบน 1 เครื่อง และชั้นล่าง 1 เครื่อง)
- เครื่องดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์ จำนวน 2 เครื่อง (โดยติดตั้งไว้ชั้นละ 1 เครื่อง)

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 สิงหาคม 2564

ผู้ร่าง คำภา
ผู้พิมพ์ วรรณษา
ผู้ตรวจ 
5 ธ.ค. 64

การแบ่งงวดงาน งวดเงิน และเวลาทำงาน
การก่อสร้างแบบนอน 26
งบประมาณปี 2565


กำหนดระยะเวลาทำงาน 240 วัน

- งวดที่ 1 จ่ายเงิน 10 % เวลาทำงาน 30 วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานฐานราก ตอม่อ คานคอดินเสร็จทั้งหมดถึงระดับพื้นที่ 1 (ยกเว้นพื้น ค.ส.ล.ชั้นล่าง) ถูกต้องตามแบบรูปและรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 2 จ่ายเงิน 10 % เวลาทำงาน 30 วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการหล่อเสาเข็มรับชั้นที่ 2 หล่อบันได คาน พื้นชั้นที่ 2 (ยกเว้นตงพื้นไม้) เสร็จทั้งหมด ถูกต้องตามแบบรูปและรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 3 จ่ายเงิน 10 % เวลาทำงาน 30 วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำโครงหลังคา ค.ส.ล. เสร็จทั้งหมด พร้อมทั้งถมทรายชั้นล่างเสร็จถูกต้องตามแบบรูปและรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 4 จ่ายเงิน 10 % เวลาทำงาน 30 วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคา ติดตั้งเชิงชาย ฝ้าเพดานภายนอก เสร็จทั้งหมดถูกต้องตามแบบรูปและรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 5 จ่ายเงิน 12.5 % เวลาทำงาน 30 วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการวางตงไม้และปูพื้นไม้ชั้นบน ทำฝ้าเพดานภายใน เทคอนกรีตพื้นชั้นล่าง เสร็จทั้งหมด ถูกต้องตามแบบรูปและรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 6 จ่ายเงิน 12.5 % เวลาทำงาน 30 วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อผนัง ทำเสาเอ็น คานเอ็น ติดตั้งวงกบ-ประตู-หน้าต่างเสร็จทั้งหมด ถูกต้องตามแบบรูปและรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 7 จ่ายเงิน 15 % เวลาทำงาน 30 วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการฉาบปูนผนัง เสา คานเสร็จทั้งหมด ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างเสร็จทั้งหมด ถูกต้องตามแบบรูปและรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว

/งวดที่ 8 ...

งวดที่ 8 จ่ายเงิน 20 % เวลาทำงาน 30 วัน
(งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างทำงานส่วนที่เหลือทั้งหมด จนครบตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ
พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 สิงหาคม 2564

ผู้ร่าง คำภา
ผู้พิมพ์ ทรัพย์
ผู้ตรวจ 
 523.64