



ตามนโยบายของ
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
โดย สำนักการโยธา



แบบบ้านยืม... เพื่อประชาชน

100 แบบบ้านมาตรฐาน...
สวย ดี โดนใจ...
พร้อมปลูกสร้างได้ทันที

ห้ามพลาด!!! โอกาส...
ยืมรับ... บ้านใหม่
แบบ **บ้านสวย
เลือกได้**
ใน “โครงการแบบบ้านยืม...เพื่อประชาชน”

แบบ 100 แบบบ้าน
มาตรฐาน...
สวย ดี โดนใจ
พร้อมปลูก
สร้างได้ทันที
มีให้เลือก
หลากหลาย
ตอบสนอง
ทุกไลฟ์สไตล์ของ

สมยรรูจี

โดยความอนุเคราะห์แบบจาก
บริษัท แลนด์ โธม (ประเทศไทย) จำกัด




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โยม
(ประเทศไทย) จำกัด






โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน


ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร



แปลนพื้นที่ขึ้นบน

มาตราส่วน 1 : 75





ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร



ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสแม
(ประเทศไทย) จำกัด



โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร



ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด



โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร



รูปด้าน
มาตรฐาน
2
1 : 75

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด



โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร



รูปด้าน
มดราล่าง
3
1 : 75


ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด



โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร



รูปด้าน
๔
มาตราส่วน

1 : 75

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด

สัญลักษณ์ประกอบแบบ "S"

รายการไฟฟ้า

สัญลักษณ์	ความหมาย	ขนาด - ยี่ห้อ - รุ่น
	แผงควบคุมไฟฟ้า	Square-D ขนาด 15 Amp. แบบกล่องเหล็กพร้อม circuit Breaker 7 ชุด
	โคมไฟฟ้า	ครอบแก้วกลม Ø 14" ตัวขึ้นหลอดฟลูออเรสเซนต์ 32 W. แบบกลมแสงสีขาว
	โคมไฟฟ้า	ครอบแก้วกลม Ø 8" หลอดทึบหลอด 60 W. แสงสีเหลือง
	หลอดฟลูออเรสเซนต์	รางหลอดฟลูออเรสเซนต์ ครอบพลาสติก ขนาด 1 X 20 W. แสงสีขาว
	หลอดฟลูออเรสเซนต์	รางหลอดฟลูออเรสเซนต์ ครอบพลาสติก ขนาด 1 X 40 W. แสงสีขาว
	ไฟ โคมแขวนเพดาน	โคมไฟแก้วตัวขึ้น Ø 12" หลอดธรรมดา 60 W.
	ไฟกิ่งติดผนัง	ไฟกิ่งหลอด 60 W. ทนเหลี่ยม
	สวิทช์ไฟฟ้า	Single way ชนิดฝังในผนังของ NATIONAL (ของแท้) ติดตั้งสูงจากพื้น 1200 มม.
	สวิทช์ไฟฟ้า 2 ทาง	Two way ชนิดฝังในผนังของ NATIONAL (ของแท้) ติดตั้งสูงจากพื้น 1200 มม.
	ปลั๊กไฟ , เต้าเสียบ	ปลั๊กไฟแบบเรียบชนิดฝังในผนังแบบ 2 เต้าเสียบต่อ 1 ชุด พร้อมสายดินตาม- การไฟฟ้า ติดตั้งสูงจากพื้น 200 มม. ของ NATIONAL (ของแท้) ติดห่างจากผนัง 100 มม.
	ปลั๊กไฟ , เต้าเสียบ	ปลั๊กไฟแบบเรียบชนิดฝังในผนังแบบ 2 เต้าเสียบต่อ 1 ชุด พร้อมสายดินตาม- การไฟฟ้า ติดตั้งสูงจากพื้น 1000 มม. ของ NATIONAL (ของแท้) ติดห่างจากผนัง 100 มม.
	ปลั๊กสายอากาศ TV.	ใช้สายอากาศ TV.RG-6 โดยเดินสายไปยังเหนือฝ้าห้องน้ำขึ้นบนแล้วทั้งสายเปล่าไว้ 1 ม.
	โทรศัพท์	เดินสายตามมาตรฐานไฟฟ้า โดยเดินสายไฟไปยังชายคาหน้าบ้านแล้วทั้งสายเปล่าไว้ 1 ม.
	สวิทช์แอร์	ตำแหน่งตามแบบ
	แสดงการเดินสายไฟแบบ-	สายไฟใช้สาย PVC. ของ YAZAKI หรือ BANGKOK CABLE
	เดินลอย	เดินลอยยึดด้วยสายรัดเข็มขัดระยะห่าง 100 มม. โดย
		- สายไฟสำหรับ สวิทช์ไฟ ที่ใช้ไปใช้ ขนาด 1.0 มม. ²
		- สายไฟสำหรับ ปลั๊กไฟ ที่ใช้ไปใช้ ขนาด 2.5 มม. ² (แบบมีสายดิน)
		- สายไฟสำหรับ แอร์ ที่ใช้ไปใช้ ขนาด 10.0 มม. ²
		- สายไฟสำหรับ เครื่องทำน้ำร้อน ที่ใช้ไปใช้ ขนาด 10.0 มม. ²
		- สำหรับสายเมนใช้สาย PVC. ของ YAZAKI หรือ BANGKOK CABLE
		ขนาด 16.00 มม. ² ต่อห่างจากชายคาน้ำขึ้น 16000 มม.

หมายเหตุ :
 - ให้เดินสายดินตามกฎระเบียบของงานไฟฟ้าอย่างถูกต้อง
 - ราคากันเงิน 3,000,000 บาท ใช้ไฟ ขนาด 30 Amp. 2 สาย ของ Square-D พร้อมสายเมน
 ตู้แบบลูกโซ่ชนิด 16 ช่อง
 - ราคากันเงิน 5,000,000 บาท ใช้ไฟ ขนาด 50 Amp. 2 สาย ของ Square-D พร้อมสายเมน

รายการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมไฟฟ้า

* ไม่มีรายการเปลี่ยนแปลง

บ้าน SMILE HOME
 V.1 [11/2/45]



โครงการ
 แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
 ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
 กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
 จาก
 บริษัท แลนด์ โยม
 (ประเทศไทย) จำกัด

สัญลักษณ์ประกอบแบบ "S"

รายการสัญลักษณ์

สัญลักษณ์	ความหมาย	ขนาด และ จำนวนอุปกรณ์ที่ใช้
	ท่อสวม	ท่อ PVC. Ø 4" ชั้นคุณภาพ Class 8.5 ติดตั้งให้มีความลาดเอียง 1 : 200 ปลายท่อ-
		ให้ต่อแบบ 3 ทาง ตัว T
	ท่อน้ำทิ้ง	(ท่อเมน) ท่อ PVC. Ø 2" ชั้นคุณภาพ Class 8.5 ติดตั้งให้มีความลาดเอียง 1 : 200
		ให้ท่อน้ำทิ้งไหลได้สะดวก
	ท่อน้ำทิ้ง	(ต่อจากสุขภัณฑ์) ท่อ PVC. Ø 1 1/2" ชั้นคุณภาพ Class 8.5
	ท่อน้ำดี	(ท่อน้ำประปา) ท่อ PVC. Ø 1/2" ชั้นคุณภาพ Class 13.5
	ท่อน้ำเย็น	(ท่อเมน) ท่อ PVC. Ø 3/4" ชั้นคุณภาพ Class 13.5
	ท่อน้ำร้อน	ใช้ท่อน้ำร้อนพลาสติก Class B Ø 1/2"
	ท่อระบายอากาศ	ท่อ PVC Ø 1" ชั้นคุณภาพ Class 8.5 ปลายท่อด้วยข้อต่อ 3 ทาง ตัว T
		ท่อระบายอากาศสูงจากพื้น 3500 มม. ยึดติดกับผนังหรือเสายึดระยะห่าง 300 มม.
	ท่อระบายน้ำเสีย	ท่อซีเมนต์ใยหิน Ø 150 มม. ติดตั้งให้มีความลาดเอียง 1 : 200 ข้อต่อบริเวณท่อกับ-
		บ่อพักให้ท่อยื่นเข้าไปในบ่อพักอย่างน้อย 50 มม.
	จุดระบายน้ำทิ้ง	ตำแหน่งที่จุดระบายน้ำทิ้งจะลงซึ่งต้องลงท่อเมนน้ำทิ้งมีแผ่นเหล็กตะแกรงดักกลิ่น
	จุดระบายน้ำท่วม	ตำแหน่งจุดน้ำทิ้งจากใช้โครก
	บ่อพัก	บ่อพักน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 300X400X400 มม. พร้อมฝาปิดทึบกระยะ 6.00 ม.
		ทุกช่วงพักเสีย
	จุดจ่ายน้ำประปา	จุดจ่ายน้ำดี (ประปา) ซึ่งต้องสูงให้ได้ตามแบบ
	บ่อกรอง	ใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย ถึงบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ของ AQUA-PAC หรือเทียบเท่า
	มิเตอร์น้ำ	ตามมาตรฐานของการประปา
	เครื่องปั๊มน้ำ	ตำแหน่งตามแบบ
	แนวลาดเอียง	ลาดเอียงตามแบบ

- หมายเหตุ :
1. ท่อ PVC. ที่ข้อต่อทุกจุดจะต้องทากาวก่อนต่อ เมื่อต่อท่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องไม่รื้อขึ้น
 2. ท่อน้ำดีจะต้องใช้สุขภัณฑ์จะต้องผ่านของเหลือทุกจุดและบริเวณรอยต่อระหว่างท่อ PVC. เข้ากับข้อต่อเหล็กจะต้องพันทากาวก่อนต่อ เมื่อต่อท่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องไม่รื้อขึ้น
 3. ท่อประปา (น้ำร้อน) ที่ต่อกับสายอ่อนให้ใช้กาวลาทุกจุด
 4. ท่อระบายน้ำและบ่อพักต้องจากตัวอาคาร ถึงบ่อพักสาธารณะไม่เกิน 16.00' ม.


รายการประกอบแบบสุขภัณฑ์ TYPE "S"

อ่างอาบน้ำ (ถ้ามีย)	CRISTINA (TEENA-D) CT-5013 C พร้อมเดินสายไฟฟ้า และ ท่อน้ำร้อนของเครื่องทำน้ำร้อน 1 ชุด (ไม่รวมเครื่องทำน้ำร้อน) ก็อทลมน้ำ JAZZ STD. A 7601 (AMERICAN STANDARD)
อ่างล้างหน้า	AMERICAN STANDARD รุ่น TF-476 ชนิดฝังเคาน์เตอร์ , ก็อทน้ำ JAZZ STD. A 7000 พร้อมอุปกรณ์ดักกลิ่น
ก๊อกอาบน้ำ	ใช้แบบ BALL VALVE (ทั่วไป)
โถล้างน้ราบ	AMERICAN STANDARD รุ่น TF-2310 (ทั่วไป) , ลายชำระ HANG 5502 , รุ่น TF-2310 (คนใช้)
ฝักบัวสายอ่อน	JAZZ STD. A 7003 A (AMERICAN STANDARD)
ที่วางสบู่	AMERICAN STANDARD รุ่น TF-9000
ที่ใส่กระดาษชำระ	AMERICAN STANDARD รุ่น TF-9001
จาวแขวนผ้า	AMERICAN STANDARD รุ่น TF-9085
กระจกเงา	กระจกเงาเดียวเดี่ยว ยึดด้วยหมุด
สีสุขภัณฑ์	ทั่วไปเขียนทาสี BEIGE ยกเว้นห้องน้ำคนใช้ ใช้สีขาว

รายการประกอบแบบสุขภัณฑ์ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

* ห้องนี้ 1,2,3 TOP เชนเตอร์อ่างล้างหน้า ปูนี้อ่อนรุ่นเทาเทา-สระบุรี ชนิดเต็มแผ่น รวม TOP ปานหลังชักโครก-ตามใบ ป/ป 1/8.

รายการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมสุขภัณฑ์



ท่อน้ำทิ้งที่เข้าตัวบ้านให้ซ่อนก่อนลง
บ่อพักสำเร็จรูป ตามแบบยกย่อน

* บ้านหลังนี้ติดตั้งระบบ CP DESIGN ตามใบ ป/ป 1/13.

[Signature]

บ้าน SMILE HOME
V.1 [11/2/45]



โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด






โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด







โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร



แบบขยายการวางท่อและตั้งระดับถึงบำบัดสำเร็จรูป
มาตราส่วน 1 : 25



ท่อระบาย


ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด



โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร



หมายเหตุ- เข็ม I 0.18x0.18x16.00m. (2 ต้น ต่อปลอก) จำนวน 10 ต้น
F1 = 6 หลุม = 6 ต้น
F2 = 2 หลุม = 4 ต้น
เข็ม I 0.22x0.22x16.00m. (2 ต้น ต่อปลอก) F1A = 6 หลุม = 6 ต้น

ผังโครงสร้างฐานราก
มาตราส่วน 1:75

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน


ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด




FOR CONSTRUCTION



ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร



ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โยม
(ประเทศไทย) จำกัด


FOR CONSTRUCTION




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร




PLAN F1A




PLAN F1




PLAN F2



SECTION F1A 1:20









SECTION F1 1:20




SECTION F2 1:20

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด

COR CONSTRUCTION

FLOOR 2	 4-DB12 1 RB6@0.15	 4-DB12 1 RB6@0.15
FLOOR 1	 4-DB12 1 RB6@0.15	 4-DB16 1 RB6@0.15
FOOTING	 4-DB12 1 RB6@0.15	 4-DB12 4-DB16 1 RB6@0.15
	C1	C2

SECTION COLUMN 1:20



ตารางแสดงการรับน้ำหนักจร (LIVE LOAD)												
สำหรับพื้นสำเร็จรูปแบบทอเรียบ PLANK ขนาดหน้าตัด 0.05x0.35 ม.												
N \ S	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40	4.60	4.80	5.00
4	504											
5		532	464	400	350	300						
6							318	274				
7									305	300		
8											300	250

- หมายเหตุ - มีค้ำยันชั่วคราว
- S = ระยะช่วงพาดวัดขอบในถึงขอบในของคาน (CLEAR SPAN) หน่วยเป็นเมตร
- N = จำนวนลวดอัดแรง ขนาด Ø 4 มม.
- ตัวเลขในตารางแสดงความสามารถในการรับน้ำหนักจรทุกปลอดภัยหน่วยเป็น กก./ตารางเมตร



โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด


FOR CONSULTING




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร




LONG SECTION




SECTION 1-1

B1




LONG SECTION




SECTION 1-1


B2



SECTION 2-2




LONG SECTION




SECTION 1-1


B3



SECTION 2-2




LONG SECTION




SECTION 1-1

B4




SECTION 2-2




LONG SECTION

B1'




SECTION 1-1



LONG SECTION

B2'



SECTION 1-1

FOR CONSTRUCTION



ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด



โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน


ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร





SECTION 1-1

(B7A)




SECTION 2-2





SECTION 1-1

(B6A)




SECTION 2-2





SECTION 1-1

(B5)




SECTION 2-2




SECTION 1-1

(B6)




SECTION 2-2



LONG SECTION

(B3')



SECTION 1-1

CNR CONSULTING


ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร




S0




S1




SECTION - 1
(ตามแบบโครงสร้างชั้นล่าง)




SECTION - 2
(ตามแบบโครงสร้าง)




SECTION - 3
(ตามแบบโครงสร้างชั้นบน)



ขยายพื้นลดระดับ



แบบขยายจุดที่มีหลังคารอบล่างติดผนัง



แบบขยายรอยต่อพื้นกับระเบียง

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด

FNR CONSULT




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด



ตาราง แสดงขนาดของถังรวม (ส่วนกระโหลก+ส่วนกรอง) ในรุ่นต่างๆ (มม.)

MODEL	H	W	A	B	INLET	OUTLET	VENT	a	b	c	d	e
AP-1200	1700	1200	250	300	100	100	50	1400	700	350	-	-
AP-1800	1590	1450	250	300	100	100	50	1650	850	400	-	-
AP-2000	1750	1500	250	300	100	100	50	1700	850	425	-	-
AP-3000	1900	1700	250	300	100	100	50	1900	700	250	900	500
AP-4000	1930	1890	250	300	100	100	50	2090	750	295	1090	500
AP-6000	2300	1970	250	300	100	100	50	2170	750	335	1010	580
AP-5000	2350	2100	300	350	150	150	50	2300	750	400	1200	550

หมายเหตุ การใช้เสาเข็มกับขนาดถัง
ถังรุ่น 1200 ถึงรุ่น 2000 ใช้เสาเข็มจำนวน 4 ต้น
ถังรุ่น 3000 ถึงรุ่น 6000 ใช้เสาเข็มจำนวน 6 ต้น

AQUA-PAC

FOR CONSTRUCTION

รายการประกอบแบบก่อสร้าง TYPE "S"

รายการประกอบแบบทั่วไป

- โครงสร้างบ้านพักอาศัยโดยทั่วไปเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ ตั้งแต่ฐานราก , เสา , คาน , พื้นชั้นล่าง - บน เป็นพื้น - สำเร็จรูป บางส่วนหล่อในที่ ขนาด และ รายละเอียด ตามแบบวิศวกรรม
- เสาเข็มบ้าน 2 ชั้น ใช้คอนกรีตอัดแรง รูปตัว I - 18 x 18 ซม. ยาว 16 ม. กรณีบ้านเกิน 2 ชั้น จะใช้เสาเข็มตาม - การคำนวณของวิศวกร
- หลังคา โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ ทาสีกันสนิม TGA 2 ชั้น พร้อมเคลือบผิวพิเศษอีก 1 ชั้น มุงด้วยกระเบื้อง CPAC MONIER สีส้มตราฐานบริษัทฯ หรือ เทียนดำ
- ผนังทั่วไปก่ออิฐฉาบปูน ทาสี ยกเว้นผนังโชว์ ทำผิวพิเศษตามระบุในแบบ
- ฝ้าเพดานภายใน แผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสี ความสูงจากพื้นถึงฝ้า 2.60 เมตร
- ภายนอกกระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม. , ห้องนำผ่านยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. วางบันไดโครงเคร่า T - BAR
- บันไดโครงเคร่าไม้ดีด ลูกตั้งบันได , ลูกนอนบันไดไม้แดง เสา , ราวบันได , ลูกกรงบันไดไม้เฒ่า
- สีทั่วไปใช้สี SUPERCOAT ผลของ ICI หรือ เทียนดำ
- การป้องกันปลวก ใช้ระบบเดินท่อที่บริเวณคานชั้นล่างทั้งหมด และทาสียาต้านปลวกบนเนื้อโครงเคร่าลวดที่เปื้อนไม่

รายการประกอบแบบการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

หมายเหตุ : งานโครงหลังคา แปรงรับกระเบื้องใช้แป้กลวไนซ์ ความหนา 0.7 มม.

*** ไม่มีรายการเปลี่ยนแปลง**

สัญลักษณ์ประกอบแบบสถาปัตย์

สัญลักษณ์	ความหมาย
N	ทิศเหนือ
	1 , 2 , 3 , 4 ชื่อรูปด้านกำหนดจากแปลน
	A หมายถึง ชื่อรูปด้าน
	A หมายถึง ชื่อแบบขยาย
	A หมายถึง ชื่อรูปตัด
	A หมายถึง แนวเลาะระยะจากศูนย์กลาง
+0000 , -0000	+0000 มีค่ามากได้ไม่เกินตัวเลขที่กำหนด , -0000 มีค่าน้อยได้ไม่เกินตัวเลขที่กำหนด
	B หมายถึง ระยะความยาวจากศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง
	B หมายถึง ระยะความยาวจากริมถึงริม
	A หมายถึง ระยะความยาวจากศูนย์กลางถึงผนังริมนอก
	A หมายถึง ระยะความยาวจากศูนย์กลางถึงผนังริมใน
	1 หมายถึง รหัสประตู
	1 หมายถึง รหัสหน้าต่าง
	1 หมายถึง หมายเลขผนัง
	ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น ฉาบปูน
	ผนังก่ออิฐเต็มแผ่น ฉาบปูน
	ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูน
	ผนังก่ออิฐบล็อกแก้ว ตามแบบระบุ
	ผนังเบ้โครงเคร่าไม้ดีด กรุวัสดุตามแบบระบุ
	ดิน
	คอนกรีต
	ทรายอัดแน่น
	หินกาบ
	ปูนลัดตัดดอก
	ฉาบปูน ชะร่อง
	ฉาบปูนเรียบ

บ้าน SMILE HOME
V.1 [11/2/45]



โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร

5 ม.ร.ว.

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด