

สรุปราคาค่างานก่อสร้าง

แบบ ปร.6

งานก่อสร้าง

แบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 6.00 เมตร

สถานที่ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด ทั่วประเทศ

หน่วยงาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบ ปร.4 (ก) และ ปร.6 ทั้งหมด จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ปรับราคาเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ค่าก่อสร้างแบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 6.00 เมตร	2,800.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น (สองพันแปดร้อยบาทถ้วน)	2,800.00 **	

ปรับราคาโดย

(นางสมลักษณ์ สังธรรม)

(นายรังสฤษฎ์ ถาวจตุรัส)

สถาปนิก

(นายชาญณรงค์ แถนสีแสง)

วิศวกรโยธา

ผู้ตรวจ

(นายคำภา หานะกุล)

หัวหน้างานช่าง

ผู้ตรวจ

(นางสาววิภา วงศ์ผืน)

ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง

เห็นชอบ

(นายสุรศักดิ์ อินทร์ไกร)

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง

แบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 6.00 เมตร

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด ทวีปประเทศ

ประมาณราคาโดย นางสาวลักษณ์ สัจธรรม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560

ประมาณราคาโดย นางสาวลักษณ์ สัจธรรม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	คิดช่วงความยาว 10.00 เมตร								
1	ปรับพื้นผิวถนนเดิมและบดอัดแน่น	70	ตร.ม.	-		25.00	1,750.00	1,750.00	
2	ไม้แบบ	3.84	ลบ.ฟ.	400.00	1,536.00	133.00	510.72	2,046.72	
3	ทรายหยาบรองพื้น	3	ลบ.ม.	360.00	1,080.00	91.00	273.00	1,353.00	
4	เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	51	เส้น	45.00	2,295.00	10.00	510.00	2,805.00	
5	เหล็กเส้นกลม Ø 12 มม.	2	เส้น	171.00	342.00	30.00	60.00	402.00	
6	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 + ตะปู	4.6	กก.	26.00	119.60	-	-	119.60	
7	คอนกรีตเสริมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม. / 210 กก./ตร.ชม.	7.35	ลบ.ม.	2,158.00	15,861.30	306.00	2,249.10	18,110.40	
8	ดินลูกรัง	1.5	ลบ.ม.	350.00	525.00	99.00	148.50	673.50	
9	แอสฟัลต์ผสมทรายยาแนว	16	เมตร	50.00	800.00	รวมค่าแรง	-	800.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด ในความยาว 10.00 เมตร					22,558.90		5,501.32	28,060.22	
เฉลี่ยราคาต่อความยาว 1.00 เมตร x กว้าง 6.00 เมตร				ยอดสุทธิ					
				2,806.02					
				2,800.00					

(สองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ - ราคานี้ยังไม่รวมค่า FACTOR F
- ราคาที่กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง จัดทำเป็นการประมาณราคาเบื้องต้นเท่านั้น
ซึ่งทางโรงเรียนจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของการอีกครึ่งหนึ่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555