

สรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6

งานก่อสร้าง สปข. 101/26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด ทั่วประเทศ

หน่วยงาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบ ปร.4 (ก) (ข) ปร.5 (ก) (ข) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด

จำนวน 17 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550

ปรับราคาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	2,237,000.00	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	162,000.00	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	2,399,000.00	**

ปรับราคาโดย

(นายสมบัติ ขวัญแก้ว)

(นายรังสฤษดิ์ ถาวงจิตรัส)

สถาปนิก

(นายชาญณรงค์ แถนสีแสง)

วิศวกรโยธา

ผู้ตรวจ

(นายคำภา หานะกุล)

หัวหน้างานช่าง

ผู้ตรวจ

(นางสาววิภา วงศ์ผืน)

ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง

เห็นชอบ

(นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร)

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

☐ งานก่อสร้าง สปช. 101/26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง)

☐ สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด ทั่วประเทศ

☐ หน่วยงาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

☐ แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ จำนวน 11 แผ่น

☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 ปรับราคาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	1,715,768.00	1.3040	2,237,361.47	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
			รวมค่าก่อสร้าง	2,237,361.47	
(สองล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			ยอดสุทธิ	2,237,000.00	**

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 324 ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยค่าประมาณราคา 6,904 บาท / ตารางเมตร

ปรับราคาโดย

(นายสมบัติ ขวัญแก้ว)

(นายรังสฤษฎ์ ถาวงจิตรัส)
สถาปนิก(นายชาญณรงค์ แถนสีแสง)
วิศวกรโยธา

ผู้ตรวจ

(นายคำภา หานะกุล)

หัวหน้างานช่าง

ผู้ตรวจ

(นางสาววิภา วงศ์ฝัน)

ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง

เห็นชอบ

(นายสุรศักดิ์ อัครไกร)

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง สปช. 101/26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ได้ทุนโลง)
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประมาณราคาโดย นายเนตร์ มณีอารมณ์
ปรับราคาโดย นายสมบัติ ขวัญแก้ว

จังหวัด ทวีปประเทศ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550

ปรับราคาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561

แบบ ป.ร.4(ก)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุป ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		649,799.00		190,965.00	840,764.00	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		544,197.00		207,972.00	752,169.00	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย		รวม		800.00		-	800.00	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม		90,315.00		14,920.00	105,235.00	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		รวม		-		-	-	
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน		รวม		-		-	-	
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1				1,285,111.00		413,857.00	1,698,968.00	
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ		รวม		16,800.00		-	16,800.00	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2				16,800.00		-	16,800.00	
	กลุ่มงานที่ 3								
1	งานภูมิทัศน์		รวม		-		-	-	
2	งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 3				-		-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด				1,301,911.00		413,857.00	1,715,768.00	

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง สปช. 101/26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาศาสนาขั้นพื้นฐาน

แบบ ปร.4(ก)

จังหวัด ทวีปประเทศ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานดิน หิน ทลาย และฐานราก								
	- ขุดดินฐานรากและถมดิน (แรงคน)	102	ลบ.ม.	-	-	99.00	10,098.00	10,098.00	
	- ทลายหยาบรองกันฐานราก	20	ลบ.ม.	360.00	7,200.00	91.00	1,820.00	9,020.00	
	- คอมกรีตหยาบรองกันฐานราก 1:3:5	2	ลบ.ม.	1,400.00	2,800.00	398.00	796.00	3,596.00	
	- ดินถม	35	ลบ.ม.	315.00	11,025.00	99.00	3,465.00	14,490.00	
	รวมงานข้อ 1.1				21,025.00		16,179.00	37,204.00	
	1.2 งานตอกเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม ค.ส.ล.สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15 x 5.00 ม.	195	ตัน	525.00	102,375.00	108.00	21,060.00	123,435.00	
	รวมงานข้อ 1.2				102,375.00		21,060.00	123,435.00	
	1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม่แบบทั่วไป อาคาร 2 ชั้น	303	ลบ.ฟ.	400.00	121,200.00	-	-	121,200.00	
	- ไม่คร่าว	90	ลบ.ฟ.	400.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	- ไม่ค้ำยัน	90	ตัน	28.00	2,520.00	-	-	2,520.00	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	108	กก.	26.00	2,808.00	-	-	2,808.00	
	- ค่าแรงไม่แบบ	434	ตร.ม.	-	-	133.00	57,722.00	57,722.00	
	รวมงานข้อ 1.3				162,528.00		57,722.00	220,250.00	
	1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม. / 210 กก./ตร.ชม.	62	ลบ.ม.	2,158.00	133,796.00	485.00	30,070.00	163,866.00	
	รวมงานข้อ 1.4				133,796.00		30,070.00	163,866.00	

ลงชื่อ

ผู้ปรับราคา

แผ่นที่ 2 / 11

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง สปช. 101/26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง)
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบ ปร.4(ก)

จังหวัด
 ทั่วประเทศ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่ 0.50 x 1.20 เมตร ทนฯ 5 มม.	657	แผ่น	58.00	38,106.00	-	-	38,106.00	
	- ครอบกระเบื้องลอนคู่	65	แผ่น	58.00	3,770.00	-	-	3,770.00	
	- ขอยึดกระเบื้อง	787	ตัว	6.00	4,722.00	-	-	4,722.00	
	- เชิงชายไม้ ขนาด 1"x8" + ทับเชิงชาย	78	เมตร	216.00	16,848.00	94.00	7,332.00	24,180.00	
	- รางน้ำฝนสังกะสี	29	เมตร	300.00	8,700.00	25.00	725.00	9,425.00	
	- เดินท่อระบายน้ำฝน	74	เมตร	250.00	18,500.00	25.00	1,850.00	20,350.00	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	296	ตร.ม.	-	-	45.00	13,320.00	13,320.00	
	รวมงานข้อ 2.1				90,646.00		23,227.00	113,873.00	
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 4 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี	134	ตร.ม.	251.00	33,634.00	75.00	10,050.00	43,684.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี	162	ตร.ม.	312.00	50,544.00	75.00	12,150.00	62,694.00	
	- ฝ้าเพดานแต่งแนวใต้ท้องพื้น	162	ตร.ม.	24.00	3,888.00	30.00	4,860.00	8,748.00	
	- แผงบังแดดแผ่นเรียบ 6 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง	4	ตร.ม.	447.00	1,788.00	92.00	368.00	2,156.00	
	- บัวฝ้าเพดานไม้ ขนาด 1/2" x 2"	234	เมตร	27.00	6,318.00	45.00	10,530.00	16,848.00	
	- ทาสีพลาสติกฝ้าเพดาน	296	ตร.ม.	35.00	10,360.00	30.00	8,880.00	19,240.00	
	- ทาสีน้ำมันบัวฝ้าเพดาน	234	เมตร	3.00	702.00	1.00	234.00	936.00	
	รวมงานข้อ 2.2				107,234.00		47,072.00	154,306.00	
	2.3 งานพื้น								
	- ผิวพ่นขัดมันเรียบ	338	ตร.ม.	95.00	32,110.00	82.00	27,716.00	59,826.00	
	- ผิวพ่นขัดหยาบ	86	ตร.ม.	95.00	8,170.00	61.00	5,246.00	13,416.00	
	รวมงานข้อ 2.3				40,280.00		32,962.00	73,242.00	

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง สปช. 101/26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง)
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน ตั้งที่ดินงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด หัวประเทศ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.4 งานผนัง	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก 7 ซม.	79	ตร.ม.	122.00	9,638.00	80.00	6,320.00	15,958.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกกันฝน	5	ตร.ม.	220.00	1,100.00	89.00	445.00	1,545.00	
	- ผนังแผ่นใยไม้อัดซีเมนต์หนา 12 มม. โครงคร่าวเหล็กรูปพรรณ(ตามแบบ)	42	ตร.ม.	780.00	32,760.00	140.00	5,880.00	38,640.00	
	- เอ็น ค.ส.ล.	100	เมตร	79.00	7,900.00	44.00	4,400.00	12,300.00	
รวมงานข้อ 2.4					51,398.00		17,045.00	68,443.00	
2.5 งานบัวเชิงผนัง	- บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 1" x 4"	95	เมตร	70.00	6,650.00	50.00	4,750.00	11,400.00	
	- ทาสีน้ำมันบัวเชิงผนังไม้	95	เมตร	6.00	570.00	2.00	190.00	760.00	
	รวมงานข้อ 2.5				7,220.00		4,940.00	12,160.00	
2.6 งานฉาบปูน	- ฉาบปูนเรียบผนัง	190	ตร.ม.	75.00	14,250.00	82.00	15,580.00	29,830.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนังเจาะร่องไขว้แนว	10	ตร.ม.	78.00	780.00	113.00	1,130.00	1,910.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	245	ตร.ม.	80.00	19,600.00	100.00	24,500.00	44,100.00	
	รวมงานข้อ 2.6				34,630.00		41,210.00	75,840.00	
2.7 งานประตูหน้าต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ	- ประตูเหล็กม้วน	3	ชุด	15,960.00	47,880.00	-	-	47,880.00	
	- หน้าต่าง น. + ช่องแสง 5 ช่อง	14	ชุด	8,140.00	113,960.00	700.00	9,800.00	123,760.00	
	- หน้าต่าง น. + ช่องแสง 2 ช่อง	1	ชุด	5,830.00	5,830.00	300.00	300.00	6,130.00	
	- ช่องแสงเหนือประตู	3	ชุด	2,530.00	7,590.00	300.00	900.00	8,490.00	
	รวมงานข้อ 2.7				175,260.00		11,000.00	186,260.00	
2.8 งานตกแต่งผิวบันได + บันไดเหล็ก									
	บันได 1 ขึ้นอาคาร								

รายการปริมาณงานและราคา


งานก่อสร้าง สปช. 101/26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง)
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

แบบ ปร.4(ก)

จังหวัด ทวีปประเทศ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	4.1 งานดวงโคมไฟฟ้า								
	- โคมไฟฟ้า 1x36 W. ตะแกรงถี่ใบพัด	36	ชุด	1,740.00	62,640.00	135.00	4,860.00	67,500.00	
	- โคมไฟฟ้า 1x18 W. มีครอบ	4	ชุด	1,290.00	5,160.00	115.00	460.00	5,620.00	
	รวมงานข้อ 4.1				67,800.00		5,320.00	73,120.00	
	4.2 งานสวิตช์และเต้ารับ (ปลั๊ก)								
	- สวิตช์เดี่ยว	20	ชุด	52.00	1,040.00	80.00	1,600.00	2,640.00	
	- เต้ารับเดี่ยว (ปลั๊ก)	6	ชุด	80.00	480.00	90.00	540.00	1,020.00	
	รวมงานข้อ 4.2				1,520.00		2,140.00	3,660.00	
	4.3 งานเดินสายไฟฟ้า								
	- เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	40	จุด	145.00	5,800.00	80.00	3,200.00	9,000.00	
	- เดินสายไฟฟ้า สวิตช์	20	จุด	145.00	2,900.00	80.00	1,600.00	4,500.00	
	- เดินสายไฟฟ้า (ปลั๊ก)	6	จุด	430.00	2,580.00	110.00	660.00	3,240.00	
	รวมงานข้อ 4.3				11,280.00		5,460.00	16,740.00	
	4.4 งานแผงสวิตช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- ตู้เบรกเกอร์ ขนาด 12 ช่อง	1	ชุด	5,215.00	5,215.00	500.00	500.00	5,715.00	
	- เซฟตี้สวิตช์ ขนาด 100 แอมป์	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	
	รวมงานข้อ 4.4				9,715.00		2,000.00	11,715.00	
	4.5 งานระบบสายล่อฟ้า								
	รวมงานข้อ 4.5				-		-	-	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด		รวม		90,315.00		14,920.00	105,235.00	

ลงชื่อ.....



ผู้รับราคา แผ่นที่ 8 / 11

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

แบบ ปร.5(ข)

□ งานก่อสร้าง สปช. 101/26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง)

□ สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด ทั่วประเทศ

□ หน่วยงาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

□ แบบ ปร.4 (ข) ที่แนบ จำนวน 2 แผ่น

□ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 ปรับราคาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน หน่วย : บาท	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	151,902.00	7%	162,535.14	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				162,535.14	
(หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)				162,000.00	**
ยอดสุทธิ					

ปรับราคาโดย

(นายสมบัติ ขวัญแก้ว)

(นายรังสฤษดิ์ ถาวจัตรัส)

สถาปนิก

(นายชาญณรงค์ แถนสีแสง)

วิศวกรโยธา

ผู้ตรวจ

หัวหน้างานช่าง

(นายคำภา หานะกุล)

ผู้ตรวจ

ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง

(นางสาววิภา วงศ์ผืน)

เห็นชอบ

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

(นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร)

ตารางแสดงการคำนวณหาค่า FACTOR F งานอาคาร

งานก่อสร้าง สปช. 101/26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด ทั่วประเทศ


หน่วยงาน

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เงื่อนไข	ค่างาน(ทุน)	FACTOR F
	ล้านบาท	
เงินล่วงหน้าจ่าย (ร้อยละ)	0.00%	<0.5
ค่าประกันผลงาน หัก (ร้อยละ)	0.00%	1
ดอกเบี้ยเงินกู้ (ร้อยละ)	6.00%	2
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ร้อยละ)	7.00%	5
สูตรคำนวณหาค่า FACTOR F	10	1.2943
	15	1.2594
สูตรการหาค่า Factor F = D - $\left\{ \frac{[(D - E) \times (A - B)]}{(C - B)} \right\}$	20	1.2518
	25	1.2248
	30	1.2164
เมื่อ A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน = 1,715,768.00	40	1.2161
B = ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน = 1,000,000.00	50	1.2159
C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน = 2,000,000.00	60	1.2061
D = Factor F ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน = 1.3050	70	1.2050
E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน = 1.3035	80	1.2050
แทนค่า 1.305 $- \left[\frac{(1.305 - 1.3035) \times (1,715,768.00 - 1,000,000.00)}{(2,000,000.00 - 1,000,000.00)} \right]$ สรุปค่าต้นทุนงาน 1,715,768.00 บาท ค่า FACTOR F เท่ากับ <u>1.3040</u>	90	1.2049
	100	1.2049
	150	1.2023
	200	1.2023
	250	1.2013
	300	1.1951
	350	1.1866
	400	1.1858
	500	1.1853
	>500	1.1788

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F

2. ถ้าเป็นงานเงินกู้ให้ใช้ Factor F ในช่อง " รวมในรูป Factor "

ลงชื่อ  ผู้รับราคา