

สรุปราคางานก่อสร้าง

แบบ ปร.6

งานก่อสร้าง

รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเข็ม)

สถานที่ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด ทั่วประเทศ

หน่วยงาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบ ปร.4 (ก) และ ปร.6 ทั้งหมด

จำนวน 2

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560

ปรับราคาเมื่อวันที่

20 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ค่าก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเข็ม)	3,450.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น (สามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)	3,450.00 **	

ปรับราคาโดย

(นายสมบัติ ขวัญแก้ว)

(นายรังสฤษดิ์ ถาวงจิตรัส)

สถาปนิก

(นายชาญณรงค์ แถนสีแสง)

วิศวกรโยธา

ผู้ตรวจ

(นายคำภา หานะกุล)

หัวหน้างานช่าง

ผู้ตรวจ

(นางสาววิภา วงศ์ผืน)

ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง

เห็นชอบ

(นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร)

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเข็ม)

แบบ ป.ร.4(ก)

จังหวัด ทวีปประเทศ

สถานที่ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560

ประมาณราคาโดย นายสมบัติ ขวัญแก้ว

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เข็มไม้สน, เบญจพรรณ ขนาด Ø 4" x 4.00 เมตร	4	ต้น	50.00	200.00	80.00	320.00	520.00	
2	ขุดดินฐานรากแล้วถมคืน	2	ลบ.ม.	-	-	148.00	296.00	296.00	
3	ทรายหยาบรองพื้น	0.10	ลบ.ม.	360.00	36.00	91.00	9.10	45.10	
4	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.05	ลบ.ม.	1,400.00	70.00	398.00	19.90	89.90	
5	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.50	ลบ.ม.	2,158.00	1,079.00	391.00	195.50	1,274.50	
6	ไม้แบบทั้งหมด	7	ลบ.ฟ.	400.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
7	ค่าแรงไม้แบบ	7	ตร.ม.	-	-	133.00	931.00	931.00	
8	เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	6	เส้น	45.00	270.00	10.00	60.00	330.00	
9	เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.	1	เส้น	97.00	97.00	21.00	21.00	118.00	
10	เหล็กเส้นกลม Ø 12 มม.	5	เส้น	171.00	855.00	30.00	150.00	1,005.00	
11	ตะปูขนาดต่าง ๆ	2	กก.	26.00	52.00	-	-	52.00	
12	ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)	2	กก.	23.00	46.00	-	-	46.00	
13	ผนังก่อบล็อก 7 ซม. ไขว้แนว	1.68	ตร.ม.	122.00	204.96	89.00	149.52	354.48	
14	ส่วนฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	4	ตร.ม.	80.00	320.00	100.00	400.00	720.00	
15	ทาสีน้ำพลาสติก (ภายนอก)	7.40	ตร.ม.	35.00	259.00	30.00	222.00	481.00	
16	แผงรั้วตาข่าย	3	ตร.ม.	280.00	840.00	100.00	300.00	1,140.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด					7,128.96		3,074.02	10,202.98	
เฉลี่ยราคาต่อความยาว 1.00 เมตร				ยอดสุทธิ					
				3,458.64					
				3,450.00					

(สามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ - ราคานี้ยังไม่รวมค่า FACTOR F

- ราคาที่กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง จัดทำเป็นการประมาณราคาเบื้องต้น

ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการ อีกครั้งหนึ่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

ลงชื่อ.....ผู้รับราคา แผ่นที่ 1 / 1