

สรุปราคางานก่อสร้าง

แบบ ปร.6

งานก่อสร้าง รั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเข็ม)

สถานที่ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด ทั่วประเทศ

หน่วยงาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบ ปร.4 (ก) และ ปร.6 ทั้งหมด

จำนวน 2

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560

ปรับราคาเมื่อวันที่

20 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ค่าก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเข็ม)	3,280.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น (สามพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)	3,280.00 **	

ปรับราคาโดย



(นายสมบัติ ขวัญแก้ว)



(นายรังษทัต อ่าวจตุรัส)


สถาปนิก



(นายชาญณรงค์ แคนสีแสง)

วิศวกรโยธา

ผู้ตรวจ



(นายคำภา หานะกุล)

หัวหน้างานช่าง


ผู้ตรวจ



(นางสาววิภา วงศ์พิน)

ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง

เห็นชอบ



(นายสุรศักดิ์ อินทรีย์ไกร)

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง รวบรวมฐานแบบที่บ (ฐานรากไม่ตอกเข็ม)

แบบ ป.ร.4(ก)

สถานที่ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาก่อนขั้นพื้นฐาน

จังหวัด ทวีปประเทศ

ประมาณราคาโดย นายสมบัติ ชวัญแก้ว

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560

ปรับราคาโดย นายสมบัติ ชวัญแก้ว

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ขุดดินฐานรากแล้วถมคืน	2	ลบ.ม.	-	-	148.00	296.00	296.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	0.10	ลบ.ม.	360.00	36.00	91.00	9.10	45.10	
3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.05	ลบ.ม.	1,400.00	70.00	398.00	19.90	89.90	
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.50	ลบ.ม.	2,158.00	1,079.00	391.00	195.50	1,274.50	
5	ไม้แบบทั้งหมด	7	ลบ.ฟ.	400.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
6	ค่าแรงไม้แบบ	7	ตร.ม.	-	-	133.00	931.00	931.00	
7	เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	6	เส้น	45.00	270.00	10.00	60.00	330.00	
8	เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.	1	เส้น	97.00	97.00	21.00	21.00	118.00	
9	เหล็กเส้นกลม Ø 12 มม.	5	เส้น	171.00	855.00	30.00	150.00	1,005.00	
10	ตะปูขนาดต่าง ๆ	2	กก.	26.00	52.00	-	-	52.00	
11	ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)	2	กก.	23.00	46.00	-	-	46.00	
12	ผนังก่อบล็อก 7 ซม. ไขว้แนว	5.04	ตร.ม.	122.00	614.88	89.00	448.56	1,063.44	
13	ส่วนฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	4	ตร.ม.	80.00	320.00	100.00	400.00	720.00	
14	ทาสีน้ำพลาสติก (ภายนอก)	14	ตร.ม.	35.00	490.00	30.00	420.00	910.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด					6,729.88		2,951.06	9,680.94	
เฉลี่ยราคาต่อความยาว 1.00 เมตร								3,281.67	
								3,280.00	

(สามพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ยอดสุทธิ

หมายเหตุ - ราคานี้ยังไม่รวมค่า FACTOR F

- ราคาที่กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง จัดทำเป็นการประมาณราคาเบื้องต้นเท่านั้น

ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการ อีกครั้งหนึ่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

ลงชื่อ.....ผู้ปรับราคา แผ่นที่ 1 / 1