

การแบ่งงวดงานงวดเงิน และเวลาทำงาน
การก่อสร้างแบบอาคารเรียน สปช.2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้องเรียน
งบประมาณปี 2565

กำหนดระยะเวลาทำงาน 280 วัน

งวดที่ 1

วงเงิน 15 % ระยะเวลา 60 วัน

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการต่อเสาเข็ม ขุดหลุม หล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. ฐานราก เสาตอม่อ คาน พื้น และบันได ระดับชั้นที่ 1 เสร็จทั้งหมด ปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 1 พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว

งวดที่ 2

วงเงิน 15 % ระยะเวลา 40 วัน

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการหล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา คาน พื้น กันสาด และบันได ระดับชั้นที่ 2 เสร็จทั้งหมด ปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 2 พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว

งวดที่ 3

วงเงิน 15 % ระยะเวลา 40 วัน

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการหล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา คาน พื้น กันสาด และบันได ระดับชั้นที่ 3 เสร็จทั้งหมด ปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 3 พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว

งวดที่ 4

วงเงิน 15 % ระยะเวลา 40 วัน

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการหล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา คาน ชั้นหลังคา และงาน ค.ส.ล. ส่วนที่เหลือทั้งหมด ติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคา ติฝ้าเพดาน เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว

งวดที่ 5

วงเงิน 15 % ระยะเวลา 50 วัน

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อผนัง ฉาบปูนทั้งหมด ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง (ยกเว้นบานประตู - หน้าต่าง) ทั้งหมด ทำผิวพื้น ติดตั้งระบบประปาเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว

/งวดที่ 6...

งวดที่ 6

(งวดสุดท้าย)


วงเงิน 25% ระยะเวลา 50 วัน

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง ทาสี ติดตั้งระบบไฟฟ้า ติดตั้งสุขภัณฑ์ ครุภัณฑ์ และทำงานส่วนที่เหลือทั้งหมด เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูป พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย ตามที่กำหนดในสัญญาจ้างก่อสร้างทุกประการ

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6 กรกฎาคม 2564

ผู้ร่าง สมบัติ ส.

ผู้พิมพ์ ھرรข

ผู้ตรวจ 
7