ตามนโยบายของ
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
โดย สำนักการโยธา

ห้ามพลาด!!! โอกาส...
ยิ้มรับ... บ้านใหม่
พบบ้านสวย
เลือกได้
ใน "โครงการแบบบ้านยิ้ม...เพื่อประชาชน"

พบ 100 แบบบ้าน
มาตรฐาน...
สวย ดี โดนใจ
พร้อมปลูก
สร้างได้ทันที
มีให้เลือก
หลากหลาย
ตอบสนอง
ทุกไลฟ์สไตล์คนเมือง

แบบบ้านยิ้ม... เพื่อประชาชน

100 แบบบ้านมาตรฐาน...
สวย ดี โดนใจ...
พร้อมปลูกสร้างได้ทันที

กาญจนิกา

โดยความอนุเคราะห์แบบจาก
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด มหาชน

No.	รายการ	รายละเอียด
1		หมวดโครงสร้าง
	1.1 เสาเข็ม ชนิดคอนกรีตอัดแรง	ใช้ขนาดและความยาว ตามระบุในแบบเฉพาะ สำหรับโครงการนั้นๆเท่านั้น
	1.2 โครงสร้างคอนกรีต (ฐานราก,เสา,คาน,พื้น)	ใช้ปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ หรือปูนซีเมนต์ปอร์แลนด์ประเภทหนึ่งของตราช้าง,ตราเพชร
		หรือตราพญานาค กำลังอัดคอนกรีต (f c') ไม่น้อยกว่า 210 Ksc. (ทรงกระบอก)
	1.3 พื้นสำเร็จรูป เป็นพื้นคอนกรีตอัดแรง	พื้นชั้นล่างใช้ชนิดออนไม่ต้องค้ำยัน ของ PCM หรือ DCON ชั้นบนใช้ท้องแผ่นเรียบ Spec ตามผู้ผลิต
		(Live Load ไม่น้อยกว่า 200kg/sq.m.) หรือตามแบบ
	1.4 เหล็กเสริมคอนกรีต	กำหนดให้ใช้เหล็กของ บลส , บลกท , BSI , GSS และ TPS
		(มอก. 20-2527 สำหรับเหล็กกลม SR 24 และ มอก. 24-2536 สำหรับเหล็กข้ออ้อย SD 40) หรือ ตามแบบ
2		หมวดหลังคา
	2.1 กระเบื้องหลังคา	ใช้กระเบื้องซีแพลโมเนีย ของปูนซีเมนต์ไทย บุแผ่นอลูมิเนียมฟอยด์ใต้หลังคาของซีแพ็ค
		แป GALVANIZE ของ ซีแพ็ค หนา 0.55 มม.
		กระเบื้องสี แดงอัดนี ,แดงทับทิม, สัมแสงคะวัน
	2.2 โครงหลังคาทั่วไป	ใช้เหล็กรูปพรรณ (มอก. 116-2517 หรือ ASTM A 36) (fy = 2400 Ksc)
		โดยใช้ขนาดตามระบุในแบบ หรือตกับทาสีกันสนิม ชนิดและรุ่นตามรายการ ในหมวดสี
	2.3 เชิงชาย	ใช้ไม้เนื้อแข็ง ขนาดตามระบุในแบบขอบ ผิวทาสีน้ำมัน ตามชุดสีหรือตาม Spec โครงการ
	2.4 กันนก (ไม้ปิดทับ)	ใช้ไม้เนื้อแข็ง ขนาดตามระบุในแบบขอบ ผิวทาสีน้ำมัน ตามชุดสีหรือตาม Spec โครงการ พร้อมแผ่นกันนกของซีแพลโมเนีย
	2.5 ไม้อื่นๆที่ไม่ระบุในแบบ	ใช้ไม้เต็งมาเลย์ ขนาดให้ดูรายละเอียดในแต่ละแบบ (ถ้ามี)
3		หมวดฝ้าเพดาน

CODE	รายการ	รายละเอียดวัสดุฝ้าเพดานภายใน
C1	3.1 ฝ้าเพดานภายใน	ฝ้าอิบซั่มบอร์ดแบบธรรมดา ชนิดขอบลาด หนา 9 มม. ผิวฉาบเรียบทาสีพลาสติก
		โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.20 ม. (ไม่มีไม้มอบฝ้า)
C2	3.2 ฝ้าเพดานภายใน-ภายนอก	ฝ้าอิบซั่มบอร์ดแบบกันชื้น ชนิดขอบลาด หนา 9 มม. ผิวฉาบเรียบทาสีพลาสติก
		โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.20 ม. (ไม่มีไม้มอบฝ้า)

CODE	รายการ	รายละเอียดวัสดุฝ้าเพดานภายนอก
C3	3.3 ฝ้าเพดานชายคาทั่วไป	ฝ้าชายคาไม้ฝาคราช้าง 6" ตีเว้นร่อง 1 ซม. กรุมุ้งในล่อนกันแมลงด้านใน โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง
		1 1/2 " x 1 1/2" @ 0.60 ม. ทาน้ำยากันปลวกของเชลล์ไคร์ชนิดสีดำ (ตีไม้มอบฝ้า)
C4	3.4 ฝ้าเพดานชายคา - ชั้นล่าง (ถ้ามี)	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบใยหินแผ่นเรียบหนา 4 มม. ทาสี ตีเว้นร่อง 1 ซม.โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 " x 3 " @ 0.60 ม.
		ทาน้ำยากันปลวกของเชลล์ไคร์ชนิดสีดำ (ตีไม้มอบฝ้า)
C5	ฝ้าเพดาน	ฉาบปูนเรียบทาสี

Note :
- กระเบื้องแผ่นเรียบของคราช้าง
- แผ่นอิบซั่มบอร์ด ใช้ของคราช้าง หรือ ไทยอิบซั่ม

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี
- Top Cross Rail ขนาด 38 x 16 x 0.55 mm.
- Furring Channel ขนาด 38 x 16 x 0.55 mm.
- Wall Angle ขนาด 20 x 20 x 0.35 mm.
- คลิปมือจับ ขนาด 52 x 0.45 x 0.55 mm.
- ลวดตะขอแขวน ขนาด f 4.8 mm.
- แผ่นยึดตะขอแขวน ขนาด 22 x 15 x 0.55 x 38 mm.

No.	รายการ	รายละเอียด
4		หมวดผนัง
	4.1 ผนังทั่วไป	ผนังก่ออิฐมอญผิวฉาบปูนเรียบ ทาสีน้ำพลาสติก (ความหนาตามแบบ)
		- ผิวด้านนอก เป็นผิวฉาบเรียบ,ผิวฉาบเรียบตีเส้น,ผิวปูนสลัด พร้อมทาสีพลาสติกชนิดภายนอก หรือทำผิวระบุในแบบ
		- ผิวด้านใน เป็นผิวฉาบเรียบ พร้อมทาสีน้ำพลาสติก ชนิดทาภายใน หรือทำผิวตามระบุในแบบ (ถ้ามี)
	4.2 ผนังห้องเตรียมอาหาร	ผนังก่ออิฐมอญผิวฉาบเรียบ ทาสีน้ำพลาสติก ชนิดทาภายใน
	4.3 ผนังห้องครัว	ผนังก่ออิฐมอญผิวฉาบเรียบ ทาสีน้ำพลาสติก ชนิดทาภายใน
	4.4 ผนังห้องน้ำห้องนอนใหญ่ ชั้นบน	กระเบื้องเซรามิคเกรด A 8"x 8" สีเรียบบุสูงจรดฝ้าเพดาน (ดูรายละเอียดการปูกระเบื้องในแบบตกแต่งห้องน้ำ บ้านพร้อมอยู่)
	4.5 ผนังห้องน้ำทั่วไป ชั้นบน	กระเบื้องเซรามิคเกรด A 8"x 8" สีเรียบบุสูงจรดฝ้าเพดาน (ดูรายละเอียดการปูกระเบื้องในแบบตกแต่งห้องน้ำ บ้านพร้อมอยู่)
	4.6 ผนังห้องน้ำรับแขก ชั้นล่าง	กระเบื้องเซรามิคเกรด A 8"x 8" สีเรียบบุสูงจรดฝ้าเพดาน (ดูรายละเอียดการปูกระเบื้องในแบบตกแต่งห้องน้ำ บ้านพร้อมอยู่)
	4.7 ผนังห้องน้ำทั่วไป ชั้นล่าง	กระเบื้องเซรามิคเกรด A 8"x 8" สีเรียบบุสูงจรดฝ้าเพดาน (ดูรายละเอียดการปูกระเบื้องในแบบตกแต่งห้องน้ำ บ้านพร้อมอยู่)
	4.8 ผนังห้องน้ำคนรับใช้	กระเบื้องเซรามิคเกรด A 8" x 8" สีเรียบ บุสูง 8 แถว
	4.9 ผนังด้านในกระบะต้นไม้ (ถ้ามี)	ผิวซีเมนต์ขัดมัน
	4.10 ผนังห้องเก็บของใต้บันได (ถ้ามี)	ผิวฉาบเรียบ ทาสีน้ำพลาสติก ชนิดทาภายใน
	4.11 ผนังส่วนที่มี Glass Block (ถ้ามี)	ให้ใช้ Glass Block ของ " บางกอกกลัส " (BG)
	4.12 ผนังภายในตู้ใต้เคาน์เตอร์อ่างล้างมือ (ถ้ามี)	ผิวฉาบเรียบ ทาสีน้ำพลาสติก ชนิดทาภายใน
	รายการไม้บัวเชิงผนัง	บริเวณที่ใช้
	4.13 บัวเชิงผนังทั่วไป เป็นบัวไม้เนื้อแข็ง	พื้นไม้ตีไม้ใช้ภายใน ชั้นล่าง (ยกเว้นห้องน้ำ และห้องเก็บของใต้บันได)
	[illegible]	[illegible]

No.	รายการ	รายละเอียด
	Note :	- กรณีห้องน้ำชั้นบน มีห้องน้ำเพียงห้องเดียว ให้ถือว่าเป็นห้องน้ำห้องนอนใหญ่ และถ้ามีห้องน้ำมากกว่าหนึ่งห้อง ให้ถือว่าห้องน้ำที่ติดกับห้อง
		นอนใหญ่ เป็นห้องน้ำห้องนอนใหญ่ เพียงห้องเดียวเท่านั้น ส่วนที่เหลือถือเป็นห้องน้ำทั่วไปของชั้นบน
		- กรณีห้องน้ำชั้นล่าง มีห้องน้ำเพียงห้องเดียว (ยกเว้นห้องน้ำคนรับใช้) ให้ถือว่าเป็นห้องน้ำรับแขกชั้นล่าง และถ้ามีห้องน้ำมากกว่าหนึ่งห้อง ให้ถือ
		ว่าห้องน้ำ สำหรับให้ใช้ส่วนรวม เป็นห้องน้ำรับแขก เพียงห้องเดียวเท่านั้น ส่วนที่เหลือถือเป็นห้องน้ำทั่วไปของชั้นล่าง
5		หมวดพื้น

พื้นชั้นล่าง	วัสดุที่ใช้
5.1 พื้นชั้นล่างทั่วไป	กระเบื้องเซรามิค เกรด A 12" x 12" สีเรียบ
- กรณี พื้นต่างระดับ ทั่วไป (ถ้ามี)	- ให้ใช้ไม้ขอบพื้น ชนิด , ขนาด และการทำสี เหมือนไม้ขอบพื้นบันไดไม้หลัก ส่วนลูกตั้งทำผิวฉาบปูนเรียบทาสี
- พื้นบันไดภายในต่างระดับ	- ให้ใช้ไม้ ชนิด , ความหนา และการทำสี เหมือนลูกนอนบันไดหลัก ขนาดหรือการต่อไม้ให้ดูในแบบขยายตามที่ระบุในแบบลูกตั้งฉาบปูนเรียบท
- กรณี พื้นต่างระดับเฉพาะที่ (ถ้ามี)	
- พื้นห้องครัวเตรียมอาหารลองพื้นห้องครัว	กระเบื้องเซรามิคเกรด A 12" x 12" สีเรียบ มาหยุดที่ขอบเปลี่ยนระดับพื้น
- พื้นทั่วไปลองพื้นห้องเตรียมอาหาร	กระเบื้องเซรามิคเกรด A 12" x 12" สีเรียบ พร้อมลูกตั้งคลอดแนวเปลี่ยนระดับ
5.2 พื้นห้องทำงาน,อเนกประสงค์หรือห้องนอน (ถ้ามี)	กระเบื้องเซรามิค เกรด A 12" x 12" สีเรียบ
5.3 พื้นห้องเตรียมอาหาร	กระเบื้องเซรามิค เกรด A 12" x 12" สีเรียบ
5.4 พื้นห้องเก็บของใต้บันได	กระเบื้องเซรามิค เกรด A 8" x 8" สีเรียบ
5.5 พื้นห้องเก็บของภายนอกหรือห้องคนรับใช้ (ถ้ามี)	กระเบื้องเซรามิค เกรด A 8" x 8" สีเรียบ
5.6 พื้นห้องน้ำห้องรับแขก ชั้นล่าง	กระเบื้องเซรามิค เกรด A 8" x 8" สีเรียบ
5.7 พื้นห้องน้ำห้องทั่วไป ชั้นล่าง (ถ้ามี)	กระเบื้องเซรามิค เกรด A 8" x 8" สีเรียบ
5.8 พื้นห้องน้ำคนรับใช้	กระเบื้องเซรามิค เกรด A 8" x 8" สีเรียบ
5.9 พื้นเฉลียง,พื้นบันไดเวียน และลูกตั้ง (ถ้ามี)	กระเบื้องเซรามิค เกรด A 12" x 12" สีเรียบ
5.10 พื้นบันไดลงจอดรถ และลูกตั้ง (ถ้ามี)	ผิวซีเมนต์ปาดเรียบ
5.11 พื้นม้านั่ง พร้อมขอบ หนา 0.10 m. (ถ้ามี)	กระเบื้องเซรามิค เกรด A 12" x 12" สีเรียบ
5.12 พื้นลานอเนกประสงค์ (ถ้ามี)	ผิวซีเมนต์ปาดเรียบ
5.13 พื้นถนน , จอดรถ	ผิวซีเมนต์ปาดเรียบ
5.14 พื้นทางเดินภายนอก (ถ้ามี)	ผิวซีเมนต์ปาดเรียบ
5.15 พื้นพื้นซักล้าง และบันไดห้องครัวลงซักล้าง (ถ้ามี)	ผิวซีเมนต์ปาดเรียบ
5.16 พื้นบันได (ห้องเก็บของ , ห้องคนรับใช้ , และทางเดิ	ผิวซีเมนต์ปาดเรียบ
5.17 พื้นกระบะต้นไม้ (ถ้ามี)	ผิวซีเมนต์ขัดมัน
5.18 พื้นใต้เคาน์เตอร์อ่างล้างมือ (ถ้ามี)	กระเบื้องเซรามิค เกรด A 8" x 8" สีเรียบ

พื้นชั้นบน	วัสดุที่ใช้
5.19 พื้นชั้นบนทั่วไป	ผิวขัดมันปูปาร์เก้ไม้แดงขนาด 2" x 12" ผิวขัดเรียบ เคลือบยูนิเทนผิวมัน ปูทะแยงลายก้างปลาคู่
- พื้นบันไดภายในต่างระดับ (ถ้ามี)	ไม้แดงขนาดเท่าบันไดผิวขัดเรียบเคลือบยูนิเทนผิวมัน
5.20 พื้นห้องน้ำห้องนอนใหญ่ ชั้นบน	กระเบื้องเซรามิค เกรด A 8" x 8" สีเรียบ
5.21 พื้นห้องน้ำห้องทั่วไป ชั้นบน (ถ้ามี)	กระเบื้องเซรามิค เกรด A 8" x 8" สีเรียบ
5.22 พื้นระเบียง	กระเบื้องเซรามิค เกรด A 8" x 8" สีเรียบ
5.23 พื้นกระบะต้นไม้และพื้น Slab วางแอร์ (ถ้ามี)	ผิวซีเมนต์ขัดมัน รวมทั้งผนังขอบแนวตั้งภายในด้วย

Note :
- รายการพื้นส่วนใดที่ไม่ได้ระบุในแบบ ก็ไม่ต้องนำไปใช้ ส่วนรายการพื้น ที่ระบุในแบบแต่ใน Spec เล่มไม่มี หรือไม่ละเอียดพอในการปฏิบัติงาน ให้ปรึกษาเจ้าของโครงการก่อนนำไปปฏิ
- กระเบื้องเซรามิคทั่วไปใช้ของ ผลิตภายในประเทศ (ชนิดและขนาดตามระบุ - หินแกรนิตให้ใช้สีตามโครงการ ผลิตภายในประเทศ (ชนิดและขนาดตามระบุใน Spec)
- หินอ่อนให้ใช้สีธรรมชาติ ผลิตภายในประเทศ (ชนิดและขนาดตามระบุใน S - กรวดล้าง สีธรรมชาติ เบอร์ขนาด 3 - 3.5

No.	รายการ	รายละเอียด
6		หมวดบันได
	6.1 โครงสร้างบันไดไม้	(ให้ดูรายละเอียดตามระบุในแบบขยายบันได)
	แผ่บันได , ลาน , ละ และหูก	ไม้เต็งมาเลย์ ผิวขัดเรียบ ทำสีตาม Spec โครงการ
	6.2 ลูกนอน , บังขั้น , พื้นชานพักและไม้ขอบพื้น	ไม้เต็งมาเลย์ ผิวขัดเรียบ ทำสีตาม Spec โครงการ
	6.3 เสาบันได , ไม้ยึดลูกตั้ง และไม้รองล่าง	ไม้เต็งมาเลย์ ผิวขัดเรียบ ทำสีตาม Spec โครงการ
	6.4 ราวจับบน (บันได / กันตก)	ไม้เต็งมาเลย์ ผิวขัดเรียบ ทำสีตาม Spec โครงการ
	[illegible]	[illegible]

กาญจนิกา

No.	รายการ	รายละเอียด
	- บริเวณต่างระดับชั้นอ่าง (ถ้ามี)	ให้ใช้ไม้ชนิดเดียวกับชุดบันได (ระวัง ความสูงอาจไม่เท่ากับราวกันตกบันได ให้ดูตามแบบขยาย)
	- บริเวณช่องเปิดโล่งชั้นบน (ถ้ามี)	ให้ใช้ไม้ชนิดเดียวกับชุดบันได
	6.7 บริเวณใต้แม่บันได (ถ้ามี)	(ให้ดูรายละเอียดตามระบุในแบบขยายบันได)
	- แบบโชว์โครงสร้าง (ถ้ามี)	- โชว์แม่บันไดและทุก ผิวขัดเรียบ ทาสีตาม Spec โครงการ
	- แบบติดปิดโครงสร้าง (ถ้ามี)	- ติดแม่บันไดและทุกด้วยแผ่นอิบซั่มบอร์ดแบบธรรมดาชนิดขอบลาดหนา 9 มม. ผิวฉาบเรียบทาสีโครง
		กรำวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2" x 3" @ 0.60 x 0.60 ม. ทาน้ำยากันปลวก ของโซลิกนั่ม ชนิดทาไม้
	6.8 ผนังห้องเก็บของใต้บันได (ถ้ามี)	ก่ออิฐ ผิวฉาบเรียบ พร้อมทาสีน้ำพลาสติก ชนิดทาภายใน หรือทำผิวตามระบุในแบบ (ถ้ามี)
	(ให้ดูรายละเอียดตามแบบระบุในแบบขยายบันได)	

Note : - รายการขนาดไม้บันไดให้ใช้ขนาดตามระบุในแบบ
- รายการสีสำหรับบันได ให้ทำสีตาม Spec โครงการระบุ
- บังขั้น ขนาด 1" x 4" ใช้สำหรับ บันไดที่โชว์โครงสร้างไม้ หรือตามระบุในแ
- บังขั้น ขนาด 1" x 8" ใช้สำหรับ บันไดส่วนที่มีห้องเก็บของอยู่ใต้บันได หรือตามระบุในแบบ
- ลูกนอน ขนาด 2" x 10" ใช้สำหรับลูกนอนที่กว้างไม่เกิน 0.25 ม.
- ลูกนอน ขนาด 2" x 12" ใช้สำหรับลูกนอนที่กว้างเกิน 0.25 ม. แต่ไม่เกิน 0.30 ม.

7 หมวดประตู - หน้าต่าง

7.1 วงกบประตู - หน้าต่างทั่วไป	วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาดและชนิดตามระบุในรายการประกอบแบบประตู-หน้าต่าง
7.2 ชนิดบานประตู - หน้าต่าง และอุปกรณ์	กรอบบานไม้สัก ขนาดและชนิดตามระบุในรายการประกอบแบบประตู-หน้าต่าง บานประตูภายใน HDF
อุปกรณ์ ประตูหน้าต่างของตรา Colt	บานประตูห้องน้ำ HDF
	อุปกรณ์ล็อกประตูใหญ่ (L-1) ENTRANCE LOCK หัวกลม SS
	ลูกบิดห้องทั่วไป (L-1) ENTRANCE LOCK หัวกลม SS
	ลูกบิดห้องน้ำทั่วไป (L-1) PRIVACY LOCK หัวกลม SS
	บานพับประตู (H-1) Colt 4x3 "
	กลอนประตู (D-1) SS 6 "
	DOOR STOP กันชนก้านปู โครเมี่ยม
	บานพับหน้าต่าง (H-2) Colt 3x3 "
	ขอสับ (A-1) SS 6"
	กลอนหน้าต่าง (D-2) SS 4 "
	มือจับหน้าต่าง (P-1) แบบเรียบ 4" โครเมี่ยม
	บานพับหน้าต่างบานกระทุ้ง ห้องน้ำ (B-1) FRICTION STAY 10" ZINC
	บานพับหน้าต่างบานกระทุ้ง (B FRICTION STAY 12" ZINC
	ที่ล็อกหน้าต่างห้องน้ำ (A-2) 4 " SS
	อุปกรณ์บานเกล็ด สามศร
7.3 กระจกทั่วไป (ขนาดและความหนาตามรายการ	- ใช้กระจกใสหนา 5 มม. (Tinted Glass) กระจกฝ้าหนา 5 มม. ของสยามการ์เดียนหรือไทยอาซาฮี ตามแบบขยายประตูหน้าต่าง
ประกอบแบบประตู - หน้าต่าง)	ส่วนกระจกเงา ใช้ของสยามการ์เดียนหรือไทยอาซาฮี
7.4 การทำสี	
- วงกบ กรอบบานประตู - หน้าต่างทั่วไป	- ให้ทำผิวขัดเรียบ ทาสีน้ำมัน (เบอร์สีตาม Spec โครงการเท่านั้น)
ภายใน (ทั้ง 2 ด้าน)	โดยทำผิวขัดเรียบทาสีน้ำมันเบอร์เดียวกันทั้ง 2 ด้าน(เบอร์สีวงกบและกรอบบานสีตามSpecโครงการเท่านั้น)
- วงกบ กรอบบานประตู - หน้าต่างทั่วไป	- ให้ทำผิวขัดเรียบ ทาสีน้ำมัน (เบอร์สีตาม Spec โครงการเท่านั้น)
ภายนอก (บานที่เปิดออกภายนอก)	ส่วนที่อยู่ภายใน ให้ทำผิวขัดเรียบ ทาสีน้ำมัน (เบอร์สีตาม Spec โครงการเท่านั้น)
	ส่วนที่อยู่ภายนอก ให้ทำผิวขัดเรียบ ทาสีน้ำมัน (เบอร์สีตาม Spec โครงการเท่านั้น)
Note :	- สีที่ทาวงกบ กรอบบาน ประตู-หน้าต่าง ที่เปิดออกภายนอก โดยทั่วไปเบอร์สีภายนอกและเบอร์สีภายในบ้าน
	ส่วนใหญ่ใช้เบอร์สีต่างเบอร์กัน ทั้งนี้ให้ตรวจสอบเบอร์สีจากผู้ควบคุมงานก่อนทุกครั้ง

8 หมวดสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์

8.1 สุขภัณฑ์	COTTO รุ่น และ สี ตามตาราง
8.2 ก๊อกน้ำ	COTTO รุ่น และ สี ตามตาราง
8.3 อุปกรณ์ประกอบ	V.R. HANDLE รุ่น และ สี ตามตาราง

รายละเอียดประกอบแบบสุขภัณฑ์		ห้องน้ำ			
		ห้องนอนใหญ่	ชั้นบน	ชั้นล่าง	คนรับใช้
No.	สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ	สีขาว	สีขาว	สีขาว	สีขาว
1	ชักโครก	C 186	C 184	C 186	C 201
	ก๊อก Stop Valve สำหรับชักโครก,สายชำระ	CT 196	CT 196	CT 196	
	สายชำระ	CT 666 N	CT 666 N	CT 666 N	

No.	รายการ	รายละเอียด			
	ก๊อกอ่างล้างหน้า	CT 160 C8	CT 160 C8	CT 160 C8	PM 101
	อุปกรณ์ - สะดืออ่าง	CT 673	CT 673	CT 673	CT 670
	ชุดท่อน้ำทิ้ง(ถ้ามีเคาน์เตอร์เป็นชนิดท่อยาว	CT 680 AX	CT 680	CT 680	CT 680
	สายน้ำดี (ถ้ามีเคาน์เตอร์เป็นชนิดยาวพิเศษ	โครเมี่ยม 16"	โครเมี่ยม 14"	โครเมี่ยม 14"	โครเมี่ยม 14"
	ก๊อก Stop Valve	A4400 American Standard	A4400 American Standard	A4400 American Standard	A4400 American Standard
3	ที่ใส่สบู่	F 107	BS 107	BS 107	C 805 (COTTO)
4	ที่ใส่กระดาษชำระ	F 104A	L 104	BS 104	C 814 (COTTO)
5	ชั้นวางของ	-	-	-	-
6	อ่างอาบน้ำ	BT 215 (ถ้ามี)	-		-
	อุปกรณ์ - สะดืออ่าง		-		-
	ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ(พร้อมฝักบัวและขอแข	CT 290 C8 S20 (ถ้ามี)	-		-
7	ก๊อก -ฝักบัวยืนอาบ	CT 370 C8 S20	CT 370 C8 S20	CT 370 C8 S20	PM 300 (COTTO)
	ราวเลื่อนสำหรับแขวนฝักบัว	CT 700	CT 700	CT 700	-
8	ก๊อกเดี่ยวคอยาว	TS-102 B6	TS-102 B6	TS-102 B6	TS-102 B6
9	ราวแขวนผ้า	F 101	L 101 (600 mm.)	BS 101 (600 mm.)	C 812 (COTTO)
10	กระจกเงา (ขนาดตามแบบ)	ชนิดหนาหุ่นครึ่ง (ขนาดตามแบบ) ขีดด้วยหมุดทองเหลือง 3/4" ทุกระยะ 4' และทุกมุม			กระจกเหลี่ยมของ FAX : PO SENG No. 147 (60 ซม.)
11	ตะขอแขวนผ้า	F 102	L 102	BS 102	-
12	ห่วงแขวนผ้า	F 103	-	-	-
	ตะแกรงระบายน้ำทิ้น D 2"	Cotto CT640 Z2			Cotto CT640 Z2
	ตะแกรงระบายน้ำทิ้นระเบียง/สวน	KNACK D 3"			
	ก๊อกน้ำภายนอกอาคารและก๊อกสนาม	ใช้ก๊อก บอลวาล์ว ของ SAN WA No. CKT 15 (มีหัวใส่สายยาง)			

Note : 1. ในการใช้รุ่นอ่างล้างหน้าจะเลือกใช้รุ่นไหนให้ดูที่แบบขยายห้องน้ำแต่ละแบบประกอบทุกครั้ง โดยถ้าในแบบขยายห้องน้ำ บริเวณอ่างล้างหน้ามีแนวเคาน์เตอร์ครอบครุมอ่างล้างหน้า แสดง อ่างฝังเคาน์เตอร์แต่ถ้ามีแนวเคาน์เตอร์อยู่ด้านหลังอ่างล้างหน้า หรือไม่มีเคาน์เตอร์ แสดงว่าเป็นอ่างลอยมีขา

2. ในการเช็คจำนวนและสั่งของ ให้นับจำนวนตามที่แบบขยายห้องน้ำระบุไว้เท่านั้น เนื่องจากรายการในตาราง เป็นข้อมูลที่ครอบคลุมไว้ เพื่อสะดวกในการใช้งาน

9 หมวดสี

รายการสีที่ใช้ทั้งหมด	- ใช้ของ TOA 4 SEASONS
	- รายละเอียดและวิธีการใช้สี ให้ดูจากคู่มือการใช้สีในแต่ละชนิด

รายการ	TOA
9.1 สีรองพื้นปูน	- ใช้ 4 SEASONS
9.2 สีน้ำอะครีลิค (ทาภายนอก)	- ใช้ 4 SEASONS (ACRYLIC EMULSION PAINT FOR EXTERIOR)
9.3 สีน้ำอะครีลิค (ทาภายใน)	- ใช้ 4 SEASONS (ACRYLIC EMULSION PAINT FOR INTERIOR)
9.4 สีรองพื้นไม้	- ใช้ 4 SEASONS F1600
9.5 สีรองพื้นเหล็ก	- ใช้ 4 SEASONS F1024
9.6 สีน้ำมันทาไม้และเหล็ก	- ใช้ 4 SEASONS (FULL GLOSS ENAMEL)
9.7 สีเคลือบผิวแข็ง	ยูนิเทน

10 หมวดประปา

10.1 ระบบน้ำร้อน	- ใช้เฉพาะอ่างอาบน้ำ ยกเว้นระบุตามแบบ (ถ้ามี)
10.2 ระบบบำบัดน้ำเสีย	- ใช้ถังบำบัดน้ำเสีย ชนิดสำเร็จรูปใช้ตาม Spec โครงการ
10.3 ถังดักไขมัน	- ใช้ถังดักไขมัน ชนิดสำเร็จรูป ขนาดและรุ่นตามแบบแต่ละแบบ ส่วนยี่ห้อตาม Spec โครงการ
10.4 ถังเก็บน้ำชนิดบนดิน	- ใช้ถังเก็บน้ำ ชนิดสำเร็จรูป COTTO ขนาดความจุ 1000 ลิตรและรุ่น CO-1000
10.5 ปั๊มน้ำ	- ใช้ปั๊มน้ำของ HITACHI หรือเทียบเท่า มอก. ขนาด 250 วัตต์

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. งานประปา ให้ยึดตามมาตราฐานของการประปานครหลวง
2. ท่อทั่วไป ให้ใช้ท่อ P.V.C. ของท่อน้ำไทยหรือตราช้าง โดยใช้ท่อให้ถูกต้องตามลักษณะของงาน
3. ท่อน้ำร้อน ให้ใช้ท่อเหล็กเอาบสังกะสีอย่างหนา ชนิดลาดสีน้ำเงิน
4. ท่อเมนน้ำประปา จากผนังห้องน้ำชั้นล่างถึงมิเตอร์น้ำหน้าบ้าน
5. ท่อระบายน้ำต่อจากตัวอาคาร ลงบ่อพักสาธารณะ
6. ระบบท่อทั่วไปและระบบระบาย

6.1 ระบบท่อทั่วไป

- ท่อเมนประปา ให้ใช้ท่อ [illegible]

No.	รายการ	รายละเอียด
	- ท่อส้วม ให้ใช้ท่อ P.V.C. ชนิด Class 8.5 ขนาด Dia. 4" ลาดเอียง 1:100	
	- ท่อน้ำทิ้ง ให้ใช้ท่อ P.V.C. ชนิด Class 5 ขนาด Dia. 2" ลาดเอียง 1:100 ปลายท่อลงบ่อพัก	
	- ท่อระบายอากาศ ให้ใช้ท่อ P.V.C. ชนิด Class 5 ขนาด Dia. 1"	
	- ท่อระบายระหว่างบ่อพัก ให้ใช้ท่อกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ขนาด Dia. 8"	
	6.2 ระบบระบาย	
	- ท่อระบายน้ำจากโถส้วม , โถปัสสาวะหญิงและโถปัสสาวะชาย ให้จัดไหลลงถังระบบบำบัดน้ำเสีย	
	- ท่อระบายน้ำจากอ่างล้างหน้า , อ่างอาบน้ำ และท่อระบายน้ำทิ้งพื้น ให้จัดไหลลงบ่อพัก	
	7. ข้อต่อที่จะต่อเข้ากับก๊อกน้ำ ให้ใช้ข้อต่อ P.V.C. ชนิดเกลียวในเป็นทองเหลือง ฝังเครียมไว้ในผนัง	

11 หมวดไฟฟ้า

11.1 เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า	- ชนิด 1 ยก 2 สาย (220 โวล์)
11.2 มิเตอร์ไฟ	- ขนาด 15 Amp (45 Amp) สำหรับโครงการที่อยู่ในเขตการไฟฟ้านครหลวง
11.3 สายเมนไฟฟ้า	- เดินสายไฟฟ้าโลงซายตาคิดเร็คที่ผนัง (หรือตาม Spec โครงการ)
11.4 สายไฟฟ้าภายในอาคาร	- เดินสายไฟฟ้าร้อยท่อ P.V.C. ฝังในผนังและบนฝ้าเพดาน การเดินท่อให้ได้แนวฉากตามแนวคาน

จำนวนช่อง	ที่ Load center ของ Siemen	อุปกรณ์กันไฟดูด	รุ่นของวงจรย่อยที่ใช้ (Branch Circuit)
13	SMC-13-2 (50 A) หรือตามแบบที่กำหนด	ELCB 5SM1 314-6 (RCD) 40 A ของ Siemen	รุ่น 10 A. สำหรับ วงจรแสงสว่าง (ดวงโคม)
			รุ่น 16 A. สำหรับ วงจรปลั๊ก
			รุ่น 20 , 32 A. สำหรับ วงจรแอร์ , เครื่องทำน้ำร้อนและปั๊มน้ำ

Note : รุ่นของวงจรย่อยที่ใช้ (Branch Circuit) ส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้ใช้ฝาพลาสติกปิดช่องให้ครบ

11.5 จังค์ชั่นบล็อค สำหรับเครื่องปั๊มน้ำ	- ให้จำนวน 1 จุด ตำแหน่งตามระบุในแบบ
11.6 จังค์ชั่นบล็อค สำหรับเครื่องทำน้ำร้อน	- ให้จำนวน 1 จุด ตำแหน่งตามระบุในแบบ
11.7 จังค์ชั่นบล็อค สำหรับแอร์	- ตำแหน่งตามระบุในแบบ
11.8 ตำแหน่ง ปลั๊กโทรทัศน์	- ตำแหน่งตามระบุในแบบ
11.9 ตำแหน่ง ปลั๊กโทรศัพท์	- ตำแหน่งตามระบุในแบบ
11.10 สวิทช์ และ ปลั๊ก	-Clipsal ปลั๊กชนิดมีสายดิน
11.11 หลอดไส้ Incandescent Lamp	- Philipe
11.12 หลอด Fluorescent	- Philipe
11.13 ดวงโคมทั่วไป	- Philipe
11.14 พัดลมระบายอากาศ	- ใช้ของ National รุ่น FV-20 AUT 2 (ถ้ามี)

Note : - รายการที่นอกเหนือจากข้อ 11.1 - 11.13 ให้ยึดถือตามระบุในแบบเป็นหลัก ในการเช็คจำนวน ราคาหรือทำการก่อสร้าง

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. สายไฟฟ้าทั้งหมด ใช้ของ Thai Yazaki , Phelps Dodge หรือ Bangkok Cable
2. สายเมนไฟฟ้า ให้เดินสายโลงซายตา หรือร้อยท่อ P.V.C. ฝังใต้ดิน (ตาม Spec โครงการ) โดยใช้ชนิดและขนาดสายตามมาตราฐานของการไฟฟ้า

สายไฟฟ้าภายนอกอาคาร	ชนิดสายและลักษณะการเดิน
การเดินสายเมนโลงซายตา	- จากมิเตอร์ไฟฟ้ามาถึงเร็ค ให้ใช้สายเดี่ยว TW.,THW. จากเร็คถึง Load Center ให้ซ่อนในฝ้าพร้อมยึดแนวสายไฟให้เรียบร้อย
การเดินสายเมนร้อยท่อ P.V.C. ฝังดิน	- จากมิเตอร์ไฟฟ้ามาถึง Load Centre ให้ใช้สายเดี่ยว N.Y.Y. ร้อยในท่อ P.V.C. สีเหลือง ส่วนที่อยู่ใต้มิเตอร์ไฟฟ้า ให้ใส่หัวงูเห่ากันน้ำ
	- ส่วนที่อยู่ภายนอกอาคาร ให้ร้อยท่อ P.V.C.ฝังดิน ส่วนที่อยู่ภายในอาคาร ให้ร้อยท่อ PVC. ฝังใต้ดินหรือฝังอยู่ในผนังจนถึง Load Center

Note : - จากสวิทช์ไปยังไฟหัวเสาทั้ว ,จากสวิทช์ถึงไม้ยังตัวกริ่ง และปั๊มน้ำ ให้ใช้สาย N.Y.Y.หรือ VCT โดยจะต้องเดินร้อยท่อ P.V.C.สีเหลืองเท่านั้น

สายไฟฟ้าภายในอาคาร	ชนิดสายและลักษณะการเดิน
	- ระบบการเดินสายไฟร้อยท่อ P.V.C.สีเหลือง ให้ใช้สาย P.V.C. (VAF,VAF-GRD) คู่ 250 Volt 60c
	- ส่วนที่เดินร้อยท่อฝังในผนัง ให้เดินร้อยท่อ P.V.C.สีเหลืองฝังซ่อนในผนัง
	- ส่วนที่อยู่บนฝ้าเพดาน ให้เดินสายร้อยท่อซ่อนบนฝ้าเพดาน โดยการยึดแขวนกับคาน หรือยึดแขวนกับท่อฝ้าเพดาน พร้อมจัดเส้นทางสายให้เรียบร้อย

3 ระบบไฟฟ้าสนามห้องน้ำ ให้ใช้สาย THW ร้อยท่อ P.V.C.สีเหลือง Dia 1/2" สำหรับสวิทช์ ส่วนปลั๊กและเครื่องทำน้ำร้อนในห้องน้ำ ให้ใช้สาย THW พร้อมสายดินร้อยท่อฝังในผนังและฝ้าเพดาน โดยประมาณ ณ จุดที่ต้องการ

- ส่วนที่เดินสายสำหรับเครื่องทำน้ำร้อน ให้เตรียมเฉพาะระบบสายไฟฟ้าจาก Load Center ต่อมาโผล่ปลายสาย ณ บริเวณที่จะติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อน พร้อมสายดิน ตามประเภทสายและขนาดสายตามตารางฯ

4. ระบบวงจร ให้แยกวงจรแสงสว่างและวงจรปลั๊กไฟออกจากกัน เป็นแต่ละวงจรของแต่ละชั้น (โดยแต่ละวงจรมีการต่อไม่เกิน 10 จุด)
5. การเดินสายไฟร้อยท่อ P.V.C.พื้นที่หน้าตัดสายไฟ - 40% ของพื้นที่หน้าตัดท่อ

ข้อกำหนดการติดตั้งระบบสายดิน

1 วงจรไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้าให้เต้ารับไฟฟ้า,เครื่องทำน้ำร้อน และเครื่องปรับอากาศ จะต้องมีการเดินสายดินจากแผงควบคุมไฟฟ้าไปถึงจุดใช้งานทุกจุด โดยสายดินที่ใช้ให้ใช้สายเดี่ยวหุ้มฉนวน [illegible]

No.	รายการ	รายละเอียด
	3. ขนาดของสายดินของแต่ละวงจรจะขึ้นอยู่กับขนาดของอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินอัตโนมัติ (Circuit Breaker) ที่ควบคุมวงจรไฟฟ้านั้นในแบบระบบไฟฟ้าที่ทีการออกแบบ ภายหลังจากการที่ทางการไฟฟ้า ได้มีประกาศเครียมใช้ระบบสายดินแล้วขนาดของสายดินของทุกวงจรย่อยจะมีกำหนดไว้ในตารางวงจรไฟฟ้า (Load Schedule)	
	4. ขนาดของสายดินที่ใช้	

ขนาดของสายดินที่ใช้คู่กับสายวงจร	ขนาดสายวงจรย่อย: สายของ A.C.S.R. (มิลลิเมตรเส้นลวด)	ขนาดสายวงจรย่อย: ท่อร้อย P.V.C. (เดี่ยว)	ขนาดของสายดินคู่ (มม.)
	2C x 1.5 / 1	2 x 1.5	1
	2C x 2.5 / 1.5	2 x 2.5	1.5
	2C x 4 / 2.5	2 x 4	2.5
	2C x 6 / 4	2 x 6	4

ขนาดของสายดินที่ใช้ต่อจากวงจรย่อย (Circuit Breaker) ไปยัง Ground Bar หรือขนาดสายดินของเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า		ขนาดของสายดินที่ใช้ต่อจาก Ground Bar ไปยัง Ground Rod หรือขนาดสายต่อหลักดินของระบบไฟฟ้ากระแสสลับ	
พิกัดการป้องกันกระแสเกิน (แอมป์แปร์)	ขนาดของสายดิน (มม.)	ขนาดสายเมนเข้าอาคาร (มม.)	ขนาดสายต่อหลักดิน (มม.)
6 -16	4		
20 - 25	6	ไม่เกิน 35	10
30- 63	10	เกิน 35 แต่ไม่เกิน 50	16
80 - 100	16		

5. การเดินสายดินร่วมกับสายวงจรไฟฟ้าในกรณีร้อยสายในท่อ ให้ร้อยสายดินร่วมกับสายวงจรไฟฟ้าภายในท่อร้อยสายขนาดเท่าดิม
6. การเดินสายดินร่วมกับสายวงจรไฟฟ้าในกรณีเดินในฝ้าเพดาน ให้เดินสายดินของวงจรนั้นๆแนบชิดไปกับสายวงจรไฟฟ้า โดยรัดตัวเข็มขัดรัดสายดิน ชนิดโลหะชิ้นเดียวกัน
7. การเดินท่อร้อยสาย การต่อท่อเข้า Box ให้ต่อภายใน Box เท่านั้น และใช้ Connector เพื่อป้องกัน Box บาดสายและบัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
8. เต้ารับไฟฟ้าที่ใช้ในงานระบบไฟฟ้าที่มีสายดิน จะต้องเป็นเต้ารับไฟฟ้าชนิดที่ช่องเสียบและขั้วต่อสายดินโดยเฉพาะ และผู้ติดตั้งจะต้องต่อสายดินที่เดินร่วมมากับสายวงจรไฟฟ้านั้นเข้ากับขั้วต่อของสายดิ ของตัวเต้ารับให้แข็งแรง และมีการต่อเชื่อมทางไฟฟ้าที่ดี
9. แผงรวมวงจรไฟฟ้า จะต้องมีขั้วสำหรับต่อสายดินโดยเฉพาะซึ่งใช้การยึดต่อโดยวิธีขันสกรูกดอัด ทั้งนี้จำนวนช่องต่อสายของขั้วต่อสายดินดังกล่าว จะต้องเพียงพอที่จะขันยึดสายดิน ของวงจรทั้งหมดครา สายตัวนำลงดิน โดยไม่มีการเข้าสายร่วมหรือทับซ้อนกันในช่องต่อสายใดๆ
10. ผู้รับเหมาจะต้องทำการติดตั้งแท่งหลักดิน ชนิด Copper Clad Steel ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว ยาว 8 ฟุต โดยการตอกฝังลงดิน บริเวณใกล้สวนซักล้าง หรือตามแบบ ให้ปลายบนของแท่งหลักดินจม ลึกลงไปในพื้นดินประมาณ 1 ฟุต จากนั้นทำการยึดสายตัวนำลงดินเข้ากับปลายด้านบนของแท่งหลักดินด้วยแคล้มยึดที่ผลิตขึ้นเพื่อการนี้โดยเฉพาะแล้ว จึงทำการทดสอบวัดค่าความต้านทานของแท่งตัวนำ
11. ในกรณีค่าความต้านทานของแท่งตัวนำลงดินไม่ได้มาตราฐาน ผู้รับเหมาจะต้องทำการตอกฝังแท่งหลักดินเพิ่มขึ้นอีก 1 ชุด โดยตอกในจุดที่ห่างจากจุดเดิมประมาณ 2 เมตร ทำการต่อเชื่อมหลักดินทั้งสอง เข้าด้วยกันแล้วทำการตรวจวัดค่าความต้านทานอีกครั้ง หากค่าความต้านทานได้มาตราฐานแล้วให้ทำการเทปูนหุ้มจุดต่อสาย และทำการกลบฝังทั้ง 2 จุด

<u>การเดินสายโทรศัพท์ และสายโทรทัศน์</u>

1. สายโทรศัพท์ทั้งหมด ใช้ของ Thai Yazaki , Phelps Dodge
   - สายที่ใช้ภายในอาคาร ใช้สาย TIEV ชนิดสาย 4C - 0.5 Sq.mm.
   - สายที่ใช้ภายนอกอาคาร ใช้สาย TOV-SS ชนิดสาย 6C - 0.65 Sq.mm.
2. สายโทรทัศน์ จากจุดเต้ารับทั้งหมดไปยังกล่องรวมสายสัญญาณ ใช้สาย COAXIAL ชนิดสาย RG6
3. การเดินสายทั้ง 2 ระบบ ลักษณะการเดินให้เดินเหมือนระบบสายไฟภายในอาคารของแต่ละ Spec ซึ่งสามารถเดินเรียงชิดกันได้ แต่ต้องเดินห่างจากสายไฟประมาณ 10 ซม. (ในกรณีที่เดินในแนวเดียวกัน) และห้ามทำการต่อสายทุกกรณี
4. ปลายสายโทรทัศน์ที่จุดกล่องรวมสายสัญญาณ ให้ขดทิ้งปลายสายแต่ละเส้นไว้ในกล่องยาวประมาณ 20 ซม.

11 รายการดวงโคม สวิทช์ ปลั๊ก และอุปกรณ์

สัญลักษณ์	รายการ	รายละเอียดและอุปกรณ์
	ดวงโคมติดลอยกับฝ้าเพดาน ฝาครอบแก้วสีขาวขุ่น Dia. 14" (ห้อง MAID)	PEMCO 301 / T พร้อมรีเฟล็กสะท้อนแสง 32 W
	ดวงโคมติดลอยกับฝ้าเพดาน ฝาครอบแก้วสีขาวขุ่น Dia. 14" (ครัวไทย PANTRY)	PEMCO JW - 01 (คุ่มเงิน) พร้อมรีเฟล็กซ์สะท้อนแสง
	ดวงโคมกระบอกฝังบนฝ้าเพดาน Dia. 5" (ภายใน)	PEMCO 4230 T - 5" ขั้ว E 27 PLE / C 11 W DAYLIGHT
	ดวงโคมกระบอกฝังบนฝ้าเพดาน Dia. 7" (ภายใน) ดวงกลาง	PEMCO 4230 T - 7" ขั้ว E 27 PLE / C 18 W DAYLIGHT
	โวงรอด - ระเบียง ดาวไลท์	PEMCO 886 - 5 " ครอบแก้วพ่นทราย OSRAM กระจกฝ้าเรียบ
	ดวงโคมกระย้าห้อยจากฝ้าเพดาน	สวิทช์เปิด - ปิดทั้งปลายสายที่จุดห้อยดวงโคมพร้อมเตรียม SOPPOT ดวงโคม
	ดวงโคมไฟเริ่มภายนอกบ้าน ติดสูงจากพื้น 2.00 ม.	PEMCO สีขาว 20827 WH - 2 /6 E 27 PLE / C 16 - 3U OSRAM WARMWHITE
	ดวงโคมไฟหัวเสาประตูรั้วหน้าทัน	PEMCO สีขาว 20950 - H WH - P 2 E 27 PLE / C 11 W WARMWHITE
	ไฟฟลูออเรสเซนต์ 18 วัตต์ พร้อมฝาครอบกันน้ำ ติดลัง	LAMTAN FELE / 18 W 6500 DAYLIGHT
	[illegible]	



แปลนพื้นชั้นล่าง

มาตราส่วน 1 : 75



แปลนพื้นชั้นบน

มาตราส่วน 1 : 75

โครงการ
แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค



แปลนหลังคา

มาตราส่วน 1 : 75



โครงการ
แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค



รูปด้าน ①
มาตราส่วน 1:75

รูปด้าน ②
มาตราส่วน 1:75



รูปด้าน ③
มาตราส่วน 1:75

รูปด้าน ④
มาตราส่วน 1:75

โครงการ
แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค



รูปตัด Ⓐ-Ⓐ

มาตราส่วน 1:75



รูปตัด Ⓑ-Ⓑ

มาตราส่วน 1:75

โครงการ
แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค



① บานไม้สัก มีวงกบล่าง (เสมอพื้น)
วงกบ ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 4"
กรอบบาน บานไม้สัก ขนาด 1 1/2" x 5"
ตัวช่อง ขนาด 1 1/4"x1 1/4"
ลูกฟัก กระจก หนา 5 มม.
ลูกบิด = 1 ตัว
บานพับ = 4 ตัว
กลอน = 2 ตัว
กันชน = 1 ตัว

② วงกบ ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 4"
กรอบบาน บานไม้สัก ขนาด 1 1/2" x 5"
ลูกฟัก ไม้สักหนา 1"
ลูกบิด = 1 ตัว
บานพับ = 3 ตัว
กลอน = 2 ตัว

③ วงกบ ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 5"
กรอบบาน บานประตูสำเร็จรูป กันชื้น
มีเกร็ดระบายอากาศ
ลูกฟัก ไม้สักหนา 1"
ลูกบิด = 1 ตัว
บานพับ = 3 ตัว
กลอน = 2 ตัว

④ (ประตูรางแขวน)
วงกบ } อลูมิเนียม อบขาว
กรอบบาน
ลูกฟัก กระจกเขียวตัดแสง 5 มม.
ลูกบิด = – ตัว
บานพับ = – ตัว
กลอน = – ตัว } อลูมิเนียม ครบชุด
กันชน = – ตัว

⑤ บานไม้สัก มีวงกบล่าง (เสมอพื้น)
วงกบ ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 4"
กรอบบาน บานไม้สัก ขนาด 1 1/2" x 5"
ลูกฟัก กระจก หนา 5 มม.
ไม้สักหนา 1"
ลูกบิด = 1 ตัว
บานพับ = 4 ตัว
กลอน = 2 ตัว
กันชน = 1 ตัว

⑥ วงกบ ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 4"
กรอบบาน บานประตูสำเร็จรูป HFD
ลูกฟัก –
ลูกบิด = 1 ตัว
บานพับ = 3 ตัว
กลอน = 1 ตัว

แบบขยาย ประตู

มาตราส่วน 1 : 50



① วงกบ } อลูมิเนียม อบขาว
กรอบบาน
ลูกฟัก กระจกเขียวตัดแสง
บานพับ = – ตัว
กลอน = – ตัว
ขอสับ = – ตัว } อลูมิเนียม ครบชุด
มือจับ = – ตัว

② วงกบ } อลูมิเนียม อบขาว
กรอบบาน
ลูกฟัก กระจกเขียวตัดแสง 5 มม.
ลูกบิด = – ตัว
บานพับ = – ตัว
กลอน = – ตัว } อลูมิเนียม ครบชุด
กันชน = – ตัว

③ วงกบ อลูมิเนียม อบขาว
บานเกร็ด กระจก หนา 5 มม.
(ปรับมุม)
อุปกรณ์ อลูมิเนียมครบชุด

④ วงกบ } อลูมิเนียม อบขาว
กรอบบาน
ลูกฟัก กระจกฝ้า 5 มม.
บานกระทุ้ง = – ตัว
กลอน = – ตัว } อลูมิเนียม ครบชุด
มือจับ = – ตัว

⑤ วงกบ } อลูมิเนียม อบขาว
กรอบบาน
ลูกฟัก กระจกฝ้า 5 มม.
บานกระทุ้ง = – ตัว
กลอน = – ตัว } อลูมิเนียม ครบชุด
มือจับ = – ตัว



⑥ วงกบ } อลูมิเนียม อบขาว
กรอบบาน
ลูกฟัก กระจกเขียวตัดแสง
บานพับ = – ตัว
กลอน = – ตัว
ขอสับ = – ตัว } อลูมิเนียม ครบชุด
มือจับ = – ตัว

⑦ วงกบ } อลูมิเนียม อบขาว
กรอบบาน
ลูกฟัก กระจกเขียวตัดแสง
บานพับ = – ตัว
กลอน = – ตัว
ขอสับ = – ตัว } อลูมิเนียม ครบชุด
มือจับ = – ตัว

⑧ วงกบ } อลูมิเนียม อบขาว
กรอบบาน
ลูกฟัก กระจกเขียวตัดแสง
บานพับ = – ตัว
กลอน = – ตัว } อลูมิเนียม ครบชุด
มือจับ = – ตัว

แบบขยาย หน้าต่าง

มาตราส่วน 1 : 50



แบบขยายการติดประตูรางแขวน

โครงการ
แบบบ้านอิ่มเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค



แบบขยายแปลนบันไดชั้นล่าง

มาตราส่วน 1:25



แบบขยายแปลนบันไดชั้นบน

มาตราส่วน 1:25

โครงการ
แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค



รูปตัด Ⓐ
มาตราส่วน 1:25

โครงการ
แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บมจ. พรีอพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค

เครื่องหมาย

(PS) แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป
- ชั้นล่างใช้ชนิดท้องลอนของ PCM หรือ DCON (ไม่ต้องมีค้ำยันตรงกลาง เวลาติดตั้ง) หนา 7 ซม. คอนกรีตทับหน้า 5 ซม. หรือท้องเรียบเหมือนชั้นบน
  ความสามารถในการรับน้ำหนัก (นอกเหนือจากน้ำหนักตัวเองและคอนกรีตทับหน้า) อย่างน้อย 250 กก./ม^2
- ชั้นบนใช้ชนิดท้องเรียบหนา 5 ซม. คอนกรีตทับหน้า 5 ซม.
  ความสามารถในการรับน้ำหนัก (นอกเหนือจากน้ำหนักตัวเองและคอนกรีตทับหน้า) อย่างน้อย 250 กก./ม^2

(Sn) (+x.xx) พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดหล่อในที่ (ตัวเลขในวงเล็บคือระดับหลังโครงสร้างพื้น)

Bn(+x.xx) คานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตัวเลขในวงเล็บคือระดับหลังโครงสร้างคาน)

Cn เสา

Fn(±x.xx) ฐานราก (ตัวเลขในวงเล็บคือระดับหลังโครงสร้างฐานราก)

สัญญลักษณ์

1	เลขที่รูปด้าน	(แสดงในแบบแผ่นอื่น)
2	เลขที่รูปด้าน	(แสดงในแผ่นเดียวกัน)
A	เลขที่รูปตัด	(แสดงในแบบแผ่นอื่น)
D	เลขที่รูปตัด	(แสดงในแผ่นเดียวกัน)
4	เลขที่รูปรายละเอียด	(แสดงในแบบแผ่นอื่น)
7	เลขที่รูปรายละเอียด	(แสดงในแผ่นเดียวกัน)
	ระดับพื้น	
	พื้นต่างระดับ	

ระยะหุ้มเหล็กเสริม

	องค์อาคาร	ระยะหุ้มต่ำสุด(มม.)
คอนกรีตไม่สัมผัสกับแดด ฝนหรือดิน	พื้น, ผนัง, กำแพง	20, (15)
	คาน	40, (35)
	เสา	40, (35)
	โครงสร้างแบบเปลือกบาง (SHELLS) โครงสร้างแบบแผ่นพับบาง (FOLDED PLATE)	a) 15, (10) b) 20, (15)
คอนกรีตสัมผัสกับแดด ฝนหรือดินแต่ไม่ได้หล่อโดยใช้ดินเป็นแบบ	ทุกชนิด	a) 40, (30) b) 50, (40)
คอนกรีตหล่อโดยใช้ดินเป็นแบบและสัมผัสกับดินอย่างถาวร	ทุกชนิด	75

หมายเหตุ

a) สำหรับเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 มม.หรือเล็กกว่า

b) สำหรับเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 19 มม.

c) ตัวเลขในวงเล็บใช้สำหรับการป้องค์อาคารชนิดหล่อสำเร็จจากโรงงาน

ข้อกำหนดสำหรับงานโครงสร้าง

1. คุณสมบัติของวัสดุ

1.1 เสาเข็ม
ใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาดความยาวและกำลังรับน้ำหนักตามแบบที่กำหนด รายละเอียดเช่น เหล็กเสริม เหล็กหนวดกุ้ง การทดสอบเสาเข็มให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของ วสท. และให้ส่งรายการดังกล่าวให้วิศวกรตรวจสอบก่อนดำเนินการก่อสร้าง

1.2 คอนกรีต
ใช้ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 หรือ 3 สำหรับผสมคอนกรีต โดยกำหนดให้มีสัดส่วนและกำลังอัดดังต่อไปนี้

	ปริมาณซีเมนต์ (กก./ลบ.ม. ของคอนกรีต)	กำลังอัดประลัย (กก./ตร.ซม.)
โครงสร้าง	≥ 310	210
คอนกรีตทยาบ	≥ 150	80

fc' หมายถึง กำลังอัดประลัยของคอนกรีตที่อายุ 28 วัน ทดสอบโดยวิธีแท่งทรงกระบอก ø 0.15 ม.x 0.30 ม.
ในกรณีของพื้นห้องน้ำและระเบียงของชั้น 2 ให้ผสมน้ำยากันซึมลงในส่วนผสมของคอนกรีตด้วย

1.3 เหล็กเสริมคอนกรีต
1.3.1 เหล็กเสริมขนาด ø 9 มม.หรือเล็กกว่า ใช้เหล็กเกรด SR-24 (มอก. 20/2527) ค่า fy = 2,400 กก./ตร.ซม.
1.3.2 เหล็กเสริมขนาด ø 10มม.หรือใหญ่กว่า ใช้เหล็กเกรด SD-40 (มอก. 24/2527) ค่า fy = 4,000 กก./ตร.ซม.

1.4 การบ่มคอนกรีต
ระยะเวลาการบ่มคอนกรีตสำหรับ เสา คาน พื้น และโครงสร้างอื่นๆ อย่างน้อย 7 วัน

1.5. การถอดแบบ
1.5.1 แบบหล่อจะถอดออกไม่ได้จนกว่าจะถึงกำหนดเวลา การถอดแบบต้องไม่ให้คอนกรีตได้รับความกระทบกระเทือน และให้ถือกำหนดเวลาการถอดแบบ ดังต่อไปนี้

แบบข้าง คาน กำแพง ฐานราก	2 วัน
แบบข้างเสา	3 วัน
แบบค้ำรองพื้น คาน	14 วัน

ทั้งนี้เมื่อถอดแบบออกแล้วให้ค้ำตามจุดต่างๆ ที่เหมาะสมอีก 14 วัน ยกเว้น ในกรณีที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดแข็งตัวเร็ว ซึ่งให้ถือกำหนดถอดแบบได้เมื่อคอนกรีตอายุครบ 7 วัน

1.6 เหล็กรูปพรรณ
1.6.1 เหล็กรูปพรรณแบบรีดร้อน ใช้เกรด A-36 (ASTM)
1.6.2 เหล็กรูปพรรณแบบรีดเย็น ใช้เกรด A-245 (ASTM)
1.6.3 ลูกเชื่อม ใช้เกรดE60xx ขนาดไม่เล็กกว่า 3 มม. เชื่อมรอบจุดต่อ (ยกเว้นจะระบุเป็นอย่างอื่นในแบบ)

2. ระยะฝังของหัวเสาเข็มในฐานราก = 0.10 ม.

3. ระยะหุ้ม วัสดุการดัดเหล็ก การวางเหล็กเสริม ระยะงอและฝังเหล็กเสริม ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน ACI-318 ยกเว้นจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในแบบ

4. ตัวเลขบอกระยะ
4.1 ระยะต่างๆในแบบมีหน่วยเป็นเมตร
4.2 ไม่อนุญาตให้ใช้ระยะจากการวัดโดยตรงจากแบบหรือนับจำนวนโดยตรงจากแบบ ในกรณีที่ไม่มีตัวเลขกำกับหรือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ออกแบบโดยตรง

5. งานเปลี่ยนแปลงแก้ไข รายละเอียดขาดหาย
ผู้รับเหมามีหน้าที่ต้องตรวจสอบระยะต่างๆที่แสดงในแบบกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริง ถ้าพบว่ามีข้อขัดแย้งกันให้รีบแจ้งผู้ออกแบบโดยทันที

6. บทบัญญัติและข้อกำหนดในการก่อสร้าง
ผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติและข้อกำหนดในการก่อสร้างต่างๆที่กำหนดขึ้นสำหรับงานนี้โดยเคร่งครัด

7. แบบชุดนี้สงวนลิขสิทธิ์ในการใช้งานสำหรับอาคารและเจ้าของอาคารตามที่ระบุไว้ในแบบนี้เท่านั้น การทำสำเนาแบบในรูปแบบใดๆก็ตามจะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ออกแบบก่อนเท่านั้น

โครงการ
แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค



หมายเหตุ

ระดับหลังฐานรากอยู่ที่ -0.50 ม.

แปลนฐานราก เสา

มาตราส่วน 1 : 75



แปลน คาน,พื้นชั้นล่าง

มาตราส่วน 1 : 75



TYP. รูปตัดที่จอดรถบริเวณคาน

TYP. รูปตัดที่จอดรถบริเวณฐานราก

หมายเหตุ

1. ตัวเลขในวงเล็บแสดงระดับผิวบนของโครงสร้างคาน และพื้น(ไม่รวม FINISHING)
2. สำหรับคานชอบรอบอาคารทุกตัวให้ดู (1/S3-01) แสดงการเสริมเหล็กครีบคานทั่วไป
3. PS ทิศทางการวางแผ่นพื้นสำเร็จ รับน้ำหนักปลอดภัยได้ 250 kg/m²
4. ปรับระดับ + 0.05 ม.

โครงการ
แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค





① - แป กัลวาไนซ์ ผลิตภัณฑ์ของ CPAC

หมายเหตุ

1. ตัวเลขในวงเล็บแสดงระดับผิวบนของโครงสร้างคาน และพื้น(ไม่รวม FINISHING)
2. สำหรับคานขอบรอบอาคารทุกตัวให้ดู (1) แบบที่6 แสดงการเสริมเหล็กครีบคานทั่วไป
3. PS ทิศทางการวางแผ่นพื้นสำเร็จ รับน้ำหนักปลอดภัยได้ 250 kg/m²
4. ▨ ปรับระดับ + 0.05 ม.

แปลน คาน,พื้นชั้นบน

มาตราส่วน 1 : 75

รายละเอียดโครงหลังคา

① แป กัลวาไนซ์ ผลิตภัณฑ์ของ CPAC
② จันทัน ⊏-100x50x20x3.2mm.@1.00M.
③ ตะเฆ่ล้น,ราง 2 ⊐-100x50x20x3.2mm.
④ อะเส 2 ⊐-100x50x20x3.2mm.
⑤ อะเส ⊏-100x50x20x3.2mm.
⑥ ตั้ง 2 ⊐-100x50x20x3.2mm.
⑦ อกไก่ 2 ⊐-100x50x20x3.2mm.

หมายเหตุ

1. ระดับหลังอะเส = +6.80 (ยกเว้นระบุในแบบ)

แปลนโครงหลังคา

มาตราส่วน 1 : 75

โครงการ
แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟ็ค



① แบบขยายฐานราก F1
มาตราส่วน 1 : 20



② แบบขยายฐานราก F1A
มาตราส่วน 1 : 20



③ แบบขยายหน้าตัดเสา
มาตราส่วน 1 : 20



④ แบบขยายคาน
มาตราส่วน 1 : 20



⑤ การเสริมเหล็กคานช่วงเดียวทั่วไป
มาตราส่วน 1 : 20



⑥ แบบขยายพื้น GS
มาตราส่วน 1 : 20



⑦ แบบขยายพื้น S1 (ทางลั้น)
มาตราส่วน 1 : 20



⑧ แบบขยายพื้น S2 (ทางลั้น)
มาตราส่วน 1 : 20



⑨ แบบขยายพื้น S3
มาตราส่วน 1 : 20



⑩ แบบขยายพื้น S4 (ทางลั้น)
มาตราส่วน 1 : 20



⑪ แบบขยายพื้น S5
มาตราส่วน 1 : 20

โครงการ
แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค



แบบขยายคานตามยาว LINE (A), (B) ชั้นล่าง



แบบขยายคานตามยาว LINE (C) ชั้นล่าง



แบบขยายคานตามยาว LINE (D) ชั้นล่าง

โครงการ
แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค





SECTION 1 SECTION 2 SECTION 3

แบบขยายคานตามยาว LINE (1) ชั้นล่าง





SECTION 4 SECTION 5 SECTION 6



แบบขยายคานตามยาว LINE (2) ชั้นล่าง

โครงการ
แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค





SECTION 1 SECTION 2 SECTION 3

แบบขยายคานตามยาว LINE (3) ชั้นล่าง





SECTION 4 SECTION 5

แบบขยายคานตามยาว LINE (A) ชั้นบน





SECTION 6 SECTION 7

แบบขยายคานตามยาว LINE (B) ชั้นบน

โครงการ
แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค





แบบขยายคานตามยาว LINE (C) ชั้นบน









แบบขยายคานตามยาว LINE (2),(3) ชั้นบน

โครงการ
แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค



กรณีที่ 1 ด้านข้าง



กรณีที่ 2 ด้านบน



กรณีที่ 1



กรณีที่ 2

(A) ขยายพอกคานคอนกรีต รับพื้นสำเร็จ

(B) ขยายปรับระดับหลังคานรับพื้นหล่อในที่









(C) รูปตัด มาตราส่วน 1 : 20

(E) รูปตัด มาตราส่วน 1 : 20

(F) รูปขยาย มาตราส่วน 1 : 20

(G) รูปตัดขยาย มาตราส่วน 1 : 20



(1) แบบขยายพื้น GS (ด้านสั้น) มาตราส่วน 1 : 20



(2) แบบขยายพื้น GS (ด้านยาว) มาตราส่วน 1 : 20





โครงการ
แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค



① รายละเอียดทั่วไปการต่อทาบเหล็ก
ระหว่างเสาและฐานราก



② รายละเอียดทั่วไปของคาน ณ ตำแหน่ง
CONSTRUCTION JOINT



③ รายละเอียดทั่วไปการต่อทาบเหล็กในเสา



④ รายละเอียดทั่วไปของพื้น ณ ตำแหน่ง
CONSTRUCTION JOINT

⑤ รายละเอียดทั่วไป
การเสริมเหล็กที่ขอบพื้น



⑥ รายละเอียดทั่วไปการเสริมเหล็ก
ในกรณีพื้นเปลี่ยนความหนา



⑦ รายละเอียดทั่วไปการเสริมเหล็กในกรณีพื้นลดระดับ

โครงการ
แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บมจ. ทริอทเพอร์ตี้ เพอร์เฟค

รายละเอียดทั่วไปของพื้นสำเร็จรูป
PRESTRESS PLANK

NOTE:

A = เหล็กเสริมบนของพื้น ค.ส.ล. แต่ ⊥ RB9 ⊙ 0.15

B = เหล็กเสริมบนของพื้น ค.ส.ล. แต่ ⊥ RB9 ⊙ 0.20



① แบบขยายพื้น PS
มาตราส่วน NTS



② รายละเอียดการเสริมเหล็กของพื้นคอนกรีตปิดช่องว่าง
มาตราส่วน NTS



③ พื้น PRESTRESS PLANK กับพื้นเทกับที่กรณีที่ 1
มาตราส่วน NTS



④ พื้น PRESTRESS PLANK กับพื้นเทกับที่ลดระดับกรณีที่ 1
มาตราส่วน NTS



⑤ แบบขยายหูช้างเสารับพื้นสำเร็จรูป
มาตราส่วน NTS



⑥ พื้น PRESTRESS PLANK กับพื้นเทกับที่กรณีที่ 2
มาตราส่วน NTS



⑦ พื้น PRESTRESS PLANK กับพื้นเทกับที่ลดระดับกรณีที่ 2
มาตราส่วน NTS



⑧ รายละเอียดบ่าคานรับพื้นสำเร็จรูปทั่วไป
มาตราส่วน NTS



⑨ บ่าคานรับพื้นสำเร็จรูปกรณีหลังคานอยู่ที่ระดับหลังพื้น
มาตราส่วน NTS



⑩ แบบขยายการเสริมระดับคานรับพื้นสำเร็จรูป
มาตราส่วน NTS

โครงการ
แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค



1 รูปตัดขยายการเสริมเหล็กครีบคาน
SCALE 1:15



2 รูปตัดขยายกระบะต้นไม้
SCALE 1:15



3 รูปตัดขยายรางน้ำ คสล.
SCALE 1:15



4 รูปตัดขยายการเสริมเหล็กปีกนก คสล.
SCALE 1:15



แบบขยายการเสริมเหล็กคานต่างระดับ

5 แบบขยายการเสริมเหล็กคานต่างระดับ
SCALE 1:15



6 การเดินเหล็กในคานหักมุม (แปลน)



7 แบบขยายคันทวย คสล. 1



8 แบบขยายคันทวย คสล. 2



9 แบบขยายเสาเอ็นห้อยจากคาน



10 แบบขยายเสาเอ็นวางบนคาน

โครงการ
แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค

รายละเอียดข้อกำหนดของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งงานสุขาภิบาล

1. มาตรฐานคุณภาพ วัสดุ และผลิตภัณฑ์

ในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยสมบูรณ์นั้น ผู้ว่าจ้างได้นำข้อกำหนดกฎเกณฑ์ และมาตรฐานดังต่อไปนี้มาเป็นบรรทัดฐานเพื่อบังคับควบคุมคุณภาพของวัสดุที่ผู้รับจ้างจะนำมาใช้งาน คือ

1.1 ท่อน้ำประปา

- ให้ใช้ท่อ POLY VINYL CHLORIDE (PVC) CLASS 13.5 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ มอก. 17-2523

1.2 ท่อล้วม, ท่อน้ำทิ้ง, และท่อระบายอากาศ

- ให้ใช้ท่อ POLY VINYL CHLORIDE (PVC) CLASS 8.5 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ มอก. 17-2523

1.3 ท่อระบายน้ำรอบบริเวณ

- ให้ใช้ท่อซีเมนต์ใยหิน CLASS 15 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ มอก. 81-2519

1.4 วาล์วน้ำแบบประตู (GATE VALVE)

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ ให้ใช้วาล์วประตูทั้งสิ้นสำหรับขนาด 1/2 นิ้ว ถึง 2 นิ้ว ทำด้วยบรอนซ์ ชนิด INSIDE SCREW , NONRISING STEM วาล์วประตูที่ใช้ต้องสามารถทนแรงดันขณะใช้งาน (WORKING PRESSURE) ได้ไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว

1.5 มาตรวัดน้ำ (WATER METER)

มาตรวัดที่ติดตั้งเป็นแบบใบพัด (TURBINE TYPE) MULTI JET MAGNETIC DRIVE และผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงโดยมีหนังสือรับรองจากการประปา สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวดิ่ง และแนวราบ โดยไม่เกิดความคลาดเคลื่อน

1.6 ก๊อกน้ำและก๊อกสนาม (HOSE BIB)

เป็นวาล์วเปิด-ปิดน้ำ ให้ใช้เป็น BALL VALVE CASING ทำด้วย NICIEL PLATED BRASS ทนแรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว

1.7 อุปกรณ์ข้อต่อ (FITTING)

ใช้มาตรฐานเดียวกับข้อ 1.1 และ 1.2

1.8 ที่ระบายน้ำพื้น (FLOOR DRAIN)

รูระบายน้ำทิ้งที่พื้น ฝากรอง สแตนเลส ขนาด 2 นิ้ว แบบกันกลิ่นย้อน

1.9 ช่องทำความสะอาดท่อ (PIPE CLEAN OUT)

สำหรับท่อ PVC ให้ต่อด้วยข้อต่อเกลียวใน และปลั๊กเกลียวอุดช่องทำความสะอาดที่โผล่ออกที่พื้นหรือกำแพงหรือผนังให้ต่อด้วยข้องอโค้งยาวหรือข้อต่อ 'วาย' พร้อมด้วยปลั๊กอุดโลหะส่วนที่เห็นได้ ที่พื้นหรือผนังให้เป็นทองเหลือง หรือทองบรอนซ์ หรือโครเมี่ยมตามแต่กำหนด โดยสถาปนิกเจ้าของแบบ ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งช่องทำความสะอาดสำหรับท่อล้วมและท่อระบายจุดต่างๆ ตามข้อกำหนด ดังนี้

- ส่วนท้ายน้ำของท่อ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางท่อเป็นมุมใหญ่กว่า 45 องศา
- ตรงจุดเชื่อมระหว่างท่อระบายน้ำจากอาคาร และท่อระบายน้ำรอบอาคาร
- ทุกระยะไม่เกิน 15 เมตร สำหรับขนาดท่อตั้งแต่ 4 นิ้วลงมา
- ทุกระยะไม่เกิน 30 เมตร สำหรับท่อขนาดใหญ่กว่า 4 นิ้ว

1.10 การยึดแขวนท่อ

1.10.1 ท่อทุกชนิดที่เดินลอยจะต้องได้รับการยึด แขวน หรือรองรับให้ติดไว้กับโครงสร้างของอาคารอย่างมั่นคงแข็งแรงไม่ให้แกว่งหรือโยกทั้งนี้ให้ท่ออยู่ในระดับสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อุปกรณ์ที่จะใช้ยึดแขวน หรือรองรับจะต้องมีขนาดเหมาะสม และมีความแข็งแรงเพียงพอในการรับน้ำหนักแต่ละช่วง ห้ามยึด แขวนรองรับท่อด้วยลวด โซ่ เชือก หรือสิ่งอื่นใด ที่ไม่ได้รับอนุมัติเป็นอันขาด

1.10.2 ท่อแนวนอน การแขวนท่อในแนวราบให้ใช้เหล็กแขวน ขนาดตามที่บ่งบอกในหัวข้อ พร้อมด้วยเข็มขัดท่อดัดงอตามรูปท่อดังแสดงในรูปแบบ หากมีหลายท่อในตำแหน่งและทิศทางเดียวกัน อาจใช้สำแหรกรองรับท่อทั้งชุดแทนเหล็กแขวน สำหรับท่อแต่ละท่อนก็ได้ ต้องมีชะเนาะ (TURN-BUCKLE) ประกอบไว้ที่เหล็กแขวน แต่ละชุดตามความเหมาะสมและจำเป็น สำหรับระยะแขวนท่อให้เป็นไปตามนี้

- ท่อ PVC ทุกระยะไม่เกิน 1.00 ม. สำหรับท่อขนาด 2 1/2 นิ้วลงมา ส่วนท่อขนาด 3 นิ้วขึ้นไป ให้แขวนทุกระยะไม่เกิน 1.50 ม.

1.10.3 ท่อแนวดิ่ง หรือแนวตั้ง ต้องยึดหรือรัดให้มั่นคง

- ท่อ PVC ทุกระยะไม่เกิน 1.50 ม. และทุกรอยต่อจะต้องมีอุปกรณ์ยึดหรือรองรับอย่างน้อย 1 ชุด

1.12 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปใช้กับอาคารพักอาศัย

เป็นระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิด ANAEROBIC UP FLOW FILTER ตัวถังทำด้วย FIBER GLASS เป็นผลิตภัณฑ์ของยี่ห้อ BIOTOL MODEL ให้เป็นไปตามแบบแปลน รายละเอียดของบ่อบำบัดดูจากแบบขยาย

ตารางงานท่อ (PIPE SCHEDULE)

การใช้งาน	วัสดุท่อ	มาตรฐาน	การเชื่อมต่อท่อ	การทาสีท่อ
1.ท่อประปาภายนอก(CW.)	PVC.	มอก. 17 CLASS 13.5	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC.	ลูกศรทิศทางการไหลสีน้ำเงิน
2.ท่อระบายน้ำฝน(RL,RW.)	PVC.	มอก. 17 CLASS 8.5	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC.	ลูกศรทิศทางการไหลสีเหลือง
3.ท่อระบายน้ำทิ้ง (W.)	PVC.	มอก. 17 CLASS 8.5	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC.	ลูกศรทิศทางการไหลสีน้ำตาล
4.ท่อล้วม(S.)	PVC.	มอก. 17 CLASS 8.5	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC.	ลูกศรทิศทางการไหลสีดำ
5.ท่อภายใน บ่อบำบัดน้ำเสีย	PVC.	มอก. 17 CLASS 8.5	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC.	———
6.ท่อระบายน้ำฝนรอบบริเวณ	AC	มอก. 81-2529 CLASS 15	ชนิดปากระฆัง	———
7.ท่อประปาในห้องน้ำ(CW.)	PVC.	มอก. 17 CLASS 13.5	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC.	ลูกศรทิศทางการไหลสีน้ำเงิน
8.ท่อระบายอากาศ (V.)	PVC.	มอก. 17 CLASS 8.5	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC.	ลูกศรทิศทางการไหลสีน้ำเงิน

หมายเหตุ กรณีท่อระบายน้ำฝนจากอาคารและท่อล้วมฝังดินให้ใช้เป็นท่อPVC. มอก.CLASS 13.5

โครงการ
แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค



โครงการ
แบบบ้านอิ่มเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค





แปลนฐานรากถังบำบัดน้ำเสีย

ENTECH ET-2200ใช้เสาเข็มกลวง ø 0.15X 3.00 ม. (6ต้น)



แบบแสดงการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียและการต่อท่อ



รูปตัดฐานรากถังบำบัดน้ำเสีย



รูปตัดฐานรากถังเก็บน้ำ



การเดินท่อระบบปั๊มน้ำ

การควบคุมการเปิด ปิดประตูน้ำ

1. กรณีใช้เครื่องสูบน้ำ= ปิดประตูน้ำ 4 เปิดประตูน้ำ 1
2. กรณีใช้เครื่องสูบน้ำ = ปิดประตูน้ำ 1 เปิดประตูน้ำ 4



ไดอะแกรมแสดงระบบท่อระบายน้ำทิ้งจากอาคาร

โครงการ
แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค

รายการประกอบแบบ

งานไฟฟ้า
- ให้ยึดถือตามแบบมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง หรือส่วนภูมิภาค (ตามเขตที่กำหนด)
- สายไฟฟ้าใช้ของ THAI YASAKI BANGKOK CABLE ขนาดตามเลือกของสายไฟตามระบุในแบบ ต้องมี มอก.
- สายไฟฟ้า ร้อยท่อ P.V.C. ฝังในผนัง ใช้ขนาดสายไฟฟ้าตามขนาด ตามการไฟฟ้า
- LOAD CENTER ตู้ควบคุมหลัก พร้อม BREAKER SWITCH ใช้ของ SQUARE D, SIEMENS หรือตามระบุในข้อกำหนด
- สวิทซ์ , ปลั๊ก ใช้ชนิด บล็อกเหล็กฝังในผนัง ฝาครอบพลาสติก ของ CLIPSAL หรือตามระบุในแบบ หรือ ตามระบุในข้อกำหนด
- หลอดจุดไส้ (INCANDESCENT LAMP) ใช้ของ PHILIPS หรือเทียบเท่า
- หลอด FLUORESCENT, , BALLAST,STARTER ใช้ของ PHILIPS หรือเทียบเท่า
- สายเมนไฟฟ้า ยาวไม่เกิน 15 เมตร จากตัวบ้าน ลักษณะการเดินสายไฟ ตามระบุในแบบ

หมวดที่ 1 แผงสวิทช์ย่อย (LOAD CENTER)

1. แผงสวิทช์ย่อย เป็นแผงสวิทช์ที่ใช้ควบคุมการจ่ายกำลังไฟฟ้าให้แก่ LOAD ต่าง ๆ โดยมี BRANCH CIRCUIT BREAKER เป็นตัวควบคุม LOAD และกลุ่มหรือแต่ละตัว ตามกำหนดในแบบ
2. ความต้องการทางด้านการออกแบบและการสร้าง
   ก. LOAD CENTER ต้องออกแบบสร้างตามมาตรฐานของ NEMA โดยสร้างสำเร็จจากผู้ผลิต CIRCUIT BREAKER ที่ใช้สำหรับ LOAD CENTER เพื่อใช้กับระบบไฟฟ้า 220 โวลท์ 1 เฟส 2 สาย 50 เฮิรทซ์ ตามกำหนดในแบบ
   ข. CABINET ต้องเป็นแบบติดลอย ตัวตู้ทำด้วย GALVANIZED CODE GAUGE SHEET STEEL WITH GREY BAKED ENAMEL FINISH
   ค. MAIN CIRCUIT BREAKER ต้องเป็น MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER มี AMP TRIP และ AMP FRAME ตามที่กำหนดไว้ในแบบ ประกอบด้วย INSTANTANEOUS MAGNETIC SHORT CIRCUIT TRIP และ THERMAL OVER CURRENT TRIP
   ง. ผังวงจร ภูมิของตู้ต้องมีผังวงจรที่อยู่ในซองพลาสติกไว้ในฝาตู้ ซึ่งจะบอกถึงหมายเลขวงจร ขนาดสาย ขนาดของ CIRCUIT BREAKER และ LOAD ไว้เพื่อสะดวกในการบำรุงรักษา
3. การติดตั้ง ให้ติดตั้งกับผนังด้วย EXPANSION BOLT ที่เหมาะสม หรือติดตั้งบน SUPPORTING ที่เหมาะสม โดยระดับสูง 1.80 เมตร จากพื้นถึงระดับบนของแผงสวิทช์ตามตำแหน่งที่แสดงไว้ในแบบ
4. ควรเป็นผลิตภัณฑ์ของ SQ-D . WESTINGHOUSE หรือ SIEMENS หรือผลิตภัณฑ์ที่อนุมัติแล้วว่าเทียบเท่า หรือตามระบุในข้อกำหนด

หมวดที่ 2 สายไฟฟ้าแรงต่ำ

1. ชนิดของสายไฟฟ้า
   ก. โดยทั่วไปใช้สายไฟฟ้าแรงต่ำมีตัวนำเป็นทองแดงหุ้ม 2 ชั้น หุ้มฉนวน POLY VINYL CHLORIED (PVC) สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ 300 โวลท์ และทนอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซียส ตาม มอก.11-2531 ตาราง 3
   ข. สายไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่กว่า 6 มิลลิเมตร ต้องเป็นชนิดตัวนำทองแดงตีเกลียว (STRANDED WIRE)
   ค. สายไฟฟ้าที่ใช้ร้อยในท่อโลหะ หรือ WIREWAY โดยทั่วไปกำหนดให้เป็นสายไฟฟ้าตัวนำแกนเดี่ยว (SINGLE-CORE) ตาม มอก.11-2531 ตาราง 4 ชนิด THW
   ง. สายไฟฟ้าที่กำหนดให้ใช้ฝังดินโดยตรงต้องเป็นสายไฟฟ้าที่หุ้มด้วยฉนวน พีวีซี อย่างน้อย 2 ชั้น ตาม มอก.11-2531 ชนิด NYY
2. การต่อเชื่อมและการต่อแยกสายไฟฟ้า
   ก. การต่อเชื่อมและการต่อแยกสายไฟฟ้า ให้กระทำได้ภายในกล่องต่อแยกสายไฟฟ้าเท่านั้น ห้ามต่อภายนอกกล่องสายเด็ดขาด
   ข. ปลายสายไฟฟ้าที่สิ้นสุดภายในตู้ของอุปกรณ์ต้องมี TERMINAL BLOCK เพื่อการต่อสายไฟฟ้าออกไปยังจุดอื่นได้สะดวก และการเปลี่ยนชนิดของสายไฟฟ้า ให้กระทำได้โดยผ่าน TERMINAL BLOCK นี้
3. การทดสอบ
   ให้ทดสอบค่าความต้านทานของฉนวนสายไฟฟ้าดังนี้
   ก. สำหรับวงจรแสงสว่าง และเต้ารับ ให้ปลดสายออกจากอุปกรณ์ดวงโคมและสวิทช์ต่าง ๆ อยู่ในตำแหน่งเปิด ต้องวัดค่าความต้านทานของฉนวน ได้ไม่น้อยกว่า 0.5 เมกะโอห์ม ในทุกกรณี
   ข. สำหรับ FEEDER และ SUB-FEEDER ให้ปลดสายออกจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งสองทาง และวัดค่าความต้านทานของฉนวน ต้องไม่น้อยกว่า 0.5 เมกะโอห์ม ในทุก ๆ กรณี
   ค. การวัดค่าของฉนวนที่กล่าว ต้องใช้เครื่องมือที่จ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 500 โวลท์ และวัดเป็นเวลา 30 วินาที ต่อเนื่องกัน
4. สายไฟฟ้าทั้งหมดควรเป็นผลิตภัณฑ์ของ THAI YAZAKI PHELPE DODGE หรือ BANGKOK CABLE หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่อนุมัติแล้วว่าเทียบเท่า

หมวดที่ 3 กล่องต่อสาย (JUNCTION BOX)

กล่องต่อสายในที่นี้ ให้รวมถึงกล่องสวิทช์ กล่องเต้ารับ กล่องต่อสาย (JUNCTION BOX) ตามกำหนดใน NEC ARTICLE 370 รายละเอียดของกล่องต่อสายต้องเป็นไปตามกำหนดดังต่อไปนี้

1. กล่องต่อสายมาตรฐานโดยทั่วไป ต้องเป็นชนิดเหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 mm. ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมด้วยการชุบ GALVANIZED
2. กล่องต่อสายที่มีปริมาตรใหญ่กว่า 100 ลูกบาศก์นิ้ว ต้องทำขึ้นจากแผ่นเหล็กที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความแข็งแรงของกล่องต่อการใช้งาน ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมด้วยการชุบ GALVANIZED
3. ขนาดของกล่องต่อสาย ขึ้นอยู่กับขนาด จำนวน ของสายไฟฟ้าที่เข้าและออกกล่องนั้น ๆ
4. กล่องต่อสายทุกชนิดและทุกขนาด ต้องมีฝาปิดที่เหมาะสม
5. การติดตั้งกล่องต่อสาย ต้องยึดแน่นกับโครงสร้างอาคารหรือโครงค้ำยาวอื่น ๆ
6. การทดสอบ ให้ทดสอบเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่ามีความต่อเนื่องทางไฟฟ้า ในทุก ๆ ช่วงตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน

หมวดที่ 4 โคมไฟฟ้าและอุปกรณ์

1. ความต้องการทั่วไป
   1.1 ให้จัดหาและติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งติดตั้งทั้งภายนอกและภายในอาคาร
   1.2 อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งภายในดวงโคม ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมาตรฐานต่างประเทศที่รับรอง
   1.3 ถ้ามิได้ระบุไว้อย่างอื่น โคมไฟฟ้าที่ใช้ทั่วไปเป็นระบบเฟสเดียว 220 โวลท์ 50 เฮิรทซ์
2. รายละเอียดทั่วไป
   2.1 ดวงโคมทั้งหมดต้องเป็นไปตามที่แสดงไว้ในแบบ และข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
      ก. ตัวหลอดต้องเป็นไปตามมาตรฐาน VDE..IES หรือ NEMA
      ข. ตัวโคม (HOUSING) ต้องทำขึ้นรูปจากแผ่นโลหะ โดยผ่านกรรมวิธีการชุบป้องกันสนิมอย่างดี
      ค. ตัวโคมสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ให้ทำจากแผ่นเหล็กชุบ ELECTRO-GALVANIZED และพ่นเคลือบด้วยสีอบความร้อน
      ง. ดวงโคม DOWN LIGHT และดวงโคม INCANDESCENT ให้เป็นไปตามที่แสดงไว้ในแบบ
   2.2 หลอดไฟฟ้าต้องเป็นไปตามกำหนดนี้
      ก. หลอดฟลูออเรสเซนต์ โดยทั่วไปใช้หลอดชนิด WARM WHITE
      ข. สำหรับหลอด INCANDESCENT LAMP โดยทั่วไปให้ใช้หลอด CLEAR BULB RATED 200 v ฐานหลอดเป็นแบบเกลียว
      ค. หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์และหลอดไฟ INCANDESCENT ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   2.3 บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ต้องได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   2.4 สตาร์ทเตอร์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือ มาตรฐานอื่นที่ยอมรับได้
   2.5 สายไฟฟ้าที่ใช้ภายในดวงโคมให้ใช้สายอ่อน (FLEXIBLE WIRE) หุ้มฉนวนที่ทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 75 องศาเซลเซียส ขนาดไม่เล็กกว่า 1 ตารางมิลลิเมตร
   2.6 การขออนุมัติ ต้องส่งรายละเอียด อุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมดรวมทั้งรูปแบบของดวงโคม ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติ ก่อนการติดตั้ง ทั้งนี้อาจต้องนำตัวอย่างของดวงโคมแสดงต่อผู้ควบคุมงานตามที่เรียกขอ

หมวดที่ 5 สวิทช์และเต้ารับ

1. สวิทช์ไฟฟ้า
   ก. สวิทช์ไฟฟ้าโดยทั่วไปให้เป็น HEAVY DUTY , TUMBLE QUIET TYPE แบบติดฝังกับผนังบนกล่องเหล็กชุบ GALVANIZED ขนาดที่เหมาะสมกับจำนวนสวิทช์,
   ข. ขนาด AMPERE RATING ของสวิทช์ต้องไม่น้อยกว่า 10 แอมแปร์ 250 โวลท์ โดยใช้ BAKELITE หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่าเป็นฉนวนไฟฟ้า ทำให้ไม่สามารถสัมผัสกับส่วนโลหะที่นำไฟฟ้าได้โดยง่าย
   ค. METAL BOX สำหรับติดตั้งสวิทช์ไฟฟ้า ต้องผ่านการชุบป้องกันสนิมโดย HOT-DIP GALVANIZED โดยความหนาของเหล็กต้องไม่น้อยกว่า 1 mm
   ง. การติดตั้งให้ฝัง METAL BOX ในผนัง กำแพง หรือเสา แล้วแต่กรณีเพื่อให้ ฝาครอบติดแนบกับผิวหน้าของผนัง กำแพง หรือเสา โดยระดับความสูงจากพื้นถึงกึ่งกลางสวิทช์กำหนดไว้ 1.20 m
2. เต้ารับไฟฟ้าทั่วไป
   ก. เต้ารับไฟฟ้าทั่วไปต้องเป็นแบบมีขั้ว 3 ขั้ว ใช้ติดตั้งฝังในผนังกำแพงหรือเสาแล้วแต่กรณี ตามกำหนดในแบบ
   ข. ต้องมีฉนวนไฟฟ้าเป็น BAKELITE หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า โดยสามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 250 โวลท์ และขั้วสัมผัสต้องมีขนาด AMPERE RATING ไม่น้อยกว่า 15 แอมแปร์
   ค. ฝาครอบ และ METAL BOX ให้เป็นชนิดเดียวกับของสวิทช์
   ง. ให้ติดตั้งชนิดเดียวกับสวิทช์ไฟฟ้าในข้อ 1 โดยระดับความสูงจากพื้นถึงกึ่งกลางเต้ารับเป็น 0.30 m หรือตามกำหนดไว้ในแบบ
3. การติดตั้ง
   การติดตั้ง อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากที่กำหนดไว้ได้ เพื่อความเหมาะสมและตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน
4. การทดสอบ
   ให้ทดสอบฉนวนของสวิทช์และเต้ารับ โดยต่อรวมเข้ากับวงจรไฟฟ้าในขณะทดสอบฉนวนของสายไฟฟ้า
   5. หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น สวิทช์และเต้ารับ ควรเป็นผลิตภัณฑ์ของ CLIPSAL หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่อนุมัติแล้วว่าเทียบเท่า

หมวดที่ 6 การเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสายไฟ

การเดินสายไฟด้วยเข็มขัดรัดสายไฟให้ใช้เฉพาะเดินภายในอาคารเท่านั้น สายไฟที่ใช้เป็นชนิด PVC หุ้มฉนวนหุ้ม 2 ชั้น ทนแรงดันไฟฟ้าได้ 300 โวลท์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เดินเกาะไปตามผนัง

1. ขนาดของสายไฟฟ้าที่ใช้
   ขนาดของสายไฟที่ใช้จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย คืออาคารบ้านพักสายดวงโคม 1-2 ดวงใช้สายขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ส่วนสายไฟที่ปล่อยออกจากแผงควบคุมเพื่อจ่ายให้ปลั๊กจะต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 2 x 2.5 ตร.มม. สายดิน 1.5 ตร.มม.
2. การใช้เข็มขัดรัดสายไฟ
   ขนาดของเข็มขัดรัดสายไฟต้องสามารถรัดสายไฟได้อย่างพอเหมาะโดยเมื่อรัดสายไฟแล้วจะต้องเหลือปลายไว้ สำหรับพับยาวประมาณ 0.5 cm และขอบพับจะต้องอยู่ตรงกลางของสายไฟด้วย เข็มขัด 1 ตัว ควรรัดสายไฟฟ้าไม่เกิน 3 เส้น
3. ช่วงเข็มขัดรัดสายไฟ
   ระยะเข็มขัดรัดสายไฟจะต้องมีระยะห่างประมาณ 10-12 cm มีความสั้นหรือยาวกว่านี้ การตีเข็มขัดรัดสาย ในบางกรณีหลังเดียวกันจะต้องมีระยะเข็มขัดเท่ากันทั้งหลัง
4. การรีดสายไฟ
   หลังจากตอกเข็มขัดสายไฟเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ รีดสายไฟที่คลายออกจากตัวรัดสายไฟ เพื่อให้สายไฟตรงและสะอาด
5. การเดินสายหักมุม
   การเดินสายหักมุมจะต้องโค้งเป็นมุมฉาก เข็มขัดรัดที่ติดกับโค้งควรห่างจากโค้งประมาณ 25 cm กรณีเดินสายไฟหลายเส้น เข็มขัดตัวที่ติดโค้งที่รัดสายไฟล่างสุด ควรห่างจากโค้งประมาณ 2.5 cm
6. การเดินสายไฟบนอาคารที่เป็นคอนกรีต
   การตอกตะปูต้องใช้เหล็กนำหลอมปูน ให้เป็นรูลึกประมาณ 2/3 ของความยาวตะปู กรณีที่เข็มขัดตั้งแต่เบอร์ 3 ขึ้นไป จะต้องตอกตะปู 2 รูเพื่อความมั่นคงแข็งแรงในการรัดสายไฟ

ตารางแสดงสัญลักษณ์ระบบไฟฟ้า

สัญลักษณ์	รายละเอียดอุปกรณ์	สัญลักษณ์	รายละเอียดอุปกรณ์	สัญลักษณ์	รายละเอียดอุปกรณ์
	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	Ⓢ	สวิทช์ปิด-เปิดไฟฟ้า ชนิดทางเดียว (1 สวิทช์ใน 1 ตลับ)	Ⓙ EMER.	JUNCTION BOX สำหรับไฟฉุกเฉิน
●	ดวงโคมติดลอยกับฝ้าเพดานฝาครอบแก้วสีขาวขุ่น ø12"	②S, $Ⓢ_2$	สวิทช์ปิด-เปิดไฟฟ้า ชนิดทางเดียว (2 สวิทช์ใน1 ตลับ)	Ⓙ A	JUNCTION BOX สำหรับแอร์ (+0.30 ม.)
○	ดวงโคมติดลอยกับฝ้าเพดานฝาครอบแก้วสีขาวขุ่น ø14"	③S, $Ⓢ_3$	สวิทช์ปิด-เปิดไฟฟ้า ชนิดทางเดียว (3 สวิทช์ใน1 ตลับ)	Ⓙ P	JUNCTION BOX สำหรับปั๊มน้ำ (+0.30 ม.)
□	ดวงโคมติดลอยกับฝ้าเพดานฝาครอบพลาสติกสีขาวสีขาว ø8"	Ⓢ	สวิทช์ปิด-เปิดไฟฟ้า ชนิด 2 ทาง (1 สวิทช์ใน 1 ตลับ)	Ⓙ	JUNCTION BOX (ติดตั้งต่ำจากฝ้าเพดาน 0.20 ม.)
○	ดวงโคมกระบอกฝังฝ้าเพดาน ø4"	②S, $②S_2$	สวิทช์ปิด-เปิดไฟฟ้า ชนิด 2 ทาง (2 สวิทช์ใน 1 ตลับ)	H	JUNCTION BOX สำหรับเครื่องทำน้ำร้อน (ติดตั้งสูง 1.50 m.)
⊕	ดวงโคมกระบอกฝังฝ้าเพดาน ø7"	③S, $③S_2$	สวิทช์ปิด-เปิดไฟฟ้า ชนิด 2 ทาง (3 สวิทช์ใน 1 ตลับ)	▬	LOAD CENER PANEL
⊕	ดวงโคมระย้า ห้อยจากฝ้าเพดาน	S1	สวิทช์ปิด-เปิดไฟฟ้า ชนิดทางเดียว 1 สวิทช์ และชนิด 2 ทาง 1 สวิทช์		ระบบสื่อสาร
⊖	โคมไฟกิ่งภายนอกบ้าน (ติดตั้งสูงตามแบบ)	S2	สวิทช์ปิด-เปิดไฟฟ้า ชนิดทางเดียว 1 สวิทช์ และชนิด 2 ทาง 2 สวิทช์	Ⓣ	เต้าเสียบโทรศัพท์ (1 ตัวใน 1 ตลับ)
▼	โคมไฟกิ่งภายในบ้าน ติดตั้งสูงจากพื้น 2.00 ม. (ยกเว้นที่ระบุไว้ในแบบ)	S3	สวิทช์ปิด-เปิดไฟฟ้า ชนิดทางเดียว 2 สวิทช์ และชนิด 2 ทาง 1 สวิทช์	Ⓐ	เต้าเสียบโทรทัศน์ (1 ตัวใน 1 ตลับ)
⊗	โคมไฟหัวเสาประตูรั้วหน้าบ้าน		ระบบไฟฟ้ากำลัง	TC	TELEPHONE TERMINAL CABINET
▭○▭	ฟลูออเรสเซนต์ 20 วัตต์ พร้อมฝากันฝนครึ่งซีกซาลปริง	⦶	เต้าเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้า ชนิด 3 รู สำหรับสายดิน (1 ตัวใน 1 ตลับ) ปลั๊กเดียว	TV	MATV BOX
▭○▭	ฟลูออเรสเซนต์ 40 วัตต์ (กล่องเหล็กติดลอย)	⦶	เต้าเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้า ชนิด 3 รู สำหรับสายดิน (2 ตัวใน 1 ตลับ) ปลั๊กคู่		
◉	ดวงโคมกระบอกฝังฝ้าเพดาน (หลอดฮาโลเจน)		เต้าเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้า ชนิด 3 รู สำหรับสายดิน (1 ตัวใน 1 ตลับชนิดกันน้ำ) ปลั๊กเดียว		
B	กริ่งไฟฟ้า (กระดิ่ง 2 เสียง แบบลอย)	◑	เต้าเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้า ชนิด 3 รู สำหรับสายดิน (2 ตัวใน 1 ตลับชนิดกันน้ำ) ปลั๊กคู่		
$Ⓢ_B$	สวิทช์กริ่งไฟฟ้า (1 สวิทช์ใน 1 ตลับ)	⬤	เต้าเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้า ชนิด 3 รู สำหรับสายดิน (2 ตัวใน 1 ตลับ) ปลั๊กคู่สำหรับไฟฉุกเฉิน		
Ⓓ	สวิทช์ปิด-เปิดไฟฟ้า ชนิดมีตัวหรี่ไฟ (1 ชุดใน 1 ตลับ)	Ⓙ BATT.	JUNCTION BOX สำหรับ EMERGENCY BATTERRY		

โครงการ
แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค



MATV SYSTEM



TELEPHONE SYSTEM



RISER DIAGRAM



EMERGENCY LIGHT CABLE

LOAD SCHEDULE	PROJECT	IRIS			X	MAIN CB
	PANEL NAME	LC				MAIN LUG ONLY
13	LOCATION	PANTRY, 1st			X	SURFACE MOUNT
CIRCUITS	1 PHASE 2 WIRE 5 kAIC 240 Vac					FLUSH MOUNT
CCT. NO.	DESCRIPTION	CONNECTED LOAD(VA)	CB P	CB AT	CB AF	CONDUCTOR
1	1st Floor lighting	900	1	15	50	2-2.5 sq.mm. VAF
2	2nd Floor lighting	1,080	1	15	50	2-2.5 sq.mm. VAF
3	1st Floor receptacle	1,440	1	15	50	2-2.5/1.5 sq.mm. VAF-GRD.
4	2nd Floor receptacle	1,820	1	15	50	2-2.5/1.5 sq.mm. VAF-GRD.
5	Home pump junction box	300	1	15	50	2-2.5/1.5 sq.mm. VAF-GRD.
6	1st Floor AC junction box	1,800	1	15	50	2-6/4 sq.mm. VAF-GRD.
7	2nd Floor AC junction box	2,500	1	15	50	2-6/4 sq.mm. VAF-GRD.
8	2nd Floor AC junction box	1,300	1	20	50	2-6/4 sq.mm. VAF-GRD.
9	2nd Floor AC junction box	1,300	1	20	50	2-6/4 sq.mm. VAF-GRD.
10	Water heater	3,500	1	20	50	2-6/4 sq.mm. VAF-GRD.
11	Space					
12	Space					
13	Space					
TOTAL		15,540	MAIN CB			FEEDER:
CONNECTED TO :		CONNECTED LOAD	15,540	2	80	100
30(100)A 1 Phase 2 Wire kWh meter		DEMAND FACTOR	0.55	lc	10	kAIC
		DEMAND LOAD	8,547	at 240 Vac		

อุปกรณ์	ภายในอาคาร	ภายนอกอาคาร
ท่อสวิทช์และดวงโคม	2-1.5 sq.mm. VAF	1.5 sq.mm. NYY-2c, 32 mm. ,3/4" EMT
ท่อนำร่องไฟฟ้า	2-2.5/1.5 sq.mm. VAF-GRD.	2.5 sq.mm. NYY-3c, 32 mm. ,3/4" EMT
ท่อสวิทช์กระดิ่งและกระดิ่ง	2-1.5 sq.mm. VAF	1.5 sq.mm. NYY-2c, 32 mm. ,3/4" EMT

DEMAND LOAD(VA) ตาม LOAD SCHEDULE	ขนาด kWh มิเตอร์ (A) 1 PHASE 2 WIRE	ขนาดสายเมนจากมิเตอร์ถึง LOAD CENTER	สายดิน	LOAD CENTER	
				CAPACITY (CCTS.)	MAIN CB 2P, 10kAIC
VA ≤ 9,900	15 (45)	2-16 sq.mm.THW	10 sq.mm.THW	13	50 A
9,900 < VA ≤ 17,600	30 (100)	2-35 sq.mm.THW	16 sq.mm.THW	17	80 A
17,600 < VA ≤ 22,200	30 (100)	2-50 sq.mm.THW	16 sq.mm.THW	17	100 A



ส่วนหน่วงสวิทช์บอร์ด

ส่วนหน่วงสวิทช์และปลั๊กทั่วไป

หมายเหตุ -เต้ารับสำหรับห้องครัว ติดตั้งสูง 1.20 ม.
-เต้ารับสำหรับห้องครัวเครื่องดูดควัน ติดตั้งสูง 2.00 ม.

โครงการ
แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค