

สรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร. 6

งานก่อสร้างศาลาพักผ่อน ขนาดกลาง (Size M) : รูปแบบธรรมชาติและพื้นดิน แบบที่ 2

แบบเลขที่DOT. 10/2561

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

หน่วยงานผู้จัดทำกรมการท่องเที่ยว

แบบ ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมดจำนวน8แผ่น

ประมาณราคาโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่12 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	672,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (หกแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)	672,000.00	**

ลงชื่อ.....ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.....ผู้ประมาณราคา

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

งานก่อสร้าง ศาลาพักผ่อน ขนาดกลาง (Size M) : รูปแบบธรรมชาติและพื้นดิน แบบที่ 2

แบบเลขที่ DOT. 10/2561

สถานที่ก่อสร้าง ทวีป

หน่วยงานผู้จัดทำ กรมการท่องเที่ยว

แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ

จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	277,327.19	1.3074	362,578.00	
2	งานสถาปัตยกรรม	222,976.62	1.3074	291,520.00	
3	หมวดงานระบบไฟฟ้า	13,495.00	1.3074	17,643.00	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
รวมค่าก่อสร้าง				671,741.00	
(หักแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)				ยอดสุทธิ 672,000.00	**

□ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 29.43 ตารางเมตร

□ เฉลี่ยค่าประมาณราคา 22,834 บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ.....ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.....ผู้ประมาณราคา

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง ศาลาพักผ่อน ขนาดกลาง (Size M) : รูปแบบธรรมชาติและพื้นที่ 2

แบบเลขที่ DOT. 10/2561

แบบ ปร.4 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป

หน่วยงานผู้จัดทำ กรมการท่องเที่ยว

ประมาณราคาโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานดิน หิน ทลาย และฐานราก								
	ขุดดินฐานรากและถมคัน (แรงคน)	11.80	ลบ.ม.	-	-	125.00	1,475.00	1,475.00	
	คอนกรีตหยาบรองกันฐานราก 1:3:5	0.50	ลบ.ม.	1,988.80	994.40	398.00	199.00	1,193.40	
	ทรายหยาบรองกันฐาน	0.50	ลบ.ม.	325.00	162.50	91.00	45.50	208.00	
	ดินถม	9.75	ลบ.ม.	343.33	3,347.47	99.00	965.25	4,312.72	
	รวมงานข้อ 1.1				4,504.37		2,684.75	7,189.12	
1.2	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัยทรงกระบอก 240 ksc	6.57	ลบ.ม.	2,244.00	14,743.08	391.00	2,568.87	17,311.95	
	รวมงานข้อ 1.2				14,743.08		2,568.87	17,311.95	
1.3	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	ไม้แบบ + ตะปู + ค้ำยัน	70.56	ตร.ม.	390.00	27,518.40	133.00	9,384.48	36,902.88	
	รวมงานข้อ 1.3				27,518.40		9,384.48	36,902.88	
1.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	12.43	กก.	19.73	245.24	4.10	50.96	296.21	
	เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.	240.02	กก.	19.00	4,560.38	4.10	984.08	5,544.46	
	เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม.	163.39	กก.	18.57	3,034.15	3.30	539.19	3,573.34	
	เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม.	88.48	กก.	18.37	1,625.38	3.30	291.98	1,917.36	
	ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)	15.13	กก.	26.82	405.79	-	-	405.79	
	รวมงานข้อ 1.4				9,870.94		1,866.22	11,737.16	
1.5	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	เหล็กรูปตัว □ 125 x 75 x 3.2 มม.	135.80	กก.	20.23	2,746.78	10.00	1,357.95	4,104.73	

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้างศาลาพักผ่อน ขนาดกลาง (Size M) : รูปแบบธรรมชาติและพื้นดิน แบบที่ 2

แบบเลขที่DOT. 10/2561

แบบปร.4 (ก)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

หน่วยงานผู้จัดทำกรมการท้องถิ่น

ประมาณราคาโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่12 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ทาสีกันสนิมโครงหลังคา	943.78	ตร.ม.	59.00	55,683.02	35.00	33,032.30	88,715.32	
	ทาสีน้ำมันโครงหลังคา	943.78	ตร.ม.	80.00	75,502.40	38.00	35,863.64	111,366.04	
	รวมงานข้อ 1.5				133,932.20		70,253.89	204,186.09	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมทั้งหมด		รวม		190,568.98		86,758.21	277,327.19	

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง ศาลาพักคอย ขนาดกลาง (Size M) : รูปแบบธรรมชาติและพื้นที่ 2

แบบเลขที่ DOT. 10/2561

แบบ ปร.4 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป

หน่วยงานผู้จัดทำ กรมการท่องเที่ยว

ประมาณราคาโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานหลังคา								
	R1 กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นเรียบ	70.00	ตร.ม.	488.84	34,218.80	85.00	5,950.00	40,168.80	
	รูปทรงว่าว โทนสีน้ำตาล ขนาด 9"								
	ครอบสัน, ครอบปิดจั่ว, ครอบข้าง, ครอบข้างปิดชาย	98.20	ม.	162.50	15,957.50	80.00	7,856.00	23,813.50	
	ฉนวนใยแก้วกันความร้อน หนา 2 นิ้ว พอยด์หุ้มสองด้าน	70.00	ตร.ม.	154.13	10,789.10	25.00	1,750.00	12,539.10	
	แปสำเร็จรูป ความหนา 0.55 มม.	350.00	ม.	42.50	14,875.00	25.00	8,750.00	23,625.00	
	เชิงชายไม้ กว้าง 8"	38.00	ม.	96.25	3,657.50	45.00	1,710.00	5,367.50	
	รวมงานข้อ 2.1				79,497.90		26,016.00	105,513.90	
2.2	งานพื้น								
	F4 พื้นกรวดล้าง สีเทา เบอร์ 4 เชาะร่องตามแบบ	29.43	ตร.ม.	432.00	12,713.76	129.00	3,796.47	16,510.23	
	เคลือบผิวด้วยน้ำยากันตะไคร่น้ำ เชื้อรา สูดร่น้ำมัน								
	รวมงานข้อ 2.2				12,713.76		3,796.47	16,510.23	
2.3	งานฝ้าเพดาน								
	C2 ฝ้าระแนงไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 3" ลายเลียน	70.00	ตร.ม.	350.00	24,500.00	94.00	6,580.00	31,080.00	
	มอบฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 3"	89.20	ม.	23.00	2,051.60	45.00	4,014.00	6,065.60	
	รวมงานข้อ 2.3				26,551.60		10,594.00	37,145.60	
2.4	งานผนัง								
	ผนังก่ออิฐมวลเบา หนาเต็มแผ่น	4.13	ตร.ม.	590.00	2,436.70	167.00	689.71	3,126.41	
	เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.15 x 0.10 ม.	11.80	ม.	200.00	2,360.00	62.00	731.60	3,091.60	
	รวมงานข้อ 2.4				4,796.70		1,421.31	6,218.01	
2.5	งานฉาบปูน								

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้างศาลาพักคอย ขนาดกลาง (Size M) : รูปแบบธรรมชาติและพื้นถิ่น แบบที่ 2

แบบเลขที่DOT. 10/2561

แบบปร.4 (ก)

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

หน่วยงานผู้จัดทำกรมการท่องเที่ยว

ประมาณราคาโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่12 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ฉาบปูนผนังผิวขัดมันเรียบด้วยเกรียงเหล็ก	12.98	ตร.ม.	80.00	1,038.40	87.00	1,129.26	2,167.66	
	ฉาบปูนโครงสร้าง	25.20	ตร.ม.	80.00	2,016.00	100.00	2,520.00	4,536.00	
	รวมงานข้อ 2.5				3,054.40		3,649.26	6,703.66	
2.7	งานทาสี								
	ทาสีฝ้าเพดานสำหรับไฟเบอร์ซีเมนต์	70.00	ตร.ม.	55.00	3,850.00	34.00	2,380.00	6,230.00	
	ทาสีอะคริลิค 100% ชนิดด้าน เกรดสูง สำหรับภายนอก	12.98	ตร.ม.	55.00	713.90	34.00	441.32	1,155.22	
	รวมงานข้อ 2.7				4,563.90		2,821.32	7,385.22	
2.8	งานเบ็ดเตล็ด - งานอื่น ๆ								
	ม้านั่ง ค.ส.ถ. ทำผิวหินขัดมันเรียบ	17.40	ม.	2,000.00	34,800.00	500.00	8,700.00	43,500.00	
	รวมงานข้อ 2.8				34,800.00		8,700.00	43,500.00	
รวมค่างานสถาปัตยกรรมทั้งหมด					165,978.26		56,998.36	222,976.62	

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง ศาลาพักคอย ขนาดกลาง (Size M) : รูปแบบธรรมชาติและพื้นถิ่น แบบที่ 2

แบบเลขที่ DOT. 10/2561

แบบ ปร.4 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป

หน่วยงานผู้จัดทำ กรมการท่องเที่ยว

ประมาณราคาโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
3.1	ตู้LOAD CENTER								
	- Breaker Box w/Circuit breaker 2P20A.	1	ชุด	550.00	550.00	120.00	120.00	670.00	
	- ACCESSORIES	1	งาน	300.00	300.00	30.00	30.00	330.00	
	รวมงานข้อ 3.1				850.00		150.00	1,000.00	
3.2	สายไฟ,ท่อและรางไฟ								
	สายไฟ								
	- IEC01 2.5sq.mm.	60	เมตร	8.00	480.00	7.00	420.00	900.00	
	ท่อร้อยสาย								
	- EMT 1/2"	25	เมตร	31.00	775.00	21.00	525.00	1,300.00	
	- ACCESSORIES	1	งาน	900.00	900.00	90.00	90.00	990.00	
	รวมงานข้อ 3.2				2,155.00		1,035.00	3,190.00	
3.3	โคมไฟฟ้าสวิตช์และเต้ารับ								
	โคมไฟฟ้า								
	- โคมห้อยหน้าพลาสติกขอบอลูมิเนียมทำสี powdercoat 1x36W.	2	ชุด	1,590.00	3,180.00	135.00	270.00	3,450.00	
	- โคมติดผนังสำหรับภายนอก กันน้ำ รูปทรงกระบอก	4	ชุด	890.00	3,560.00	115.00	460.00	4,020.00	
	ขนาดไม่เกิน 4" สูงไม่เกิน 12" หลอดไฟขั้ว E27-14W. (Cool white)								
	สวิตช์								
	- สวิตช์ 1 ทาง 2 แก้ว พร้อมฝาครอบพลาสติก	1	ชุด	95.00	95.00	90.00	90.00	185.00	
	วัสดุสิ้นเปลือง	1	งาน	1,500.00	1,500.00	150.00	150.00	1,650.00	
	รวมงานข้อ 3.3				8,335.00		970.00	9,305.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า				11,340.00		2,155.00	13,495.00	

ตารางแสดงการคำนวณหาค่า FACTOR F งานอาคาร

งานก่อสร้าง ศาลาพักคอย ขนาดกลาง (Size M) : รูปแบบธรรมชาติและพื้นถิ่น แบบที่ 2

แบบเลขที่ DOT. 10/2561

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

หน่วยงานผู้จัดทำ กรมการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

เงื่อนไข			ค่างาน(ทุน)	FACTOR F
			ล้านบาท	
เงินล่วงหน้าจ่าย (ร้อยละ)	0.00%		<0.5	1.3074
ค่าประกันผลงาน หัก (ร้อยละ)	0.00%		1	1.3050
ดอกเบี้ยเงินกู้ (ร้อยละ)	6.00%		2	1.3035
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ร้อยละ)	7.00%		5	1.3003
สูตรคำนวณหาค่า FACTOR F			10	1.2943
			15	1.2594
สูตรการหาค่า Factor F = $D - \left\{ \frac{[(D - E) \times (A - B)]}{(C - B)} \right\}$			20	1.2518
			25	1.2248
			30	1.2164
เมื่อ A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน	=	513,798.81	40	1.2161
B = ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน	=	500,000.00	50	1.2159
C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน	=	1,000,000.00	60	1.2061
D = Factor F ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน	=	1.3074	70	1.2050
E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน	=	1.3050	80	1.2050
แทนค่า $1.3074 - \left(\frac{(1.3074 - 1.3050) \times (513,798.81 - 500,000.00)}{(1,000,000.00 - 500,000.00)} \right)$ สรุปค่าต้นทุนงาน 513,798.81 บาท ค่า FACTOR F เท่ากับ <u><u>1.3074</u></u>			90	1.2049
			100	1.2049
			150	1.2023
			200	1.2023
			250	1.2013
			300	1.1951
			350	1.1866
			400	1.1858
			500	1.1853
			>500	1.1788

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F

2. ถ้าเป็นงานเงินกู้ให้ใช้ Factor F ในช่อง " รวมในรูป Factor "

ลงชื่อ.....ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.....ผู้ประมาณราคา