

การแบ่งงวดงาน งวดเงิน และเวลาทำงาน
การก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 ห้องเรียน
งบประมาณปี 2565

กำหนดระยะเวลาทำงาน 300 วัน

- งวดที่ 1 จ่ายเงิน 10 % เวลาทำงาน 30 วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตอกเสาเข็ม เสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 2 จ่ายเงิน 10 % เวลาทำงาน 45 วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการหล่อฐานราก เสาตอม่อ คาน ค.ส.ล. พื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 เสร็จทั้งหมด
ตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 3 จ่ายเงิน 10 % เวลาทำงาน 30 วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการหล่อเสาชั้นที่ 1 ปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 1 หล่อโครงสร้าง ค.ส.ล.
ถึงระดับพื้นชั้นลอย (ระดับ ± 3.10) เสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 4 จ่ายเงิน 10 % เวลาทำงาน 45 วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการหล่อ เสา ค.ส.ล. จากระดับพื้นชั้นลอย หล่อคาน ค.ส.ล.
รับโครงหลังคา เสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ
ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 5 จ่ายเงิน 12 % เวลาทำงาน 35 วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคา ติดตั้งโครงสร้างพื้นชั้นลอย พร้อมปูพื้น
ติดตั้งบันไดขึ้นชั้นลอย เสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ
ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 6 จ่ายเงิน 20 % เวลาทำงาน 45 วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่ออิฐฉาบปูนติดตั้งผนังเบา ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง
(ยกเว้นบานประตู) ติดตั้งฝ้าเพดาน (ยกเว้น ทาสีฝ้าเพดาน) เสร็จทั้งหมด
ตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 7 จ่ายเงิน 13 % เวลาทำงาน 45 วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง ปูวัสดุผิวพื้น และผิวผนัง งานทาสีอาคาร
ติดตั้งสุขภัณฑ์ และระบบสุขาภิบาล เสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว

/งวดที่ 8...

