

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ผู้อำนวยการ	กลุ่มตรวจสอบแบบแปลนและประมาณราคา	สำนัก / กอง สำนักสำรวจและออกแบบ
	กรมทางหลวงชนบท	กระทรวงคมนาคม

ประเภทงาน: แบบมาตรฐานอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวเจ้าหน้าที่ แบบ 6 ห้อง (แบบฐานแผ่)

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ตำนัก / กอง สํารวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

แบบเลขที่ กศอ.มฐ.-58-00/๒๕

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	2	แผ่น
-----------------------	-------	---	------

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	8	แผ่น
-----------------------	-------	---	------

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	755,433	1.2661	956,454.01	Factor F ปกติ
2	งานสถาปัตยกรรม	578,547	1.2661	732,498.81	-เงินล่วงหน้าจ่าย 15%
3	งานระบบสุขาภิบาล	187,069	1.2661	236,847.71	-คอกเบี้ยเงินกู้ 7%
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	58,073	1.2661	73,525.87	-เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,999,326.41	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,999,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

ขนาดเนื้อที่อาคาร	192.000	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ	4.982.00	บาท
-------------------	---------	-------	--------------------	----------	-----

ผู้ประมาณราคา

(นายชัยรัตน์ ภูมิเจริญ)

ตำแหน่ง **นายช่างโยธาชำนาญงาน**

8570

(นายอิทธิพร สิงาม)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

๘
เพื่อนชอบ

(นายพงษ์ธร ตันติลภคระกุล)

ศัฒน์นงการกลุ่ตรวจสอแบบแปลนและประมาณราคา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐานอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวเจ้าหน้าที่ แบบ 6 ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ กศด.มฐ.-58-00/25

รายการเลขที่

สำนัก / กองสำรวจและออกแบบ

กรมทางหลวงชนบท

ประมาณราคาวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		
1.1	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	15,240.00	
1.2	งานดินถมดิน	14,355.00	
1.3	งานทราดย้ายบรอกกันฐานราก	1,882.58	
1.4	งานคอนกรีตบรอกกันฐานราก	4,553.90	
1.5	งานแบบหล่อคอนกรีต	189,125.15	
1.6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	103,469.46	
1.7	งานคอนกรีตโครงสร้าง	94,905.00	
1.8	งานพื้น	75,617.96	
1.9	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	255,716.57	
1.10	งานอื่นๆ	567.61	
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม	755,433.23	
2	งานสถาปัตยกรรม		
2.1	งานมุงหลังคา	89,362.74	
2.2	งานฝ้าเพดาน	90,055.81	
2.3	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ	85,701.17	
2.4	งานตกแต่งผิวผนัง	168,910.67	
2.5	งานประตู - หน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ	111,816.00	
2.6	งานผิวพื้น	32,700.98	
	รวมงานสถาปัตยกรรม	578,547.36	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบมาตรฐานอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวเจ้าหน้าที่ แบบ 6 ห้อง
สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ กศณ.มฐ.-58-00/255

รายการเลขที่

สำนัก / กอง สำนักและออกแบบ

กรมทางหลวงชนบท

ประมาณราคาวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
3	งานระบบสุขาภิบาล		
3.1	งานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์	43,062.00	
3.2	งานระบบสุขาภิบาล	23,226.47	
3.3	งานถังบำบัดน้ำเสีย ขนาดความจุ 1,000 ลิตร พร้อมงานติดตั้ง	44,891.98	
3.4	งานบ่อพักน้ำ ขนาด 0.60x0.60 ม.	37,351.75	
3.5	งานบ่อดักขยะและไขมัน ขนาด 1.30x0.80 ม.	21,088.29	
3.6	งานวางท่อโยหิน Dia. 0.30 ม.	17,448.24	
	รวมงานระบบสุขาภิบาล	187,068.72	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		
4.1	งานตู้ควบคุมไฟฟ้า	15,600.00	
4.2	งานสวิทช์และปลั๊กไฟฟ้า	4,524.72	
4.3	งานดวงโคมไฟฟ้า	22,080.00	
4.4	งานเดินระบบไฟฟ้าอาคาร	11,800.00	
4.5	ท่อ PVC ร้อยสายไฟและสายอากาศ	4,068.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	58,072.72	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	1,579,122.00	

ผู้ประมาณราคา


(นายชัยรัตน์ ภูมิเจริญ)
(นายช่างโยธาชำนาญงาน)
ตำแหน่ง

ตรวจ


(นายธีรภัทร สิงาม)
(วิศวกรโยธาปฏิบัติการ)

แบบประเมินราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ แบบมาตรฐานอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวบ้านน้ำทิ แบบ 6 ห้อง (แบบฐานแม่)

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ กสอ.มฐ.-58-001

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ประมาณราคาวัดที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานชุดคตินฐานรากและถมดิน	121.92	ลบ.ม.	-	-	125.00	15,240.00	15,240.00	
	1.2 งานคั่นถมดิน	114.84	ลบ.ม.	-	-	125.00	14,355.00	14,355.00	
	1.3 งานทรายหยาบรองพื้นฐานราก	2.26	ลบ.ม.	805.67	1,820.81	27.33	61.77	1,882.58	
	1.4 งานคอนกรีตรองพื้นฐานราก	2.26	ลบ.ม.	1,617.00	3,654.42	398.00	899.48	4,553.90	
	1.5 งานแบบหล่อคอนกรีต	353.05	ตร.ม.	390.00	137,689.50	133.00	46,955.65	184,645.15	
	- ไม้ชั้นขึ้นห้องแบบ	128.00	คืบ	35.00	4,480.00	-	-	4,480.00	
1.6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR-24								
	SR 24, RB x 6 มม.	796.20	กก.	18.84	15,000.41	3.40	2,707.08	17,707.49	
	SR 24, RB x 9 มม.	451.50	กก.	18.07	8,158.61	3.40	1,535.10	9,693.71	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD-30								
1.7	SD 30, DB x 12 มม.	1335.99	กก.	18.41	24,595.58	3.40	4,542.37	29,137.94	
	SD 30, DB x 16 มม.	2008.10	กก.	18.13	36,406.85	3.40	6,827.54	43,234.39	
	- ลวดผูกเหล็ก No. 18	137.75	กก.	26.83	3,695.93	-	-	3,695.93	
1.7	งานคอนกรีตโครงสร้าง								

แบบประเมินราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ แบบมาตรฐานอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวห้าหน้าที่ แบบ 6 ห้อง (แบบฐานแผ่)

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ กตอ.มฐ.-58-001

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ประมาณราคาวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.8 งานพื้น	- คอนกรีต (ค.2)	42.75	ถ.ม.	1,784.00	76,266.00	436.00	18,639.00	94,905.00	
	- คอนกรีต (ค.3)		ถ.ม.	-	-	-	-	-	
	1.8.1 งานพื้นผิวเรียบหนา 0.05 ม.	168.00	ตร.ม.	250.00	42,000.00	25.00	4,200.00	46,200.00	
	1.8.2 งานคอนกรีตทับหน้าหนา 0.05 ม.	168.00	ตร.ม.	147.66	24,806.36	27.45	4,611.60	29,417.96	
	1.9 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	1.9.1 งานโครงสร้างเหล็กคาน								
	- เหล็ก C - 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	1441.44	ถ.ก.	24.19	34,868.43	8.50	12,252.24	47,120.67	
	- เหล็ก C - 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	4419.36	ถ.ก.	24.82	109,688.52	8.50	37,564.56	147,253.08	
	- เหล็ก C - 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	388.40	ถ.ก.	27.77	10,785.78	8.50	3,301.37	14,087.15	
	- งานรอยเชื่อมโครงสร้างเหล็ก	43.50	ม.	-	-	8.50	369.75	369.75	
1.10 งานอื่นๆ	1.9.2 งานติดตั้งบันไดโครงสร้างเหล็กคาน	493.54	ตร.ม.	60.00	29,612.16	35.00	17,273.76	46,885.92	
	1.10.1 งานปูแผ่นพลาสติกใส	28.56	ตร.ม.	6.66	190.21	-	-	190.21	
	1.10.2 งานขี้เหล็กชั้น	12.58	ลิตร	30.00	377.40	-	-	377.40	
รวมหมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม					564,096.96		191,336.26	755,433.23	

แบบประเมินราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ แบบมาตรฐานอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวเจ้าหน้าที่ แบบ 6 ห้อง (แบบฐานแก้ว)

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ กสอ.มฐ.-58-001

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ประมาณราคาวินาที 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50 x 120 ซม. (พื้นทะเล)	728.00	แผ่น	67.00	48,776.00	-	-	48,776.00	
	- ครอบหลังไม้กระเบื้องลอนคู่	59.00	แผ่น	64.00	3,776.00	-	-	3,776.00	
	- ครอบข้างกระเบื้องลอนคู่	50.00	แผ่น	41.00	2,050.00	-	-	2,050.00	
	- ตะปูเกลียวซีคกรเบอร์	1624.00	ชุด	4.60	7,470.40	-	-	7,470.40	
	- เชิงชาย ไม้เทียม ขนาด 25 x 200 มม.	77.60	ม.	87.47	6,787.67	69.00	5,354.40	12,142.07	
	- ปีนเกลียวไม้เทียม ขนาด 25 x 200 มม.	77.60	ม.	42.09	3,266.18	35.00	2,716.00	5,982.18	
	- กำแพงมุงหลังคา	327.36	ตร.ม.	-	-	28.00	9,166.08	9,166.08	
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	- C1 ฝ้า T-Bar แผ่นยิปซัมชนิดธรรมดา (แบบแผ่นเรียบ ขนาด 0.60 x 1.20 ม. หน้า 9 มม.)	168.00	ตร.ม.	176.00	29,568.00	52.00	8,736.00	38,304.00	
	- C2 ฝ้า T-Bar แผ่นยิปซัมชนิดทากความชื้น (แบบแผ่นเรียบ ขนาด 0.60 x 1.20 ม. หน้า 9 มม.)	24.00	ตร.ม.	183.00	4,392.00	52.00	1,248.00	5,640.00	
	- C3 ฝ้าพลาสติกไม้วีแวง (ไม้วีแวงสังเคราะห์ หน้า 4 นิ้ว)	109.64	ตร.ม.	161.25	17,679.45	81.00	8,880.84	26,560.29	
	- งานฝ้าพลาสติกในอาคาร ทาฉนวนฉนวน 100% ชนิดทากภายใน	192.00	ตร.ม.	35.00	6,720.00	28.00	5,376.00	12,096.00	

แบบประเมินราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ แบบมาตรฐานอาคารที่พักอาศัยหรืออพยพเข้าพื้นที่ แบบ 6 ห้อง (แบบฐานแก้ว)

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ กตอ.มฐ.-58-001

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ประมาณราคาวางวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3	- งานฝ้าชาดครอบนอก ทาพื้นผิวฉาบ 100 % ชนิดทากาเซนอก	109.64	ตร.ม.	40.00	4,385.60	28.00	3,069.92	7,455.52	
	งานผนังก่ออิฐฉาบผิว								
	- ผ.1 ผนังก่ออิฐฉาบผิว	176.98	ตร.ม.	263.39	46,614.89	55.00	9,733.90	56,348.79	
	- ผ.2 ผนังก่ออิฐฉาบผิว	81.40	ตร.ม.	271.59	22,107.78	89.00	7,244.60	29,352.38	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	-	ม.	-	-	-	-	-	
2.4	- เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.20 ม.	-	ม.	-	-	-	-	-	
	งานตกแต่งผิวผนัง								
	2.4.1 งานฉาบปูนผนัง								
	- ผ.1, ผ.2 ผนังฉาบปูนเรียบ	648.02	ตร.ม.	62.90	40,759.55	82.00	53,137.64	93,897.19	
	2.4.2 งานทาสี								
2.5	- งานทาสีน้ำพลาสติก	648.02	ตร.ม.	39.90	25,858.17	28.00	18,144.56	44,002.73	
	2.4.2 งานผนังบุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8" x 8"	75.60	ตร.ม.	272.20	20,577.94	138.00	10,432.80	31,010.74	
	งานประตู - หน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ								
	2.5.1 งานประตู								
	ป.1 - ประตูบานเปิดเดี่ยว ไม้สัก ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	12.00	ชุด	3,785.00	45,420.00	210.00	2,520.00	47,940.00	
	วงกบ ไม้เนื้อแข็ง 2" x 4" (พร้อมทาสีรักกันน้ำ)								

แบบประเมินราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ แบบมาตรฐานอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวเจ้าหน้าที่ แบบ 6 ห้อง (แบบฐานแม่)

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ กศก.มฐ.-58-001

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ประมาณราคาวินาที 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ป.2 - ประตูนบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.50 x 2.00 ม. (วงกบ UPVC)	6.00	ชุด	2,250.00	13,500.00	200.00	1,200.00	14,700.00	
	2.5.2 งานหน้าต่าง								
	น.1 หน้าค้ำกระจก 6 ช่อง บานคู่ พร้อมวงกบ ไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"	10.00	ชุด	1,900.00	19,000.00	155.00	1,550.00	20,550.00	
	น.2 หน้าค้ำกระจก 6 ช่อง บานเดี่ยว พร้อมวงกบ ไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"	6.00	ชุด	3,300.00	19,800.00	155.00	930.00	20,730.00	
	น.3 หน้าค้ำช่องระบบอากาศ บานเชื่อมกระจกฝ้า ติดคาน 2 บาน วงกบ UPVC	6.00	ชุด	1,250.00	7,500.00	66.00	396.00	7,896.00	
	2.6 งานสีวอลล์								
	2.6.1 งานสีวอลล์คอนกรีตขัดมัน	270.72	ตร.ม.	-	-	82.00	22,199.04	22,199.04	
	2.6.2 งานสีวอลล์กระเบื้องขนาด 8"x8" (ชนิดผิวด้านกับพื้น)	24.00	ตร.ม.	312.58	7,501.94	125.00	3,000.00	10,501.94	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				403,511.58		175,035.78	578,547.36	
3	งานระบบสุขาภิบาล								
	3.1 งานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์								
	- โถส้วมนั่งราบ แบบชักโครก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.00	ชุด	2,195.00	13,170.00	298.00	1,788.00	14,958.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดฝัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.00	ชุด	1,180.00	7,080.00	298.00	1,788.00	8,868.00	
	- สักบัวอาบน้ำ ชนิดสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.00	ชุด	350.00	2,100.00	70.00	420.00	2,520.00	
	- สายฉีดชำระ ชนิดสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.00	ชุด	200.00	1,200.00	70.00	420.00	1,620.00	

แบบประเมินราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ แบบมาตรฐานอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวห้าหน้าที่ แบบ 6 ห้อง (แบบฐานแผ่)

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ กตอ.มฐ.-58-001

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ประมาณราคาวินาที 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ฝ้าไม้กระดานขาวระ ชนิดสีผงมันง	6.00	ชุด	240.00	1,440.00	103.00	618.00	2,058.00	
	- ฝ้าวางสาย ชนิดสีผงมันง	6.00	ชุด	240.00	1,440.00	103.00	618.00	2,058.00	
	- กระเบื้องกา ชนิดสีผงมันง	6.00	ชุด	699.00	4,194.00	70.00	420.00	4,614.00	
	- ราวางขาวผ้า	6.00	ชุด	97.00	582.00	103.00	618.00	1,200.00	
	- ก้อนน้ำทองเหลือง	12.00	ชุด	118.00	1,416.00	25.00	300.00	1,716.00	
	- FLOOR DRAIN	6.00	ชุด	135.00	810.00	120.00	720.00	1,530.00	
	- FLOOR CLEANOUT	6.00	ชุด	200.00	1,200.00	120.00	720.00	1,920.00	
	3.2 งานระบบสุขาภิบาล								
	3.2.1 งานท่อน้ำดี								
	- งานท่อ PVC x 3/4" Clacc 13.5	40.20	ม.	15.09	606.62	20.00	804.00	1,410.62	
	- งานท่อ PVC x 1/2" Clacc 13.5	44.64	ม.	12.49	557.55	20.00	892.80	1,450.35	
	3.2.2 งานท่อน้ำใช้โครก								
	- งานท่อ PVC x 3" Clacc 8.5	36.00	ม.	93.11	3,351.96	35.00	1,260.00	4,611.96	
	- งานท่อ PVC x 4" Clacc 8.6	31.32	ม.	150.86	4,724.94	55.00	1,722.60	6,447.54	
	3.2.3 งาน GATE VALVE	12.00	ชุด	232.00	2,784.00	60.00	720.00	3,504.00	
	3.2.4 งานมาตรวัดน้ำ (WATER METER)	6.00	ชุด	907.00	5,442.00	60.00	360.00	5,802.00	

แบบประเมินราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ แบบมาตรฐานอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวห้าหน้าที่ แบบ 6 ห้อง (แบบฐานแผ่)

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ กสอ.มฐ.-58-001

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ประมาณราคาวางวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.3	งานฉาบปูนผิวขนาดความจุ 1,000 ลิตร พร้อมงานติดตั้ง	3.00	ชุด	12,562.36	37,687.09	2,401.63	7,204.89	44,891.98	
3.4	งานบ่อพักน้ำ ขนาด 0.60x0.60 ม.	13.00	บ่อ	2,066.89	26,869.59	806.32	10,482.16	37,351.75	
3.5	งานบ่อคักขยะและไขมัน ขนาด 1.30x0.80 ม.	2.00	บ่อ	7,808.01	15,616.03	2,736.13	5,472.26	21,088.29	
3.6	งานวางท่อไธลิน Dia. 0.30 ม.	63.60	ม.	188.31	11,976.73	86.03	5,471.51	17,448.24	
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล				144,248.50		42,820.22	187,068.72	
งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร									
4.1	งานตู้ควบคุมไฟฟ้า	6.00	ชุด	2,400.00	14,400.00	200.00	1,200.00	15,600.00	
4.2	งานตัวถังและปลั๊กไฟฟ้า								
	- ตัวถัง ปิค - เบ็ด ทางเดียวฝั่งในผนัง	24.00	ชุด	55.20	1,324.80	40.00	960.00	2,284.80	
	- ปลั๊กไฟ 3 ช่อง แบบมีขั้วสายดิน ฝั่งในผนัง	24.00	ชุด	53.33	1,279.92	40.00	960.00	2,239.92	
4.3	งานดวงโคมไฟฟ้า								
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 x 36 W พร้อมรางไฟฟ้ารูป	20.00	ชุด	480.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2 x 36 W พร้อมรางไฟฟ้ารูป	12.00	ชุด	1,040.00	12,480.00	-	-	12,480.00	
4.4	งานเดินระบบไฟฟ้าอาคาร								
	- งานเดินระบบไฟฟ้าภายในอาคาร		LA	-	-		-	-	

แบบประเมินราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ แบบมาตรฐานอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวห้าหน้าที่ แบบ 6 ห้อง (แบบฐานแม่)

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ กสอ.มฐ.-58-001

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองกลางเขตบางกอก กรุงเทพมหานคร

ประมาณราคาวางวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้า ขนาด 2x2.5/1.5 SQ.MM. 300 V 70 C	400.00	m.	24.50	9,800.00	5.00	2,000.00	11,800.00	
	4.5 ท่อ PVC ร้อยสายไฟและสายอากาศ	400.00	m.	10.17	4,068.00	-	-	4,068.00	
	รวมหมวดงานไฟฟ้าและสื่อสาร				52,952.72		5,120.00	58,072.72	
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							1,579,122.00	

ผู้ประมาณราคา



ตรวจ

15

(นายชัยรัตน์ ภูมิเจริญ)

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตำแหน่ง

(นายอิทธิพัทธ์ สว่าง)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ