

รายการประมาณราคา ค่าวัสดุก่อสร้าง , ค่าแรง

โครงการ : อาคารพักอาศัย ค.ส.ถ 4 ชั้น จำนวน 24 ยูนิต

เจ้าของโครงการ

กรมทางหลวงชนบท

- หมายเหตุ 1. ราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง อ้างอิงจาก สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ 2556, สำนักขึ้นทะเบียนเครื่องจักรกล สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์ ประจำปีเดือน ตุลาคม พ.ศ.2556, กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ ส.พ.ฐ.กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2556
2. ราคาวัสดุก่อสร้างอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาตามระยะทางขนส่งวัสดุ
3. อาจมีการแก้ไขแบบตามผู้จ้างบ้างส่วนที่อาจไม่กระทบโครงสร้างหลัก ผู้รับจ้างต้องส่ง Shop drawing เติมเต็ม
4. ข้อเสนอสิทธิในการแก้ไขแบบและราคาของผู้ออกแบบ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

กรมทางหลวงชนบท สำนักสำรวจและออกแบบ กลุ่มสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม

9 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

ประเภทงานก่อสร้าง งานอาคาร (อาคารพักอาศัย ค.ส.ล 4 ชั้น จำนวน 24 ยูนิต)

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น - รายการที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

16

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

31

เดือน ตุลาคม

พ.ศ.

2556

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	12,652,937.20	1.2230	15,474,542.20	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานครุภัณฑ์				
6	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนดเงื่อนไขและความจำเป็นต้องมี				
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			15,474,542.20	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปัดเศษ)			15,474,500.00	
	ตัวอักษร	(สิบห้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)			

ขนาดหรือพื้นที่งาน

1,755.44

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

8,815.19

บาท / ตร.ม.

หมายเหตุ : กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7 %

ประมาณการโดย

วิศวกรโยธา

ตรวจ

(.....)

(นายอิสระ พรหมฤทธิ์.....)

ผู้อำนวยการกลุ่ม กสธ.

เห็นชอบ

(นายมานิต นิลเพชร.....)

ผู้อำนวยการกลุ่ม กอม.

อนุมัติ

(นายสุพร เตโชยา.....)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ

หมายเหตุ 1.ราคาที่ใช้ประมาณการเป็นราคา โดยประมาณ สำหรับใช้ตั้งงบประมาณ

2.ราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง อ้างอิงจาก ตามบัญชีมาตรฐานสิ่งก่อสร้างส่วนกลาง สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ 2556,สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์ ประจำปี เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556,กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2556

3. ราคาวัสดุก่อสร้างอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาตามระยะทางขนส่งวัสดุ และลักษณะภูมิประเทศถึงจุดก่อสร้าง

4. อาจมีการแก้ไขแบบตามผู้ว่าจ้างบางส่วนที่อาจไม่กระทบโครงสร้างหลัก ผู้รับจ้างต้องส่ง Shop drawing เพิ่มเติม

5. กรมทางหลวงชนบทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดลด รายการ ราคา โดยไม่จำเป็นต้อง แจ้งล่วงหน้า

โครงการ ก่อสร้างอาคารพิทักษ์ ค.ส.ส 4 ชั้น จำนวน 24 ยูนิต

ສຳນັກງານ

ประเภทพนักงานก่อสร้าง งานอาคาร (อาคารพักอาศัย ค.ส.ล 4 ชั้น จำนวน 24 หน่วย)

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยถาวร 4 ชั้น จำนวน 24 ยูนิต ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดของกรมทางหลวงชนบท

คณะกรรมการ

ตำแหน่ง วิชาเอกโยธา

เมื่อวานนี้

เตือน ตุลาคม

W.F. 2556

[illegible]

โครงการ ก่อสร้างอาคารพักอาศัย ค.ส.ล 4 ชั้น จำนวน 24 หน่วย

สถานที่ก่อสร้าง

ประเภทงานก่อสร้าง งานอาคาร (อาคารพักอาศัย ค.ส.ล 4 ชั้น จำนวน 24 หน่วย)

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น จำนวน 24 หน่วย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและ ข้อกำหนดของกรมทางหลวงชนบท

ประมาณการโดย		ตำแหน่ง วิศวกรรมโยธา		เมื่อวันที่		เดือน ตุลาคม		พ.ศ. 2556	
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
A	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
A.1	งานเตรียมพื้นที่								
1.1	งานปรับเตรียมพื้นที่ก่อสร้างและงานนั่งร้านเหล็ก	1.00	เทศา	-	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
1.2	รั้วกั้นบริเวณก่อสร้าง	1.00	เทศา	48,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
1.3	งานปักผังอาคาร	1.00	เทศา	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	รวมราคางานเตรียมพื้นที่ A.1							260,000.00	
A.2	งานเสาเข็ม								
2.1	เสาเข็ม คออร์ ขนาด Ø 0.30 x 0.30 m.	116.00	ต้น	8,815.00	1,022,540.00	1,150.00	133,400.00	1,155,940.00	
2.2	งานตัดหัวเสาเข็ม Ø 0.30 x 0.30 m.	116.00	ต้น	-	-	250.00	29,000.00	29,000.00	
	รวมราคางานเสาเข็ม A.2							1,184,940.00	
A.3	งานดินขุด และถมกลับ								
3.1	งานขุดดิน	271.99	ลบ.ม.	-	-	125.00	33,998.75	33,998.75	
3.2	งานดินถม + ถมปรับระดับ	254.48	ลบ.ม.	-	-	125.00	31,810.00	31,810.00	
	รวมราคางานดินขุด และถมกลับ A.3							65,808.75	
A.4	งานฐานราก								
4.1	งานทรายหยาบกันหกลุม	11.00	ลบ.ม.	500.00	5,500.00	99.00	1,089.00	6,589.00	
4.2	งานคอนกรีตหยาบกันหกลุม	5.40	ลบ.ม.	1,600.00	8,640.00	398.00	2,149.20	10,789.20	
4.3	คอนกรีตฐานราก(f'c = 240 ksc)รูปลูกบาศก์	78.89	ลบ.ม.	2,510.00	198,013.90	485.00	38,261.65	236,275.55	
4.4	ไม้แบบฐานราก	158.00	ตร.ม.	280.00	44,240.00	133.00	21,014.00	65,254.00	
4.5	งานเหล็กโครงสร้างฐานราก								
	- RB 6 (SD24)	0.01	ต้น	21,475.00	214.75	3,410.00	34.10	248.85	
	- RB 9 (SD24)	0.53	ต้น	20,633.00	10,935.49	3,410.00	1,807.30	12,742.79	
	- DB 12 (SD30)	0.04	ต้น	20,033.33	801.33	3,410.00	136.40	937.73	
	- DB 16 (SD30)	0.42	ต้น	19,533.33	8,204.00	3,410.00	1,432.20	9,636.20	
	- DB 20 (SD30)	4.54	ต้น	19,533.33	88,681.32	3,410.00	15,481.40	104,162.72	

สถานที่ก่อสร้าง

(14)

ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและ ข้อกำหนดของกรมทางหลวงชนบท

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

[illegible]

ថ្ងៃទី ២៤ ឧសភា ២០២៤

12

24 មិថុនា (2013)

តាមការប៉ាន់ស្មានពីលទ្ធភាពនៃការ ទំនាក់ទំនង 1 ប្រាំ

WJF

รายไตรมาส

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

1471371

คณะผู้บริหาร

94.91. 2556

[illegible]

ចំនួន ២៤ ម៉ោង

74

องค์การงานอาสาสมัคร (องค์การหลักอาสาสมัคร ค.ส.ส 4 ชั้น จำนวน 24 ภูมิภาค)

โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยแบบแถวเดี่ยว 4 ชั้น จำนวน 24 ยูนิต ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

พระราชบัญญัติแบบแผนและข้อกำหนดของกรมทางหลวงชนบท

ไทย[illegible]

เมื่อนำ

กษัตริย์

W.F. 2556

[illegible]

โครงการ ก่อสร้างอาคารพักอาศัย ค.ส.ล 4 ชั้น จำนวน 24 ยูนิต

สถานที่ก่อสร้าง

ประเภทงานก่อสร้าง งานอาคาร (อาคารพักอาศัย ค.ส.ล 4 ชั้น จำนวน 24 ยูนิต)

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น จำนวน 24 ยูนิต ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและ ข้อกำหนดของกรมทางหลวงชนบท

ประมาณการโดย

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

เมื่อวันที่

เดือน ตุลาคม

พ.ศ. 2556

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
C	ราคางานสุขาภิบาล								
1	งานประปาและระบบสุขาภิบาล								
C 1.1	- จัดทำ ติดตั้ง วางท่อ ต่อท่อและทดสอบ								
	สำหรับท่อ PVC (ชั้น 13.5)								
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง								
	- PVC 1/2" CLASS 13.5	28.00	ท่อน	48.76	1,365.28	14.63	409.58	1,774.86	
	- PVC 2" CLASS 13.5	99.81	ท่อน	239.20	23,874.55	71.76	7,162.37	31,036.92	
	- PVC 3" CLASS 13.5	5.00	ท่อน	552.00	2,760.00	165.60	828.00	3,588.00	
	- จัดทำและติดตั้งข้อต่อท่อ ที่แขวนท่อที่	1.00	งาน	4,800.00	4,800.00	1,440.00	1,440.00	6,240.00	
	ยึดท่อ นํ้ายาประสานท่อ สำหรับท่อ PVC								
C 1.2	งานระบบระบายน้ำเสียและบำบัดน้ำเสีย								
	- จัดทำ ติดตั้ง วางท่อ ต่อท่อและทดสอบ								
	สำหรับท่อ PVC (ชั้น 8.5)								
	- PVC 3" CLASS 8.5	65.00	ท่อน	363.40	23,621.00	109.02	7,086.30	30,707.30	
	- PVC 4" CLASS 8.5	29.00	ท่อน	588.80	17,075.20	176.64	5,122.56	22,197.76	
	- PVC 6" CLASS 8.5	28.00	ท่อน	1,246.60	34,904.80	373.98	10,471.44	45,376.24	
	- PVC 8" CLASS 8.5	3.00	ท่อน	2,005.60	6,016.80	601.68	1,805.04	7,821.84	
	- จัดทำและติดตั้งข้อต่อท่อ ที่แขวนท่อที่	1.00	งาน	13,466.00	13,466.00	4,039.80	4,039.80	17,505.80	
	ยึดท่อ นํ้ายาประสานท่อ สำหรับท่อ PVC								
	- จัดทำ ติดตั้งและทดสอบประตุนํ้า แบบ								
	เกดวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง								
	- Gate Valve Dia. 1"	24.00	ชุด	750.00	18,000.00	225.00	5,400.00	23,400.00	
	- Water Meter Dia. 2"	1.00	ชุด	9,510.00	9,510.00	2,853.00	2,853.00	12,363.00	
	- Water Meter Dia. 3/4"	24.00	ชุด	1,026.00	24,624.00	94.00	2,256.00	26,880.00	
	- ประตุนํ้าขนาด 3"	1.00	ชุด	3,264.00	3,264.00	979.20	979.20	4,243.20	

โครงการ ก่อสร้างอาคารพักอาศัย ค.ส.ล 4 ชั้น จำนวน 24 ยูนิต

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณงานก่อสร้าง งานอาคาร (อาคารพักอาศัย ค.ส.ล 4 ชั้น จำนวน 24 ยูนิต)

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น จำนวน 24 ยูนิต ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและ ข้อกำหนดของกรมทางหลวงชนบท

ประมาณการโดย		ตำแหน่ง วิศวกรโยธา		เมื่อวันที่		เดือน ตุลาคม		พ.ศ. 2556		
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
	-จัดทำ ติดตั้ง และทดสอบช่องล้างท่อที่พื้น(FCD)พร้อมอุปกรณ์ประกอบ									
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง									
	-4"	6.00	ชุด	450.00	2,700.00	135.00	810.00	3,510.00		
	-6"	12.00	ชุด	620.00	7,440.00	186.00	2,232.00	9,672.00		
	-จัดทำ ติดตั้งและทดสอบช่องระบายน้ำที่พื้น (FD) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ									
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง									
	-FD 4" ชนิดดักกลิ่น	32.00	ชุด	520.00	16,640.00	120.00	3,840.00	20,480.00		
	-จัดทำ ติดตั้งและทดสอบ P-trap									
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง									
	-2"	24.00	ชุด	160.00	3,840.00	40.00	960.00	4,800.00		
	-จัดทำ ติดตั้งและทดสอบถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป									
	- ถังบำบัดน้ำปฏิกิริยาระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ขนาด 1,600 ลิตร	4.00	ใบ	23,800.00	95,200.00	1,700.00	6,800.00	102,000.00		
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Dia 0.40 ม.	100.00	ม.	450.00	45,000.00	135.00	13,500.00	58,500.00		
	- เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ	1.00	เครื่อง	12,357.00	12,357.00	1,500.00	1,500.00	13,857.00		
	- ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส 6,000 ลิตร พร้อมขาตั้ง+อุปกรณ์	5.00	ใบ	36,570.00	182,850.00	500.00	2,500.00	185,350.00		
	- จัดหา ติดตั้งและทดสอบ ป่อซึม ป่อเกราะ,ป่อกรอง	1.00	เหมา	8,500.00	8,500.00	3,000.00	3,000.00	11,500.00		

โครงการ ก่อสร้างอาคารพักอาศัย ค.ส.ล 4 ชั้น จำนวน 24 หน่วย

สถานประกอบการ

ประเภทผลงานก่อสร้าง งานอาคาร (อาคารพักอาศัย ค.ส.ล 4 ชั้น จำนวน 24 หน่วย)

รายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น จำนวน 24 ยูนิต ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ตัวแปรการตามรายชื่อละเอียดยดแบบแปลนและ ข้อกำหนดของกรมทางหลวงชนบท

ປະມານ ໓໕

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

เมื่อวันที่

ମେଲିଆ ମାଣ୍ଡା

W.M. 2556

[illegible]

โครงการ ก่อสร้างอาคารพักอาศัย ค.ส.ล 4 ชั้น จำนวน 24 ยูนิต

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณงานก่อสร้าง งานอาคาร (อาคารพักอาศัย ค.ส.ล 4 ชั้น จำนวน 24 ยูนิต)

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น จำนวน 24 ยูนิต ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและ ข้อกำหนดของกรมทางหลวงชนบท

ประมาณการโดย

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

เมื่อวันที่

เดือน ตุลาคม

พ.ศ. 2556

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
D	ราคางานไฟฟ้า								
1	งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง								
1.1	แผงสวิตช์อัตโนมัติ								
	- LOAD CENTER CIRCUIT BREAKER (ตู้แม่ไฟฟ้า)	4.00	SET	6,400	25,600.00	1,920	7,680.00	33,280.00	
	- มิเตอร์ไฟฟ้าย่อย	24.00	SET	1,300	31,200.00	500	12,000.00	43,200.00	
	- แผงสวิตช์อัตโนมัติ (LP) ประจำชั้น (เฉพาะลิฟท์)	4.00	SET	11,000	44,000.00	1,500	6,000.00	50,000.00	
	- เซพดี เบรกเกอร์ 2P - 20,30 A	24.00	SET	456	10,944.00	137	3,283.20	14,227.20	
1.2	CABLE								
	- 4.0 SQ.MM. THW	5.00	ม้วน	1,393	6,965.00	418	2,089.50	9,054.50	
	- 2.5 SQ.MM. THW	2.00	ม้วน	923.5	1,847.00	277	554.10	2,401.10	
	- 2 x 2.5 SQ.MM. VAF	6.00	ม้วน	2,022	12,129.00	606	3,638.70	15,767.70	
	- 2 x 1.5 SQ.MM. VAF	6.00	ม้วน	1,329	7,974.00	399	2,392.20	10,366.20	
	- ACCESSORIES	1.00	LOT	5,300	5,300.00	-	-	5,300.00	
1.3	CONDUIT, RACEWAY								
	- DIA 1" EMT	74.00	M	67	4,958.00	25	1,850.00	6,808.00	
	- DIA 1 1/2" EMT	164.00	M	46	7,544.00	21	3,444.00	10,988.00	
	- กล่องรางสายไฟ	180.00	M	35	6,300.00	7	1,260.00	7,560.00	
	- ACCESSORIES	1.00	LOT	13,000	13,000.00	-	-	13,000.00	
1.4	LIGHTING FIXTURE, SWITCH, RECEPTACLE								
	- ดวงโคมไฟติดเพดาน หลอดฟลูออโรสเซนต์ 1 x 36 W.	82.00	SET	1,560	127,920.00	145	11,890.00	139,810.00	
	ขนาด 20 x 120 ซม. แบบครอบตะแกรงอะลูมิเนียม								
	- ดวงโคมไฟติดเพดานหลอดฟลูออโรสเซนต์ 1 x 18 W แบบครอบพลาสติก	2.00	SET	1,340	2,680.00	145	290.00	2,970.00	
	- ดวงโคมไฟหลอดตะเกียบ 7 วัตต์	85.00	SET	430	36,550.00	145	12,325.00	48,875.00	
	- ดวงโคมไฟกิ่งยัดผนัง								
	- EMERGENCY LIGHT	4.00	SET	3,800	15,200.00	300	1,200.00	16,400.00	

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ปี ค.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้นจำนวน 24 หมู่

สถานที่ก่อสร้าง

ประเภทงานก่อสร้าง งานอาคาร (อาคารพักอาศัย ค.ส.ล 4 ชั้น จำนวน 24 ยูนิต)

รายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยแบบกรู๊ปเฮาส์ 4 ชั้น จำนวน 24 ยูนิต เพื่อรองรับประชาชนผู้ประสบภัยโครงการ จำนวน 1 บัณฑิต

แต่เป็นการที่เราจะเลือกและใช้แบบแผนและเครื่องมือที่ต่างกันตามทางสายชีวิต

ประมาณการโดย

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

เมื่อวันที

เดวิด พอล

W.P. 2556

[illegible]