

สรุปราคางานก่อสร้าง

แบบ ปร.6

งานก่อสร้าง

รั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม)

สถานที่ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด ทั่วประเทศ

หน่วยงาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบ ปร.4 (ก) และ ปร.6 ทั้งหมด

จำนวน 2

แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560

ปรับราคาเมื่อวันที่


20 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ค่าก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม)	3,450.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น (สามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)	3,450.00 **	

ปรับราคาโดย



(นายสมบัติ ขวัญแก้ว)



(นายรังสฤษฎ์ ถาวจตุรัส)


สถาปนิก



(นายชาญณรงค์ แคนสีแสง)

วิศวกรโยธา

ผู้ตรวจ



(นายคำภา หานะกุล)

หัวหน้างานช่าง


ผู้ตรวจ



(นางสาววิภา วงศ์ผืน)

ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง

เห็นชอบ



(นายสุศักดิ์ จินตรีไกร)

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง ฐานมาตรฐานแบบที่ 1 (ฐานรากตอกเข็ม)

สถานที่ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประมาณราคาโดย นายสมบัติ ขวัญแก้ว

ปรับราคาโดย นายสมบัติ ขวัญแก้ว

จังหวัด ทั่วประเทศ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561

แบบ ป.ร.4(ก)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เข็มไม้สน, เบญจพรรณ ขนาด $\varnothing 4" \times 4.00$ เมตร	4	ต้น	50.00	200.00	80.00	320.00	520.00	
2	ชุดดินฐานรากแล้วถมดิน	2	ลบ.ม.	-	-	148.00	296.00	296.00	
3	ทรายหยาบรองพื้น	0.10	ลบ.ม.	360.00	36.00	91.00	9.10	45.10	
4	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.05	ลบ.ม.	1,400.00	70.00	398.00	19.90	89.90	
5	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.50	ลบ.ม.	2,158.00	1,079.00	391.00	195.50	1,274.50	
6	ไม้แบบทั้งหมด	7	ลบ.ฟ.	400.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
7	ค่าแรงไม้แบบ	7	ตร.ม.	-	-	133.00	931.00	931.00	
8	เหล็กเส้นกลม $\varnothing 6$ มม.	6	เส้น	45.00	270.00	10.00	60.00	330.00	
9	เหล็กเส้นกลม $\varnothing 9$ มม.	1	เส้น	97.00	97.00	21.00	21.00	118.00	
10	เหล็กเส้นกลม $\varnothing 12$ มม.	5	เส้น	171.00	855.00	30.00	150.00	1,005.00	
11	ตะปูขนาดต่าง ๆ	2	กก.	26.00	52.00	-	-	52.00	
12	ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)	2	กก.	23.00	46.00	-	-	46.00	
13	ผนังก่อบล็อก 7 ซม. ไขว้แนว	5.04	ตร.ม.	122.00	614.88	89.00	448.56	1,063.44	
14	ส่วนฐานปูนเรียบโครงสร้าง	4	ตร.ม.	80.00	320.00	100.00	400.00	720.00	
15	ทาสีน้ำพลาสติก (ภายนอก)	14	ตร.ม.	35.00	490.00	30.00	420.00	910.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด					6,929.88		3,271.06	10,200.94	
เฉลี่ยราคาต่อความยาว 1.00 เมตร								3,457.95	
								3,450.00	

(สามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ยอดสุทธิ

หมายเหตุ - ราคาที่ยังไม่รวมค่า FACTOR F

- ราคาที่กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง จัดทำเป็นการประมาณราคาเบื้องต้นเท่านั้น

ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะต้องแจ้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของการศึกษา อีกครั้งหนึ่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

ลงชื่อ.....ผู้ปรับราคา แผ่นที่ 1 / 1