



ตามนโยบายของ
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
โดย สำนักการโยธา



แบบบ้านยืม... เพื่อประชาชน

100 แบบบ้านมาตรฐาน...
สวย ดี โดนใจ...
พร้อมปลูกสร้างได้ทันที



ห้ามพลาด!!! โอกาส...
ยืมรับ... บ้านใหม่

แบบบ้านสวย
เลือกได้

ใน “โครงการแบบบ้านยืม...เพื่อประชาชน”

แบบ 100 แบบบ้าน
มาตรฐาน...
สวย ดี โดนใจ
พร้อมปลูก
สร้างได้ทันที
มีให้เลือก
หลากหลาย
ตอบสนอง
ทุกไลฟ์สไตล์คนเมือง


ชวนชม



โดยความอนุเคราะห์แบบจาก
บริษัท แลนด์ โธม (ประเทศไทย) จำกัด

รายการประกอบแบบก่อสร้าง TYPE " S "











รายการประกอบแบบทั่วไป

- โครงสร้างบ้านพักอาศัยโดยทั่วไปเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ ตั้งอยู่บนราก , เสา , คาน , พื้นชั้นล่าง - บน เป็นพื้น - สำหรับปู บานลวดเหล็กที่ ขนาด และ รายละเอียด ตามแบบวิศวกรรม
- เสาเข็มบ้าน 2 ชั้น ใช้คอนกรีตอัดแรง รูปตัว I - 18 X 18 ซม ยาว 16 ม กระเบื้องบ้าน 2 ชั้น ใช้ตาม - การคำนวณของวิศวกร
- หลังคา โครงหลังคาเหล็กทรงกลม ทากันสนิม TOA 2 ชั้น พร้อมฉนวนฉนวนกันความร้อน 1 ชั้น มุงด้วยกระเบื้อง CPAC MONIER สีมาตรฐานบริษัท หรือ เทียนดำ
- หลังคาบ้านปูกระเบื้อง จากปูนเรียบ ทาสี ยางวันสนิมขาว ทำผิวพิเศษตามระบุในแบบ
- ฝ้าเพดานภายใน แผ่นยิปซัมบอร์ด ทนไฟ 9 มม จากปูนเรียบ ทาสี ความสูงจากพื้นถึงฝ้า 2.60 เมตร
- ภายนอกกระเบื้องแผ่นเรียบ ทนไฟ 4 มม , ห้องน้ำ แผ่นยิปซัมบอร์ด ทนไฟ 9 มม วางบนโครงคร่าว T - BAR
- บันไดโครงสร้าง  สู้ตั้งบันได , ลานอนบันไดมีแสง เสา , รากบันได , ลูกกรงบันไดมีแสง
- ลิ้นชักไม้ ของ TOA หรือ เทียนดำ
- การป้องกันปลวก ใช้ยาเคมีฝังลงดิน และ ทาน้ำยากันปลวกบนเนื้อโครงสร้างด้วยปูนซีเมนต์

รายการประกอบแบบการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

- * หลังคาทั้งหมด กระเบื้องซีเมนต์โมเนีย สีเงินผิวรอง ตามใบ ป. 4/5
- * บันได วัสดุ ปิดทับด้วยวัสดุ มาตรฐาน TYPE " S " ตามใบ ป. 4/6

สัญลักษณ์ประกอบแบบสถาปัตย์

สัญลักษณ์	ความหมาย
N 	ทิศเหนือ
	1 , 2 , 3 , 4 ชื่อรูปด้านกำหนดจากแปลน
	A หมายถึง ชื่อรูปด้าน
	A หมายถึง ชื่อแบบขยาย
	A หมายถึง ชื่อรูปตัด
	A หมายถึง แนวการระบายจากศูนย์กลาง
+0000 , -0000	+0000 มีค่าเท่ากับระดับดินที่กำหนด , -0000 มีค่าเท่ากับระดับดินที่กำหนด
	B หมายถึง ระยะความยาวจากศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง
	B หมายถึง ระยะความยาวจากริมถึงริม
	A หมายถึง ระยะความยาวจากศูนย์กลางถึงผนังริมนอก
	A หมายถึง ระยะความยาวจากศูนย์กลางถึงผนังริมใน
	1 หมายถึง รหัสประตู
	1 หมายถึง รหัสหน้าต่าง
	1 หมายถึง หมายเลขผนัง
	ผนังอิฐครึ่งแผ่น จากปูน
	ผนังอิฐครึ่งแผ่น จากปูน
	ผนังอิฐมวลเบา จากปูน
	ผนังอิฐครึ่งแผ่น ตามแบบระบุ
	ผนังอิฐครึ่งแผ่น ผนังอิฐครึ่งแผ่น กรุฉนวนตามแบบระบุ
	ดิน
	คอนกรีต
	ทรายอัดแน่น
	หินกาบ
	บุฉนวนฉนวน
	จากปูนชะรอง
	จากปูนเรียบ



โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร

ชวพร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด



ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร




[illegible]

รายการประกอบแบบแปลนแปลที่แนบมา

- * ไม่ทำงานเปลี่ยนแปลง

127615

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด

รายการประกอบแบบประตู TYPE "S"			รายการประกอบแบบหน้าต่าง TYPE "S"		
แบบประตู	วัสดุ	หมายเหตุ	หน้าต่าง	วัสดุ	หมายเหตุ
	กรอบบานไม้สัก 1. 1/2" x 5" ลูกฟักกระฉาด หนา 4.5 มม. เคลือบเงาขาวนวล ยางกันลมที่โดนน้ำ ทาสีน้ำมัน TOA	รูปร่างใช้ตามแบบรูปด้าน	ทึบ	กรอบบานไม้สัก 1. 1/2" x 4" ลูกฟักกระฉาด หนา 3 มม. ภายนอกทาสีน้ำมัน TOA ภายในเคลือบเงาขาวนวล	รูปร่างใช้ตามแบบรูปด้าน
	กรอบบานไม้สัก 1. 1/2" x 5" ลูกฟักกระฉาด หนา 4.5 มม. ลูกฟักที่ปิดรับบาน เคลือบเงาขาวนวล ยางกันลมที่โดนน้ำ ทาสีน้ำมัน TOA	รูปร่างใช้ตามแบบรูปด้าน	บานช่องลมห้องน้ำ	กรอบบานไม้สัก 1. 1/2" x 4" ลูกฟักกระฉาด หนา 3 มม. ภายนอกทาสีน้ำมัน TOA ภายในเคลือบเงาขาวนวล	รูปร่างใช้ตามแบบรูปด้าน
	บาน SMART DOOR รุ่น CLASSY/KDS.202 (ภายในทึบ)	รูปร่างใช้ตามแบบรูปด้าน	บานกลัด	บานกลัดคู่ไม้โยนปรับมุมบานมือหมุนของ 3 คร	รูปร่างใช้ตามแบบรูปด้าน
	บานกลัดไม้เนื้อแข็ง ยี่ห้อ โอ๊ค CLASSIC ยางกันลมที่โดนน้ำ ทาสีน้ำมัน TOA (ห้องน้ำทึบ)	รูปร่างใช้ตามแบบรูปด้าน	วางทึบ	ไม้แดง 2" x 4" (ยางกันห้องน้ำใช้ 2" x 5") ทาสีน้ำมัน TOA	
วาง , ช่องลมด้านข้าง	ไม้แดง 2" x 4" (ยางกันห้องน้ำใช้ 2" x 5") ทาสีน้ำมัน TOA		คิ้ว	ไม้สัก 1. 1/2" x 1. 1/2" ทาสีน้ำมัน TOA	
คิ้ว	ไม้สัก 1. 1/2" x 1. 1/2" ทาสีน้ำมัน TOA		อุปกรณ์	บานพับ 555 รุ่น 04-43AC 4" 2 ชุด/บาน , กลอน 4" 2 ชุด/บาน มือจับ 5" 1 ชุด/บาน , ขดลวด 6" 1 ชุด/บาน , อุปกรณ์ทั้งหมดสีทองแดงรมดำ	
รายการประกอบแบบประตู กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม			รายการประกอบแบบหน้าต่าง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม		
รายการ	วัสดุ		รายการ	วัสดุ	
⑤,⑨	ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้สักลูกฟักทึบตันบาน ขนาด 800 x 2000 มม. (ไม่รวมวงกบ) จำนวน 5 บาน ตามใบ ป.ป. 4/4		*	ไม่มีงานเปลี่ยนแปลง	




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสแม
(ประเทศไทย) จำกัด



แปลนพื่นชั้นบน

มาตราส่วน 1 : 75

โครงการ
แบบบ้านอิมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด






โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร


ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสภ
(ประเทศไทย) จำกัด

เส้นประแสดงแนวผนังและเสาเข็มรับน้ำหนัก



แปลนหลังคา

มาตราส่วน 1 : 75






โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน


ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร



รูปด้าน
หน้า
มาตราส่วน 1 : 75

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด






โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร



รูปด้าน
มาตราส่วน 1 : 75


ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด



โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร



รูปด้าน
๔
มาตราส่วน 1 : 75

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ ไฮม
(ประเทศไทย) จำกัด

สัญญาลักษณะประกอบแบบ " S "



โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด

รายการไฟฟ้า

สัญลักษณ์	ความหมาย	ขนาด - ยี่ห้อ - รุ่น
	แผงควบคุมไฟฟ้า	Square-D ขนาด ๓๕๐๐ แอมป์ พร้อม circuit Breaker 7 ชุด
	โคมไฟฟ้า	ครอบแก้วกลม ๑๔" ผิวทึบหลอดฟลูออเรสเซนต์ 32 W. แบบกลมแสงสีขาว
	โคมไฟฟ้า	ครอบแก้วกลม ๑๘" หลอดฟลูออเรสเซนต์ 60 W. และสีเหลือง
	หลอดฟลูออเรสเซนต์	รางหลอดฟลูออเรสเซนต์ ครอบหลอดสี ขนาด 1 X 20 W. และสีขาว
	หลอดฟลูออเรสเซนต์	รางหลอดฟลูออเรสเซนต์ ครอบหลอดสี ขนาด 1 X 40 W. และสีขาว
	ไฟโคมแขวนพดาน	โคมไฟแก้ววง ๑๒" หลอดธรรมดา 60 W.
	ไฟกิ่งติดผนัง	ไฟกิ่งหลอด 60 W. ทนความร้อน
	สวิทช์ไฟฟ้า	Single way ชนิดมีปุ่มกดของ NATIONAL (ของแท้) ติดตั้งสูงจากพื้น 1200 มม.
	สวิทช์ไฟฟ้า 2 ทาง	Two way ชนิดมีปุ่มกดของ NATIONAL (ของแท้) ติดตั้งสูงจากพื้น 1200 มม.
	ปลั๊กไฟ, เต้าเสียบ	ปลั๊กไฟแบบเรียบชนิดมีปุ่มกดแบบ 2 เต้าเสียบต่อ 1 ชุด พร้อมสายดินตาม- การไฟฟ้า ติดตั้งสูงจากพื้น 200 มม ของ NATIONAL (ของแท้) ติดห่างจากผนัง 100 มม.
	ปลั๊กไฟ, เต้าเสียบ	ปลั๊กไฟแบบเรียบชนิดมีปุ่มกดแบบ 2 เต้าเสียบต่อ 1 ชุด พร้อมสายดินตาม- การไฟฟ้า ติดตั้งสูงจากพื้น 1000 มม ของ NATIONAL (ของแท้) ติดห่างจากผนัง 100 มม.
	ปลั๊กสายอากาศ TV.	ใช้สายอากาศ TV. C-5 โดยเดินสายไปยังเหนือฝ้าห้องครัวขึ้นบนแล้วที่สายปลั๊กไว้ 1 ม.
	โทรศัพท์	เดินสายตามมาตรฐานไฟฟ้า โดยเดินสายไปยังชายคาหน้าบ้านแล้วที่สายปลั๊กไว้ 1 ม.
	สวิทช์แอร์	ตำแหน่งตามแบบ
	สายไฟ	สายไฟใช้สาย PVC. ของ YAZAKI หรือ BANGKOK CABLE
	เดินสาย	เดินสายยึดด้วยสายรัดเข็มขัดระยะห่าง 100 มม โดย
		- สายไฟสำหรับ สวิทช์ไฟ ที่มิใช่ใช้ ขนาด 1.0 มม ²
		- สายไฟสำหรับ ปลั๊กไฟ ที่มิใช่ใช้ ขนาด 2.5 มม ² (แบบสายดิน)
		- สายไฟสำหรับ แอร์ ที่มิใช่ใช้ ขนาด 10.0 มม ²
		- สายไฟสำหรับ เครื่องทำน้ำร้อน ที่มิใช่ใช้ ขนาด 10.0 มม ²
		- สำหรับสายเมนใช้สาย PVC. ของ YAZAKI หรือ BANGKOK CABLE
		ขนาด 16.00 มม ² ติดห่างจากชายคาไม่เกิน 16000 มม


หมายเหตุ : - ให้เดินสายดินตามระเบียบของการไฟฟ้าอย่างถูกต้อง

- ราคากันเงิน 3,000,000 บาท ใช้ไฟ ขนาด 30 Amp. 2 Phases.


- ราคากันเงิน 5,000,000 บาท ใช้ไฟ ขนาด 50 Amp. 2 Phases.

รายการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมไฟฟ้า

- * เดินสายไฟแบบเดินร้อยท่อฝังในผนัง ตามใบ ปร.4/8
- * ไฟฟ้า 30 Amp. 2 Phase ตามใบ ปร.4/7




ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โยม
(ประเทศไทย) จำกัด





โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด



— เล่ากลมพอกปูนทรายให้ได้ขนาด
๑500 มม. ทาลิ ตามแบบ



มาตรา ๖๖ 1 : 50

—แผ่นฉนวนพองทราอีให้ได้นขนาด
๑ 500 มม. ทาสี ตามแบบ




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร


ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด



แปลนขยายบ้านโด

มาตราส่วน 1 : 25


TOP ไม้ระเคาขนาดตามแบบ หนา 1/2"
ทาสีเหมือนขาวบันได / ขอบ TOP ปิดด้วย
คิ้วไม้ระเคากว้าง, หนา 1" 3 ด้าน ทาสี
เหมือนขาวบันได ตามแบบ



รูปด้านขยายบ้านโด

มาตราส่วน 1 : 25

ผนังก่ออิฐเดิมแผ่น จากปูนเรียบ
ทาสี ทั้งหมดที่เป็นผิวใช้










โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด



แบบขยายประตู
มาตรฐาน 1 : 50




โครงการ
แบบบ้านยิมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด



๒ |
แบบขยายหน้าต่าง

มาตราส่วน

1 : 50

The drawings show six window configurations with the following details:



- Window 7:** Dimensions 1500 (width) x 2400 (height). Top section has two 675x300 panes. Middle section has two 1400x1100 panes. Bottom section has two 675x800 panes. Labels: (FIX), (FIX), (FIX), (FIX). Note: (อลูมิเนียม) (Aluminum).
- Window 8:** Dimensions 1500 (width) x 2400 (height). Top section has two 675x300 panes. Middle section has two 1400x1100 panes. Bottom section has two 675x850 panes. Labels: (FIX), (FIX). Note: (อลูมิเนียม) (Aluminum).
- Window 9:** Dimensions 700 (width) x 2400 (height). Top section has one 600x300 pane. Middle section has one 600x1100 pane. Bottom section has one 600x850 pane. Label: (FIX). Note: (อลูมิเนียม) (Aluminum).
- Window 10:** Dimensions 1000 (width) x 2150 (height). Top section has two 900x1100 panes. Middle section has two 900x800 panes. Bottom section has two 900x1650 panes. Labels: (FIX), (FIX). Note: (อลูมิเนียม) (Aluminum).
- Window 11:** Dimensions 600 (width) x 1650 (height). Top section has one 500x400 pane. Middle section has one 500x1650 pane. Bottom section has one 500x1650 pane. Label: (อลูมิเนียม) (Aluminum).
- Window 12:** Dimensions 600 (width) x 4000 (height). Top section has one 500x1000 pane. Middle section has one 500x1000 pane. Bottom section has one 500x1000 pane. Bottom-most section has one 500x750 pane. Labels: (FIX), (FIX), (FIX), (FIX). Note: (อลูมิเนียม) (Aluminum). Additional labels: หน้ดงบนบด (Glass panel), ระดับพื้นชานพัก (Landing floor level).





โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร



SECTION 1:20



PLAN 1:20

ตาราง แสดงขนาดของถังรวม (ส่วนเกราะ+ส่วนกรอง) ในรุ่นต่างๆ (มม.)


MODEL	H	W	A	B	INLET	OUTLET	VENT	a	b	c	d	e
AP-1200	1700	1200	250	300	100	100	50	1400	700	350	-	-
AP-1800	1590	1450	250	300	100	100	50	1650	850	400	-	-
AP-2000	1750	1500	250	300	100	100	50	1700	850	425	-	-
AP-3000	1900	1700	250	300	100	100	50	1900	700	250	900	500
AP-4000	1930	1890	250	300	100	100	50	2090	750	295	1090	500
AP-6000	2300	1970	250	300	100	100	50	2170	750	335	1010	580
AP-5000	2350	2100	300	350	150	150	50	2300	750	400	1200	550

หมายเหตุ การใช้เส้าเข็มกับขนาดถัง
ถังรุ่น 1200 ถึงรุ่น 2000 ใช้เส้าเข็มจำนวน 4 ต้น
ถังรุ่น 3000 ถึงรุ่น 6000 ใช้เส้าเข็มจำนวน 6 ต้น

AQUA-PAC

FOR CONSTRUCTION

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด



หมายเหตุ: เติม I 0.18x0.18x16.00m. (2 ต้น ต่อบล็อก) จำนวน - 23 ต้น
 F1 = 9 หลุม = 9 ต้น
 F2 = 7 หลุม = 14 ต้น
 เติม I 0.22x0.22x16.00m. (2 ต้น ต่อบล็อก) F1A = 7 หลุม = 7 ต้น

ผังโครงสร้างราคา
 มาตราส่วน 1:75




โครงการ
 แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
 ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
 กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
 จาก
 บริษัท แลนด์ โสม
 (ประเทศไทย) จำกัด



หมายเหตุ
 - แสดงทิศทางวางพื้นสำเร็จรูป PLANK
 - ระยะแนวคานาทั้งหมดกว้างให้ทำการเลือกแบบและสถาปัตย์ด้วยทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาด
 - หรือปรึกษากับผู้ควบคุมงานของทางบริษัทก่อน
 - ฟังสลับที่ทอดตามผังสู่สภาวะปกติด้วย
 - SETCA เสริมพิเศษบนคานา

ผังโครงสร้างชั้นล่าง

มาตราส่วน 1:75



โครงการ
 แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
 ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
 กรุงเทพมหานคร


ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
 จาก
 บริษัท แลนด์ โสม
 (ประเทศไทย) จำกัด




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร




PLAN F1A




PLAN F1




PLAN F2



SECTION F1A 1:20



SECTION F1 1:20



SECTION F2 1:20

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด

FOR CONSTRUCTION



โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร

FLOOR 2	0.15 0.15 4-DB12 1 RB6@0.15	0.15 0.15 4-DB12 1 RB6@0.15	0.15 0.15 4-DB12 1 RB6@0.15
FLOOR 1	0.20 0.20 4-DB12 1 RB6@0.15	0.20 0.20 4-DB16 1 RB6@0.15	0.15 0.15 4-DB12 1 RB6@0.15
FOOTING	0.20 0.20 4-DB12 1 RB6@0.15	0.20 0.20 4-DB12 4-DB16 1 RB6@0.15	
	C1	C2	CA

SECTION COLUMN 1:20

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด

แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน


ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด




LONG SECTION




SECTION 1-1

B1




LONG SECTION




SECTION 1-1


B2



SECTION 2-2




LONG SECTION




SECTION 1-1


B3



SECTION 2-2




LONG SECTION



SECTION 1-1

B4



SECTION 2-2

แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน


ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ ไชย
(ประเทศไทย) จำกัด




LONG SECTION




SECTION 1-1


B5



SECTION 2-2




LONG SECTION




SECTION 1-1

B6




SECTION 2-2




LONG SECTION


B6'A



SECTION 1-1




LONG SECTION



SECTION 1-1

B4A



SECTION 2-2




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน


ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด




LONG SECTION




SECTION 1-1


B5A



SECTION 2-2




LONG SECTION




SECTION 1-1


B6A



SECTION 2-2




LONG SECTION




SECTION 1-1


B7A




SECTION 2-2




B8A




B14



B0



B10A



B14A

FOR CONSTRUCTION




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


โดยสำนักงานโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด




LONG SECTION

B1'




SECTION 1-1




LONG SECTION

B2'




SECTION 1-1




LONG SECTION

B3'




SECTION 1-1




LONG SECTION


B4'



SECTION 1-1




LONG SECTION




SECTION 1-1


RB3



SECTION 2-2




LONG SECTION






SECTION 1-1

RB2



SECTION 2-2

FOR CONSTRUCTION




รายละเอียดขยายบันได ค.ส.ล. 1:25




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร




S0




S1




S1a




SECTION - 1
(ตามแบบโครงสร้างชั้นล่าง)



SECTION - 2
(ตามแบบโครงสร้างชั้นล่าง)



ขยายพื้นลดระดับ



แบบขยายรอยต่อพื้นกับระเบียง

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โฮม
(ประเทศไทย) จำกัด




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน

ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร

ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โสม
(ประเทศไทย) จำกัด

พื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ PLANK เท TOPPING หนา 5 ซม. ความหนารวม 10 ซม.
รับน.นปลอดภัยได้ 150 กก./ตรม. เสริมลวด PC.WIRES Ø4 มม.



ตารางแสดงการรับน้ำหนักจร (LIVE LOAD)

สำหรับพื้นสำเร็จรูปแบบท้องเรียบ PLANK ขนาดหน้าตัด 0.05x0.35 ม.

N \ S	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40	4.60	4.80	5.00
4	504											
5		532	464	400	350	300						
6							318	274				
7									305	300		
8											300	250

- หมายเหตุ - มีค้ำยันชั่วคราว
- S = ระยะช่วงพาดวัดขอบในถึงขอบในของคาน (CLEAR SPAN) หน่วยเป็นเมตร
- N = จำนวนลวดอัดแรง ขนาด Ø 4 มม.
- ตัวเลขในตารางแสดงความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกทุกปลอดภัยหน่วยเป็น กก./ตารางเมตร




โครงการ
แบบบ้านยืมเพื่อประชาชน


ตามนโยบาย
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการโยธา
กรุงเทพมหานคร


ได้รับความอนุเคราะห์แบบ
จาก
บริษัท แลนด์ โยม
(ประเทศไทย) จำกัด




การทำปึก.ส.ล.ชนผนัง 1:10




การทำปึก.ส.ล.ชนผนัง 1:10



แบบขยายการทำตะเข้ราง 1:10



การทำปึก.ส.ล.ชนผนัง 1:10



การทำปึก.ส.ล.ชนผนัง 1:10

แบบขยายการทำตะเข้ราง, ปึก.ส.ล. 1:10

แบบขยายการทำตะเข้ราง, ปึก.ส.ล. 1:10

