

## สรุปราคางานก่อสร้าง

แบบ พร.6

งานก่อสร้าง

แบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 3.00 เมตร

สถานที่ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด ทั่วประเทศ

หน่วยงาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบ พร.4 (ก) และ พร.6 ทั้งหมด

จำนวน

2

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

ปรับราคาเมื่อวันที่

21 มิถุนายน 2561

| ลำดับที่ | รายการ                                                           | ค่าก่อสร้าง<br>หน่วย : บาท | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|
|          | สรุป                                                             |                            |          |
| 1        | ค่าก่อสร้างแบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 3.00 เมตร   | 1,460.00                   |          |
|          |                                                                  |                            |          |
|          |                                                                  |                            |          |
|          |                                                                  |                            |          |
|          |                                                                  |                            |          |
|          |                                                                  |                            |          |
|          |                                                                  |                            |          |
|          |                                                                  |                            |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น<br>(หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) | 1,460.00                   | **       |

ปรับราคาโดย

(นายปรีชา โยธี)

(นายรังสฤษดิ์ ถาวจัตรัส)

สถาปนิก

(นายชาญณรงค์ แถนสีแสง)

วิศวกรโยธา

ผู้ตรวจ

(นายคำภา หานะกุล)

หัวหน้างานช่าง

ผู้ตรวจ

(นางสาววิภา วงศ์ผืน)

ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง

เห็นชอบ

(นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร)

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง แบบขนนกอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 3.00 เมตร

สถานที่ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประมาณราคาโดย นายปรีชา โยธี

ปรับราคาโดย นายปรีชา โยธี

จังหวัด ทวีปประเทศ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561

| ลำดับที่ | รายการ                                              | จำนวน | หน่วย | คำวัสดุ      |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                     |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                             |          |
|          | คิดช่วงความยาว 10.00 เมตร                           |       |       |              |           |              |           |                             |          |
| 1        | ปรับพื้นผิวถนนเดิมและบดอัดแน่น                      | 40    | ตร.ม. | -            |           | 15.00        | 600.00    | 600.00                      |          |
| 2        | ไม้แบบ                                              | 3.12  | ลบ.ฟ. | 400.00       | 1,248.00  | 133.00       | 414.96    | 1,662.96                    |          |
| 3        | ทรายหยาบรองพื้น                                     | 1.5   | ลบ.ม. | 360.00       | 540.00    | 91.00        | 136.50    | 676.50                      |          |
| 4        | เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.                                | 26    | เส้น  | 45.00        | 1,170.00  | 10.00        | 260.00    | 1,430.00                    |          |
| 5        | เหล็กเส้นกลม Ø 12 มม.                               | 0.5   | เส้น  | 171.00       | 85.50     | 30.00        | 15.00     | 100.50                      |          |
| 6        | ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 + ตะปู                         | 2.66  | กก.   | 28.00        | 74.48     | -            | -         | 74.48                       |          |
| 7        | คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม. / 210 กก./ตร.ชม.     | 3.75  | ลบ.ม. | 2,158.00     | 8,092.50  | 306.00       | 1,147.50  | 9,240.00                    |          |
| 8        | ดินลูกรัง                                           | 1.5   | ลบ.ม. | 350.00       | 525.00    | 99.00        | 148.50    | 673.50                      |          |
| 9        | แอสฟัลผสมทรายยาแนว                                  | 3     | เมตร  | 50.00        | 150.00    | รวมค่าแรง    | -         | 150.00                      |          |
|          | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด ในความยาว 10.00 เมตร |       |       |              | 11,885.48 |              | 2,722.46  | 14,607.94                   |          |
|          | เฉลี่ยราคาต่อความยาว 1.00 เมตร x กว้าง 3.00 เมตร    |       |       |              |           |              |           | 1,460.79                    |          |
|          |                                                     |       |       |              |           |              |           | 1,460.00                    |          |

(หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ - ราคานี้ยังไม่รวมค่า FACTOR F

- ราคาที่กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง จัดทำเป็นการประมาณราคาเบื้องต้นเท่านั้น

ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการ อีกครั้งหนึ่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

ลงชื่อ.....ผู้รับราคา แผ่นที่ 1 / 1