

สรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

แบบ พร.6

งานก่อสร้าง สปข. 104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด ทั่วประเทศ

หน่วยงาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบ พร.4 (ก) (ข) พร.5 (ก) (ข) พร.6 และ Factor F ทั้งหมด

จำนวน 17 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550


ปรับราคาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	2,569,000.00	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	216,000.00	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	2,785,000.00 **	

ปรับราคาโดย



(นายสมบัติ ชวัญแก้ว)



(นายรังสฤษฎ์ ถาวงจัตุรัส)


สถาปนิก



(นายชาญณรงค์ แถนสีแสง)

วิศวกรโยธา

ผู้ตรวจ



(นายคำภา หานะกุล)

หัวหน้างานช่าง

ผู้ตรวจ



(นางสาววิภา วงศ์ฝืน)

ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง

เห็นชอบ



(นายสุรศักดิ์ อินทรีย์ไกร)

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

□ งานก่อสร้าง สปข. 104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)

□ สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด ทัวประเทศ

□ หน่วยงาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

□ แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ จำนวน 11 แผ่น

□ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 ปรับราคาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	1,970,723.20	1.3036	2,569,034.76	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
รวมค่าก่อสร้าง				2,569,034.76	
(สองล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				ยอดสุทธิ	2,569,000.00 **

□ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 320 ตารางเมตร

□ เฉลี่ยค่าประมาณราคา 8,028 บาท / ตารางเมตร

ปรับราคาโดย

(นายสมบัติ ขวัญแก้ว)

(นายรังสฤษฎ์ ถาวรัตน์)

สถาปนิก

(นายชาญณรงค์ แถนสีแสง)

วิศวกรโยธา

ผู้ตรวจ

(นายคำภา หานะกุล)

หัวหน้างานช่าง

ผู้ตรวจ

(นางสาววิภา วงศ์ผืน)

ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง

เห็นชอบ

(นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร)

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง สข. 104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ประมาณราคาโดย นายพิษณุ ชำนาญศิลป์
 ปรับราคาโดย นายสมบัติ ขวัญแก้ว

จังหวัด ทวีปประเทศ
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550
 ปรับราคาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุป ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		801,778.20		249,927.00	1,051,705.20	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		512,040.00		235,243.00	747,283.00	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย		รวม		54,700.00		4,950.00	59,650.00	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม		74,860.00		14,825.00	89,685.00	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		รวม		-		-	-	
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน		รวม		-		-	-	
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1				1,443,378.20		504,945.00	1,948,323.20	
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ		รวม		22,400.00		-	22,400.00	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2				22,400.00		-	22,400.00	
	กลุ่มงานที่ 3								
1	งานภูมิทัศน์		รวม		-		-	-	
2	งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 3				-		-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด				1,465,778.20		504,945.00	1,970,723.20	

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง
สปช. 104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนล่าง)

สถานที่ก่อสร้าง
โรงเรียน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ประชุมฯ

จังหวัด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริมคอนกรีต	6.80	ตัน	19,366.00	131,688.80	3,433.00	23,344.40	155,033.20	
	- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)	204	กก.	23.00	4,692.00	-	-	4,692.00	
	รวมงานข้อ 1.5				136,380.80		23,344.40	159,725.20	
	1.6 งานพื้นสำเร็จรูป								
	- พื้นสำเร็จรูปรับน้ำหนักปลอดภัย 300 กก/ตร.ม.	234	ตร.ม.	235.00	54,990.00	25.00	5,850.00	60,840.00	
	- คอนกรีตทับพื้นสำเร็จรูปหนา 5 มม.	234	ตร.ม.	110.00	25,740.00	30.00	7,020.00	32,760.00	
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH Dia 6 มม.	234	ตร.ม.	22.00	5,148.00	5.00	1,170.00	6,318.00	
	รวมงานข้อ 1.6				85,878.00		14,040.00	99,918.00	
	1.7 งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	90	ท่อน	679.00	61,110.00	340.00	30,600.00	91,710.00	
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 3"x3" หนา 3.2 มม.	90	ท่อน	924.00	83,160.00	358.00	32,220.00	115,380.00	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 3.2 มม.	25	ท่อน	225.00	5,625.00	113.00	2,825.00	8,450.00	
	- เหล็กฉาก 50 x 50 x 3.2 มม.	84	ท่อน	285.00	23,940.00	143.00	12,012.00	35,952.00	
	- เหล็กแผ่น 250x250x4 มม.	46	แผ่น	190.00	8,740.00	50.00	2,300.00	11,040.00	
	- นอตเหล็ก 15x300 มม.	72	ตัว	50.00	3,600.00	10.00	720.00	4,320.00	
	- ทาสีกันสนิมโครงสร้างหลังคา	460	ตร.ม.	30.00	13,800.00	35.00	16,100.00	29,900.00	
	รวมงานข้อ 1.7				199,975.00		96,777.00	296,752.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมทั้งหมด		รวม		801,778.20		249,927.00	1,051,705.20	

ลงชื่อ.....ผู้ปรับราคาแผ่นที่ 3 / 11

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง สบช. 104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบ ปร.4(ก)

จังหวัด ทั่วประเทศ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.4	งานผนัง								
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก 7 ซม.	216	ตร.ม.	122.00	26,352.00	80.00	17,280.00	43,632.00	
	รวมงานข้อ 2.4				26,352.00		17,280.00	43,632.00	
2.5	งานบัวเชิงผนัง								
	- บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 1" x 4"	144	เมตร	70.00	10,080.00	50.00	7,200.00	17,280.00	
	- ทาน้ำมันบัวเชิงผนังไม้	144	เมตร	6.00	864.00	2.00	288.00	1,152.00	
	รวมงานข้อ 2.5				10,944.00		7,488.00	18,432.00	
2.6	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	432	ตร.ม.	75.00	32,400.00	82.00	35,424.00	67,824.00	
	- ฉาบปูนเรียบโคจรสร้าง	144	ตร.ม.	73.00	10,512.00	100.00	14,400.00	24,912.00	
	รวมงานข้อ 2.6				42,912.00		49,824.00	92,736.00	
2.7	งานประตูหน้าต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ								
	- ประตู ป.1	8	ชุด	2,310.00	18,480.00	335.00	2,680.00	21,160.00	
	- หน้าต่าง น.1	8	ชุด	7,480.00	59,840.00	700.00	5,600.00	65,440.00	
	- ช่องแสง 1	8	ชุด	3,190.00	25,520.00	400.00	3,200.00	28,720.00	
	- ช่องแสง 2	8	ชุด	3,190.00	25,520.00	400.00	3,200.00	28,720.00	
	รวมงานข้อ 2.7				129,360.00		14,680.00	144,040.00	
2.8	งานตกแต่งผิวบันได + บันไดเหล็ก								
	บันได 1								
	- ราวบันไดไม้เนื้อแข็งพร้อมลูกกรงเหล็ก	15	เมตร	235.00	3,525.00	161.00	2,415.00	5,940.00	
	- ราวกันตกกระเบื้องพร้อมลูกกรงเหล็ก	41	เมตร	235.00	9,635.00	161.00	6,601.00	16,236.00	
	รวมงานข้อ 2.8				13,160.00		9,016.00	22,176.00	

ลงชื่อ.....



ผู้รับราคา แผ่นที่ 5 / 11

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง สปช. 104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด ทั่วประเทศ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	4.1 งานดวงโคมไฟฟ้า								
	- โคมไฟฟ้าหลอดฟลูออเรสเซนต์ครอบตะแกรง 1x36 W.	24	ชุด	1,740.00	41,760.00	135.00	3,240.00	45,000.00	
	- โคมไฟฟ้าหลอดฟลูออเรสเซนต์ครอบตะแกรง 1x18 W.	7	ชุด	1,290.00	9,030.00	115.00	805.00	9,835.00	
	รวมงานข้อ 4.1				50,790.00		4,045.00	54,835.00	
	4.2 งานสวิตช์และเต้ารับ (ปลั๊ก)								
	- เต้ารับเดี่ยว (ปลั๊ก)	12	ชุด	80.00	960.00	90.00	1,080.00	2,040.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้า	15	ชุด	52.00	780.00	80.00	1,200.00	1,980.00	
	รวมงานข้อ 4.2				1,740.00		2,280.00	4,020.00	
	4.3 งานเดินสายไฟฟ้า								
	- เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	31	จุด	145.00	4,495.00	80.00	2,480.00	6,975.00	
	- เดินสายไฟฟ้า สวิตช์	15	จุด	145.00	2,175.00	80.00	1,200.00	3,375.00	
	- เดินสายไฟฟ้า ปลั๊ก	12	จุด	430.00	5,160.00	110.00	1,320.00	6,480.00	
	รวมงานข้อ 4.3				11,830.00		5,000.00	16,830.00	
	4.4 งานแผงสวิตช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- ตู้เบรกเกอร์	4	ชุด	1,500.00	6,000.00	500.00	2,000.00	8,000.00	
	- เซฟตี้สวิตช์ ขนาด 100 แอมป์	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	
	รวมงานข้อ 4.4				10,500.00		3,500.00	14,000.00	
	4.5 งานระบบสายล่อฟ้า								
	รวมงานข้อ 4.5				-		-	-	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด		รวม		74,860.00		14,825.00	89,685.00	

ลงชื่อ.....

ผู้รับราคา แผ่นที่ 8 / 11

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง สปช. 104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน ลี้กิดลำน้งงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด ทวีประเทศ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	5.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน								
	รวมงานข้อ 5.1				-			-	
	5.2 งานพัดลมระบายอากาศ								
	รวมงานข้อ 5.2				-			-	
	รวมค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศทั้งหมด		รวม		-			-	
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน								
	6.1 งานระบบลิฟท์								
	รวมงานข้อ 6.1				-			-	
	6.2 งานบันไดเลื่อน								
	รวมงานข้อ 6.2				-			-	
	รวมค่างานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อนทั้งหมด		รวม		-			-	
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ								
	7.1 งานระบบเครื่องกล								
	รวมงานข้อ 7.1				-			-	
	7.2 งานระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง								
	รวมงานข้อ 7.2				-			-	
	รวมค่างานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆทั้งหมด		รวม		-			-	

ลงชื่อ.....



ผู้รับราคา แผ่นที่ 9 / 11

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง สปช. 104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด ทวีปประเทศ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	กลุ่มงานที่ 2								
	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
	1.1 ครุภัณฑ์สร้างกับที่								
	- กระดานดำ	4	ชุด	5,600.00	22,400.00	รวมค่าแรง	-	22,400.00	
	รวมงานข้อ 1.1				22,400.00		-	22,400.00	
2	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำทั้งหมด		รวม		22,400.00		-	22,400.00	
	งานตกแต่งภายในอาคาร								
	2.1 งานเวทีห้องประชุม								
	รวมงานข้อ 2.1				-		-	-	
	รวมค่างานตกแต่งภายในอาคารทั้งหมด		รวม		-		-	-	

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

แบบ ปร.5(ข)

□ งานก่อสร้าง สปข. 104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)

□ สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด ทัวประเทศ

□ หน่วยงาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

□ แบบ ปร.4 (ข) ที่แนบ จำนวน 2 แผ่น

□ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 ปรับราคาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน หน่วย : บาท	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	202,536.00	7%	216,713.52	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				216,713.52	
(สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)				ยอด้สุทธิ	
				216,000.00	**

ปรับราคาโดย

(นายสมบัติ ขวัญแก้ว)

(นายรังสฤษฎ์ ถาวจตุรัส)

สถาปนิก

(นายชาญณรงค์ แถนสีแสง)

วิศวกรโยธา

ผู้ตรวจ

(นายคำภา หานะกุล)

หัวหน้างานช่าง

ผู้ตรวจ

(นางสาววิภา วงศ์ผืน)

ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง

เห็นชอบ

(นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร)

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

งานก่อสร้าง
สปช. 104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

[illegible]

หมายเหตุ ราคาที่กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง จัดทำเป็นการประมาณราคาเบื้องต้นเท่านั้น

ลงชื่อ.....ผู้ปราบปรามฯ วันที่ 2/2

ตารางแสดงการคำนวณหาค่า FACTOR F งานอาคาร

งานก่อสร้าง สปช. 104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด ทั่วประเทศ

หน่วยงาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เงื่อนไข	ค่างาน(ทุน) ล้านบาท	FACTOR F
เงินล่วงหน้าจ่าย (ร้อยละ)	0.00%	<0.5
ค่าประกันผลงาน หัก (ร้อยละ)	0.00%	1
ดอกเบี้ยเงินกู้ (ร้อยละ)	6.00%	2
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ร้อยละ)	7.00%	5
สูตรคำนวณหาค่า FACTOR F	10	1.2943
	15	1.2594
สูตรการหาค่า Factor F = D - $\left\{ \frac{[(D - E) \times (A - B)]}{(C - B)} \right\}$	20	1.2518
	25	1.2248
	30	1.2164
	40	1.2161
เมื่อ A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน = 1,970,723.20	50	1.2159
B = ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน = 1,000,000.00	60	1.2061
C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน = 2,000,000.00	70	1.2050
D = Factor F ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน = 1.3050	80	1.2050
E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน = 1.3035	90	1.2049
แทนค่า 1.305 $\left[\frac{(1.305 - 1.3035) \times (1,970,723.20 - 1,000,000.00)}{(2,000,000.00 - 1,000,000.00)} \right]$ สรุปค่าต้นทุนงาน 1,970,723.20 บาท ค่า FACTOR F เท่ากับ <u>1.3036</u>	100	1.2049
	150	1.2023
	200	1.2023
	250	1.2013
	300	1.1951
	350	1.1866
	400	1.1858
	500	1.1853
	>500	1.1788

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F

2. ถ้าเป็นงานเงินกู้ให้ใช้ Factor F ในช่อง " รวมในรูป Factor "

ลงชื่อ.....ผู้ปรับราคา