

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง

รั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเข็ม)

แบบ ปร.1

สถานที่ โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัด

ทั่วประเทศ

ประมาณราคาโดย นายมารุต ไชยรส

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
1	ขุดดินฐานรากแล้วถมคืน	30	ลบ.ม.	-	125.00	3,750.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	1.26	ลบ.ม.	350.00	91.00	555.66	
3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.63	ลบ.ม.	1,400.00	398.00	1,132.74	
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	13.50	ลบ.ม.	1,797.00	436.00	30,145.50	
5	ไม้แบบทั้งหมด	88.00	ลบ.ฟ.	400.00	-	35,200.00	
6	ค่าแรงไม้แบบ	176.00	ตร.ม.	-	133.00	23,408.00	
7	เหล็กกลม SR 24 Ø 6 มม.	0.14	ตัน	27,033.00	4,100.00	4,358.62	
8	เหล็กกลม SR 24 Ø 9 มม.	0.15	ตัน	26,200.00	4,100.00	4,545.00	
9	เหล็กกลม SR 24 Ø 12 มม.	0.98	ตัน	25,900.00	3,300.00	28,616.00	
10	ตะปูขนาดต่างๆ	55.00	กก.	27.00	-	1,485.00	
11	ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง(เบอร์ 18)	38	กก.	29.00	-	1,102.00	
12	ผนังก่อบล็อก 7 ซม. โข้วแนว	163.35	ตร.ม.	122.00	65.00	30,546.45	
13	ส่วนฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	80.00	ตร.ม.	80.00	115.00	15,600.00	
14	ทาสีน้ำพลาสติก (ภายนอก)	407.00	ตร.ม.	44.00	34.00	31,746.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด ความยาว 100 เมตร						212,190.97	
เฉลี่ยราคาต่อความยาว 1.00 เมตร						2,121.91	
						2,120.00	

ประมาณราคาโดย

(นายมารุต ไชยรส)

นายช่างโยธา

ผู้ตรวจ

(นายปรีชา โยธี)

หัวหน้าช่าง

ผู้ตรวจ

(นางสาววิภา วงศ์ผืน)

ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง

เห็นชอบ

(นายเทอดชาติ ชัยพงษ์)
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

หมายเหตุ

ราคานี้ยังไม่รวมค่า FACTOR F ราคาที่กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง จัดทำเป็นการประมาณราคาเบื้องต้นเท่านั้น

ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อีกครั้งหนึ่ง